

**VYSOKÉ MÝTO, Jiráskova 179 - AB, st. úpravy
RECEPCE, FASÁDA, MAKROLON**

Poř.	Typ	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavební práce				CELKEM	169 719
061: Úpravy povrchů vnitřní					10 949
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	24,000	71,00	1 704
612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,660	279,00	1 021
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,000	199,00	3 184
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,000	168,00	3 696
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,050	499,00	524
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,000	142,00	284
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2,800	136,00	381
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	2,500	62,00	155
062: Úpravy povrchů vnější					13 860
620R1	Zednické zapravení vnější fasády - pouze lokální oprava z 10%	m2	252,000	55,00	13860
094: Lešení a stavební výtahy					790
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	79,00	790
095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					520
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4 m	m2	10,000	52,00	520
096: Bourání konstrukcí					3 244
X.09601.07	Dmtž vybavení recepce - nábytek	soubor	1,000	2 000,00	2 000
X.09601.08	Dmtž obkladu vnější konstrukce z makrolonu	m2	7,540	165,00	1 244
098: Přesun sutí					2 837
997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,200	325,00	390
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200	139,00	167
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,500	23,00	242
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,200	1 699,00	2 039
099: Přesun hmot HSV					2 726
998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,355	429,00	2 726
767: Konstrukce zámečnické					12 141
76753R1	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	7,540	750,00	5 655
76753R1MAT	Komůrkový makrolon tl 10 mm	m2	10,00	420,00	4200
998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,573	2 990,00	1 713
998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,573	1 000,00	573

771: Podlahy z dlaždic					3 342
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,000	85,00	170
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	0,600	185,00	111
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,000	580,00	1 160
771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,000	45,00	90
998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,054	1 990,00	107
998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054	1 000,00	54
X.77101.05	Řezání dlaždic na soklíky	m	0,600	55,00	33
XSP.77101.05	dlaždice keramické sliuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné typ a rozměry dle výběru investora	m2	2,280	709,00	1 617
776: Podlahy poviakové					20 443
776111115	Broušení podkladu poviakových podlah před litím stěrky	m2	10,000	185,00	1 850
776111311	Vysátí podkladu poviakových podlah	m2	10,000	39,00	390
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu poviakových podlah	m2	10,000	29,00	290
776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu poviakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	10,000	425,00	4 250
776201812	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně	m2	10,000	45,00	450
776211111	Lepení textilních pásů	m2	10,000	185,00	1 850
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	9,000	30,00	270
776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	9,000	124,00	1 116
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	10,000	85,00	850
998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové v objektech v do 6 m	t	0,180	2 990,00	538
998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,059	1 000,00	59
X.77601.05	Nařezání soklíků	m	9,000	30,00	270
69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m2	14,000	590,00	8 260
783: Nátěry					12 868
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - konstrukce vnějšího přístřešku, přední a zadní část	m2	32,000	99,00	3 168
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - konstrukce vnějšího přístřešku, přední a zadní část	m2	32,000	225,00	7 200
783R1	Nátěr dveří a zárubní v Recepci	kus	1,000	2 500,00	2 500
784: Malby Fasády					83 038
784111011R1	Očištění podkladu omítnutého v místnostech v do 4,9 m	m2	252,000	22,00	5 544
784181101R2	Základní silikátová jednonásobná barevná penetrace podkladu v do 4,9 m	m2	252,000	69,00	17 388
784211101R3	Dvounásobné barevné silikátové malby fasády v do 4,9 m	m2	252,000	222,00	55 944
784111011R2	Příplatek za vymalování "průlisků" na fasádě	bm	160,000	26,00	4 160
740: Silnoproud					2 963
34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	6,000	17,20	103
741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	6,000	35,00	210
XE0542	E3 - svítidlo V17618 sv NARA G1 12 DMPP 6k0/840, přisazené, 5154 lm, 44 W, 1xLED - s vnějším čidlem	kus	2,000	1 190,00	2 380
XE061	Montáž svítidel	kus	2,000	135,00	270

CENA CELKEM BEZ DPH

169 719