



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Zrušení železobetonového septiku</b>	JKSO		
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP		
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	Měrná jednotka	objekt	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	1	
	Zrušení železobetonového septiku na poz. parc.č. 488 v k.ú. Rýmařov	Náklady na m.j.	53 719	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov			
Dodavatel	Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	53 719	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	53 719	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	53 719	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	53 719	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatel</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				  RÝMAŘOV 795 01
Základ pro DPH	21,0 %			53 719,01 Kč
DPH	21,0 %			11 280,99 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>65 000,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Zrušení železobetonového septiku na poz. parc.č. 498 v k.ú. Rýmařov	Rozpočet :	Zrušení železobetonového septiku
Objekt :	<b>01 Stavební část</b>		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	7 983	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 350	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 386	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>53 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	53 719	0
Oborová přírážka	0	0,0	53 719	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	53 719	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	53 719	0
Zařízení staveniště	0	0,0	53 719	0
Provoz investora	0	0,0	53 719	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	53 719	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	53 719	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Zrušení železobetonového septiku na poz. parc.č. 488 v k.ú. Rýmařov	Rozpočet:
Objekt :	<b>01 Stavební část</b>	Zrušení železobetonového septiku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
1	271531111R00	Zásyp jam a rýh z kameniva hr. drceného 16-63 mm se zhutněním ----- dno betonové jímky:4,11	m3	4,85 4,85	1 647,00	7 982,96
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>7 982,96</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
2	961055111R00	Bourání základů a základových desek železobetonových ----- vybourání dělicích zdí a stropu jímky:3,20*5,50*0,15	m3	3,94 3,94	7 965,00	31 350,24
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>31 350,24</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,05	256,50	2 322,04
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,11	24,60	445,40
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,05	357,50	3 236,38
6	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,05	113,50	1 027,49
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,05	12,40	112,25
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,05	800,00	7 242,24
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>14 385,80</b>