

## Rozpočtová tabulka

Provedení údržby vodního díla pod názvem „Karviná, kanalizační sběrač C, 1. etapa, část B“ (rýha odpadu ČOV)					
pol.	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková	cena celkem
1.	<p><b>Rozsah prací:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délka úseku cca 100 m</li> <li>• posečení travního porostu na březích koryta a podél koryta včetně likvidace břehového porostu,</li> <li>• podél pravého břehu bude travní porost posekán až k oplocení ČOV, podél levého břehu bude travní porost posekán až k okraji přilehlé komunikace ul. Bohumínské,</li> <li>• ořez náletových křovin na březích včetně likvidace odpadu</li> <li>• odstranění nánosů ze dna koryta a očištění spádových stupňů</li> <li>• očištění břehového kamenného opevnění – odstranění nežádoucího porostu, který prorůstá např. spárami opevnění (zához, pohoz, dlažba)</li> <li>• likvidace odpadu (naplaveniny, usazeniny)</li> </ul>	bm	100	1 950,00 Kč	195 000,00 Kč
cena celkem bez DPH					195 000,00 Kč
cena včetně DPH (21%)					235 950,00 Kč