

## Oprava opláštění komínu kotelny Svibice 5 na ul. Mládežnická 5, Č. Těšín

Oprava opláštění komínu kotelny bude probíhat v následujících činnostech:

1. Budou odstraněny nesoudržné části pláště komínu oklepáním. Úklid a odvoz sutí. Práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky. Zřizování jisticích bodů.

**Cena: 60.313,- Kč**

2. Penetrace a oprava poškozených ploch jádrovou omítkou, rohy budou ošetřeny a zpevněny rohovou perlínkou. Hlava komínu bude opravena pomocí bednění. Práce bude prováděná z vysokozdvizné plošiny. (pronájem plošiny v ceně)

**Cena: 129.030,- Kč**

3. Penetrace celého povrchu komínu a 1 x nátěr fasádní barvou dle odstínu domu. Práce prováděná z vysokozdvizné plošiny.

**Cena: 86.715,- Kč**

**Cena celkem: 276.058,- Kč**

Zpracoval: Milan Koch

Máme pojištění podnikatelských rizik – odpovědnost za škodu způsobenou v rámci pracovní činnosti.

**NEJSME PLÁTCI DPH!!!**

### Vícepráce

Vzhledem k zjištění, že komínové těleso kotelny „Svibice 5“ bylo konstruováno odlišnou technologií než komíny, které jsme doposud sanovali, došlo k navýšení bouracích a zdících prací, materiálu a prodloužení doby pronájmu plošiny.

Jak je uvedeno ve stavebním deníku, konstrukce pláště komínu konstruovaná je z perlínky, lepidla a barvené omítky, což způsobilo výdutě značných rozměrů (viz foto), které nebyly okem postřehnutelné a projevíly se až při samotném oklepání, což způsobilo značné navýšení předpokládaných prací.

Celkové navýšení ceny, včetně pronájmu plošiny je 7% (plošina 8.500,- Kč + nafta).

**Celkem 19.324,- Kč**