



01205/2023

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 789/2023

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen „objednatel“)	



a

Zhotovitel	VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Spisová značka	C 301159 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C
Sídlo	Roháčova 222, 280 02 Kolín III
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČO	07444486
DIČ	CZ07444486
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	fp2ji7w
Bankovní spojení	Moneta Money Bank
Číslo účtu	226768928/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 789/2023 a dodatek č. 1 ze dne 25.08.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín, ZŠ Masarykova – úprava kanalizace u**

tělocvičny“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací z důvodu zjištění nefunkčního odtoku kanalizačního potrubí a nemožnosti napojení na stávající kanalizační potrubí. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín, ZS Masarykova – úprava kanalizace u tělocvičny“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a dokumentací zadání stavby/ dokumentací provedení stavby (ZDS/DPS), kterou zpracovala společnost Gaudia Design s.r.o., K Čejovu 113, 394 52 Keždice, IC: 06142591 z 12/2022 (dále také jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 31.05.2023 (příloha č. 2 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“), a dle dodatku č. 2 této smlouvy včetně změnového listu č. 1, který tvoří jeho nedílnou součást. Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. odst. 1 smlouvy nově zní:

„VI. Cena díla

„1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>548.799,43 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>115 247,88 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>664 047,31 Kč“</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: změnový list č. 1


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 09.10.2023, usnesení č. 2214/37/RM/2023.

V Kolíně dne 11.10.2023

za objednatele:




město Kolín
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 11.10.2023

za zhotovitele:



Změnový list

Stavba: Kanalizace 7.ZŠ
Objekt:

Změnový list č. 1 - Krycí list

Misto: 7.ZŠ Masarykova

Datum: 25.08.2023

Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: Vaňkát provádění staveb s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Odůvodnění ZL č.1:

Rekapitulace ZL č.1	Více práce bez DPH:			304 486,88	
	Méně práce bez DPH:			-43 975,45	
	Celkem za ZL. č.1. bez DPH			260 511,43	
	DPH 21%			54 707,40	
	<u>Celkem za ZL. č.1. s DPH</u>			<u>315 218,83</u>	

Změnový list č. 1 - rozpočet

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Více práce							
1	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	38,920	1 000,00	38 920,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354101 VV kanalizace				
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,840	400,00	8 336,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137				
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,680	30,00	1 250,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139				
6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	20,840	500,00	10 420,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102 VV Přebytečná zemina na skládku				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,764	450,00	19 693,80
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,640	300,00	8 292,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101 VV kanalizace				
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,460	800,00	6 768,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 VV kanalizace				
11	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	17,766	550,00	9 771,30
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,820	1 250,00	3 525,00
13	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	25,600	35,00	896,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114 VV Označení D1				
14	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	25,600	400,00	10 240,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106021 VV Označení D1				
15	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	40,350	100,00	4 035,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107124 VV Označení D1				
16	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,350	270,00	10 894,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011 VV Označení D1				
18	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	25,600	350,00	8 960,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120 VV Označení D1 VV Použitá stávající dlažba				
19	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	48,000	150,00	7 200,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830311811				
20	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	10,000	350,00	3 500,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871270310				
21	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	10,000	550,00	5 500,00
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	21,000	350,00	7 350,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871310310				
24	M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	21,000	980,00	20 580,00
25	K	877265272R	Montáž lapače sřešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
26	M	56231163	lapač sřešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	1,000	590,00	590,00

29	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	250,00	2 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877310310				
30	M	28611894	koleno kanalizační s hrdlem PP 160x45° SN10	kus	4,000	302,00	1 208,00
31	M	28611892	koleno kanalizační s hrdlem PP 160x30° SN10	kus	6,000	302,00	1 812,00
36	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	31,000	34,00	1 054,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892312121				
37	K	HZS4222R1	Geodetické zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
42	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	2,000	250,00	500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004863				
43	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,553	2 500,00	3 882,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469973116				
44	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,553	350,00	543,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511				
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,083	30,00	512,49
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509				
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,651	250,00	5 162,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551				
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	227,161	30,00	6 814,83
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
48	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení ztříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,651	450,00	9 292,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873				
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,288	350,00	10 250,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011				
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,091	500,00	45,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101				
58	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,000	250,00	500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508131				
VV			Použití stávajícího okapu				
59	K	764508_R1	Úprava kruhového svodu u napojení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
60	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	15,000	2,15	32,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764201				
							237 833,62

Položky mimo rámec rozpočtu

Přespádování okapu

Bourání betonového prahu ve vratech, zpětné zabetonování, vč. zarážky na vrata

597 10-1112.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	1,000	750,00	750,00
553-4298031R	Rošt ACO Drain N100, C250 můstkový litinový 127 x 500 mm	kus	2,000	602,00	1 204,00
592-2720001R	Žlab ACO Multiline V100 S, 0.0, rozměr 135 x 1000 mm	kus	1,000	2 203,00	2 203,00
894 43-1212.RAA	Šachta - montáž, D 400 mm, dl.šach.roury do 1,5 m	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
286-97191R	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T1	kus	1,000	1 768,00	1 768,00
286-97196R	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG sběrné T2	kus	1,000	1 973,00	1 973,00
552-417011R	Poklop litina DN400 do šachtové roury Wavin	kus	1,000	1 673,00	1 673,00
286-9714900R	Roura šachtová bez hrdla 400/1000 mm	kus	2,000	1 174,00	2 348,00
	Demontáž betonového poklupu, vyvýšení betonovým prstýnkem a zpětná montáž poklupu	kus	1,000	3 700,00	3 700,00

				14,750	2 620,00	38 645,00
--	--	--	--	--------	----------	-----------

Komunikace s asfaltobeton. krytem s bouráním stávajícího krytu tl. do 5cm

46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,844	250,00	461,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,282	30,00	608,46
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

48	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphalt	t	1,844	450,00	829,80
----	---	--	--	---	-------	--------	--------

66 653,26

Více práce celkem

304 486,88

Méně práce

2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-44,000	300,00	-13 200,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV kanalizace

3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-44,000	50,00	-2 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

9	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	-6,274	700,00	-4 391,80
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

VV Oprava drenáže D2

17	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	-21,850	550,00	-12 017,50
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564962111

VV Označení D1

39	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	-10,400	35,00	-364,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311171

VV Označení D2

VV 10,4

10,400

40	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	-10,400	20,00	-208,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131821			
			VV	Označení D2			
			VV	10,4			
				10,400			
41	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-10,400	100,00	-1 040,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713130851			
			VV	Označení D2			
			VV	10,4			
				10,400			
51	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	-10,400	60,00	-624,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161273			
			VV	Označení D2			
			VV	10,4			
				10,400			
52	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	-11,440	35,00	-400,40
			VV	10,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
				11,440			
53	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	-10,400	65,00	-676,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122			
			VV	Označení D2			
			VV	10,4			
				10,400			
54	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-17,000	4,40	-74,80
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201			
			D 713	Izolace tepelné			
				0,00			
55	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-10,400	200,00	-2 080,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141			
			VV	Označení D2			
			VV	10,4			
				10,400			
56	M	28376414	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm	m2	-10,608	60,00	-636,48
			VV	10,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			
				10,608			
57	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-27,160	2,30	-62,47
64	K	359901211R	Monitoring stoky jakékoli výšky	hod	-6,000	1 000,00	-6 000,00
							Méně práce celkem
							-43 975,45

Cena ZL Č.1 celkem bez DPH

260 511,43