

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	1
Název stavby	Stavební úpravy pro robota v U 9, FAVU	Sekce	
Smlouva	č. objednatele: 12691/2023/00	Název SO / PS	
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	REAL TREND, s.r.o., Ječná 1226/28, 621 00 Brno - Řečkovice		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny dle minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)			
Během provádění díla vznikl ze strany uživatele místnosti (FaVU) dodatečný požadavek na zkvalitnění povrchu podlahy řídicí místnosti. Stávající betonová podlaha je narušená, popraskaná a prašná. Dojde k jejímu vyspravení, vyrovnaní samonivelační stěrkou a ošetření ochranným nátěrem. Tyto práce věcně i časově úzce souvisí s původním předmětem díla, proto práce musí provést stávající zhotovitel. Jednotkové ceny i celková hodnota dodatečných prací byly zkontrolovány na IO se závěrem, že se jedná o ceny v místě a čase obvyklé.			
Dny navíc 0 Příloha položkový rozpočet		16 587,29	0,00
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		16 587,29	0,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení			NE
Změna má vliv na termíny plnění			NE
Dny navíc			0
Datum			
Za Zhotovitele	xxx	20.9.2023	
Vedoucí IO	xxx	20.9.2023	
Osoba pověřená objednatelem	xxx	20.9.2023	

Položkový rozpočet

Zakázka: FAVU - Údolní U9, úprava podlah m.č. 110 a, 110 b, 110 c, 110

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **REAL TREND, s.r.o.** IČ: **25517503**
 Ječná 1226/28 DIČ:
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 087,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 587,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 587,29 CZK
Základní DPH	21 %	3 483,33 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 20 070,62 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
-------	-------	----------	--	--	--------

776	Podlahy povlakové	PSV			228,32
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			12 858,97
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00
Cena celkem					16 587,29

Položkový rozpočet

S:	FAVU - Údolní U9, úprava podlah m.č. 110 a, 110 b, 110 c, 110
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				228,32
1	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	29,27200	7,80	228,32
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				12 858,97
2	777641902R00	Oprava podlah - penetrace, Polylite 415 - 041 m.č. 110 a - 110 c:12,34 m.č. 110:3,32*5,10	m2	29,27200	101,00	2 956,47
3	777531024R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.4 mm 3,30*(2,59+0,15+0,97)	m2	12,24300	349,00	4 272,81
4	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x Saduritem Z 1	m2	29,27200	189,50	5 547,04
5	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,12619	655,00	82,65
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 500,00
6	004.1	Režie, přesun kapacit	kmpl	1,00000	3 500,00	3 500,00