

Oprava železničního přejezdu P4705 v km 59,767 TÚ Libuň - Lomnice nad Popelkou

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	13,60		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	47,60		
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	50,00		
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec beto	kus	14,00		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	14,00		
5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	14,00		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	24,75		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	24,75		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	63,50		
5908010230	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49	styk	4,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,60		
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	6,00		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	10,00		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tl	m2	47,60		
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	24,75		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	17,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 d	kus	1,00		
07000-1011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl	1,00		
Celkem:					483 822,05