



Název : **Oprava technologie PZZ v km. 6,120 v NZ Jevíčko**

Číslo objednávky : SSZT PCE 23\_33 (FK6)

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Místo	Objekt	Zakázka
7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděcí a vodorovného od ovládací desky bateriové skříně k bateriové skříně; zatažení, proměření izolačního stavu a jednostranné číslování zabezpečovacích kabelů, nátěr stojanové řady a kabelových roštů. Zhotovení a zapojení kabelových forem	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593310900	Řada stojan. pro 2 stojany 17 polí inov. (HM0404215990307)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593310100	<i>Konstrukční díly izolace stojanu úplná (CV723685005M)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593000090	<i>Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.</i>	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592910165	<i>Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/130 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu</i>	kus	24,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593310860	Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	24,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

R1	Rozvaděč AC - rozvaděč,světla,zásuvky,vodiče,lišty	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R2	Rozvaděč DC - rozvaděč,lišty	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590120175	Skříňové skříň přístroj pro přejezdy sp 133/313. 1.12 (HM035439998281)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7595120070	Telefonní přístroje nezapojené na ústřednu Venkovní telefonní objekt, provedení do skříňové PSS133/313, externí napájení	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590195010	Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) - připevnění skříňky na sloupek, zeď apod., zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň. Ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnici svorníky PSK	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590125057	Montáž skříňové společné přístrojové pro přejezdy - usazení skříňové a zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových přichytek	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
111211101R	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	60,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
131251201R	Hloubení zapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
141721214R	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	50,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
460010023R	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,620	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

460161272R	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	620,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
460431282R	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	620,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593500090	(100x100) spodní + vrchní díl plast	m	300,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
741910401R	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	300,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	620,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	1 150,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	220,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	230,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590520614	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 5 x 4 x 0,8	m	20,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7491100260	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KD09160 pr. 160 KOPODUR r.	m	70,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	70,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevičko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	70,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	70,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	70,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590541429	XAGA 500-43/8-150/EY	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	1 370,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	230,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	12,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593501820	<i>Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací</i>	kus	20,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky	kus	20,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592845010	Montáž přejezdniku - postavení přejezdniku včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592840010	Přejezdník 1 přejezd (HM0404129990102)	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592840030	Přejezdník atrapa vel.N do 60km/hod (HM0404129990111)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592700880	Upozorň.vzdál.přejezdník úplné (HM0404129990100)	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

7590725058	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovač na návěstidlo	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590720425	<i>Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)</i>	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakci	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592810030	<i>Výstražníky Výstražník V3 (CV708289004)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592820010	<i>Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN (CV708275020)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592820180	<i>Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.zlutozel.pruh (HM0404229200101)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7591505022	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden rozšíření základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7596200004	<i>Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.</i>	sada	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

7590190150	Ostatní Žebřík trojdielný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590150030	Uzemnění, ukolejnění Tyč zemnicí se svorkou l=1,5m (HM0354405211015)	kus	19,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7594190060	Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění norma 253039002 (HM0404223991902)	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	80,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	15,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
024101401R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R3	Pomocné stavědlo	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20



7590125030	Montáž skříně PSK, SKP, SPP - postavení na betonový základ, montáž rámu do skříně, propojení prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových přichytek	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592005052	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	6,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592010104	<i>Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (10 m kabel)</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592010510	<i>Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 1 (1 počítačící bod, 1 vstup)PNS-03</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	4,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

7598095635	Vyhotovení revizní zprávy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7594300668	Kazeta vstupů CANi30	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7594300672	Kazeta výstupů CANo24	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7594300678	Kazeta počítačích bodů CANPN10	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7594300674	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta zdroje 25V ST00 23725	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592010505	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Převodník signálů PNS-03 (MegaPN)	kus	6,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
759430662	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Přepěťová ochrana ST00 233	kus	6,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7594300688	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Hloubkoměr ST00 246	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592010270	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zkušební přípravek PB200	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7593321423R	18. SS-150-600DIN	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R9	25. SS-150-240DIN	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R11	33. Rozvaděč UP	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7594300686	PC UP LES3	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

7597200040	Monitor 17" - 21"	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592605010	Klávesnice pro ovládání počítače, USB	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592600211	Myš pro ovládání počítače, bezdrátová.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592605010	Implementace SW do PC	hod.	15,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R12	Instalační materiál	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R13	Instalace PC UP	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R14	Příprava PNS-03 na oživení	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R15	41. Reléová vazba ovl. z/do zz	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R16	42. PNS-03 - OTD	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačového bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace	kus	6,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R18	PNS-03 - oživení - základ	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R19	PNS-03 - SW - úsek	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

R20	PNS-03 - SW - základ	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R23	DISTA Záslepka 6U 21	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R24	DISTA Záslepka 6U 6	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R25	DISTA PO-DSL	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095345	Aktivace MÚ DISTA	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7598095125	Přezkoušení diagnostiky	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592605010	Implementace SW	hod.	12,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592605020	Konfigurace SW METHODIG	hod.	12,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592605020	Konfigurace konverze	hod.	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592605020	Konfigurace SW Gradig	hod.	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R27	ETIC XSLAN+4200	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7597111258	Instalační materiál	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R28	EZS DCS-935LH	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R29	EZS JS-20	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7597110932	EZS PIR čidlo Satel Grey (Duální detektor pohybu (PIR+MW))	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

7597111251	EZS SA-CTE	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7597111252	EZS SA-KON4	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R30	EZS SA-RELE	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7597111255	EZS senzor SD-282ST	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R31	EZS SA-PoE	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R32	EZS IP kamera s microSD	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7597125035	EZS oživení	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7597125040	EZS přezkoušení	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592605010	EZS Implementace SW, konfigurace EZS	hod.	6,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
090001000R	Ostatní náklady - práce specialisty HW a SW	hod.	8,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592525168	EZS Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC úprava a odzkoušení nově doplněných nebo upravených programových prostředků	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
090001001R	Ostatní náklady - práce elektromechanika	hod	35,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
090001002R	Ostatní náklady - řemeslné práce	hod	35,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
013002000R	Projektové práce - vypracování Tabulky přejezdu	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20

013244000R	Projektové práce - dokumentace pro provádění stavby	hod.	114,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
013254000R	Projektové práce - dokumentace DSPS	hod	78,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
R33	Úprava indikační desky v Chornici	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592810900	Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - Úprava stojanu technologie dle projektu.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7592810920	Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální. Úprava stojanu technologie dle projektu	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E413J6DZAF20
7590920050	Součásti výkolejek Táhlo výkolejkové krátké (CV040705013)	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E411J6CZ1F20
7590920290	Součásti výkolejek Těleso návěst.k výkolejkám 90,112 (HM0404129350000)	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E411J6CZ1F20
7590925050	Montáž návěstního tělesa	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	NZ Jevíčko	PZZ v km. 6,120	E411J6CZ1F20

**Celkem :**

**5 528 562,00**

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

Dne:

Za SSZT Pardubice:

Za společnost Údržba u SSZT Pce 2022-2023:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4051970

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 88194c44-7e03-43e6-a588-12a29081bbee

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.10.2023 11:21:01



4c865ba6-871c-4fc9-98ef-02a43532f995