

**D O D A T E K Č . 1  
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

**Most ev. č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovice**

číslo smlouvy zhotovitele: 23/3355

číslo smlouvy objednatele: 21/VZ/2023

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010 e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**  
Sídlo: **Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice**  
Zastoupený: **Martinem Kačenkou, předsedou představenstva**  
tel.: 387 843 211 e-mail: [sekretariat@k-buildingcb.cz](mailto:sekretariat@k-buildingcb.cz)  
IČO: 261 05 594 DIČ: CZ 26105594  
ID datové schránky: 5zncivz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 207975868/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516, datum zápisu 18.5.2006

Zástupce ve věcech smluvních:	Martin Kačenka	tel.: 387 843 211
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí: ██████████	tel.: ██████████	(č. autorizace 44070)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

## 2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 21/VZ/2023 a č. zhotovitele 23/3355 uzavřené dne 2. 5. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 21/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovice**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████ Kč
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████ Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████ Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>5 849 936,49 Kč</b>
DPH 21 %	1 228 486,66 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>7 078 423,15 Kč</b>

slovy: **sedmmilionšedesátosmtisícčtyřistadvacetři koruny české patnáct haléřů včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 18. 10. 2023



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:  
České Budějovice, dne: 16. 10. 2023



Martin Kačenka  
předseda představenstva  
K – BUILDING CB, a.s.



<b>Stavba:</b>	<b>Most ev.č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovice</b>	č. smlouvy objednatel:	<b>21/NZ/2023</b>
<b>Objekt :</b>	<b>SO 201</b>	č. smlouvy zhotovitele:	<b>23/3355</b>
<b>Objednatel :</b>	<b>Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice</b>		
<b>TDS :</b>	<b>INBEST spol. s.r.o. [redacted] Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice</b>		
<b>Projektant :</b>	<b>PRIS spol. s.r.o., [redacted] Osová 20, 625 00 Brno</b>		
<b>Zhotovitel :</b>	<b>K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Vyjádření:</b>	Vyjádření TDS a projektanta - viz příloha		
<b>Odkaz na výkresy :</b>	viz příloha		
<b>Odkaz na soupis prací :</b>	viz příloha		
<b>Odkaz na jinou část smlouvy :</b>			
<b>Návrh ocenění :</b>			
SO 182 - méněpráce	nerealizovalo se postačil asfaltový recyklát	[redacted]	
SO 201 - vícepráce	<b>Pol. 1</b> - nevhodná zemina, která byla určena na zásky za opěrami a kolem mostu objektu		
	<b>Pol. 23</b> - výměna nevhodné zeminy pro zásky a obsypy za nakupovaný materiál (lomová skrývka) dle TPA	[redacted]	
	<b>Pol. 37</b> - výztuž dle RDS		
SO 201 - méněpráce	<b>Pol. 22</b> - nevhodná zemina		
	<b>Pol.30,31,32,35</b> - nerealizovalo se		
	<b>Pol.40</b> - výztuž dle RDS	[redacted]	
	<b>Pol.46</b> - výztuž dle RDS		
	<b>Pol.80</b> - nerealizovalo se		
SO 201 - Most ev.č. 14712-1		[redacted]	
	<b>Celkem bez DPH</b>	[redacted]	
	<b>DPH 21%</b>	[redacted]	
<b>Vyjádření:</b>			
<b>Zhotovitel :</b>	datum:	19.9.2023	[redacted]
<b>Objednatel :</b>	datum:	17.9.2023	[redacted]
<b>TDS :</b>	datum:	19.9.2023	[redacted]
<b>Projektant :</b>	datum:	18.9.2023	[redacted]
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet, zkoušky TPA, vážní listky, uložení odpadu		

Firma: Firma

## Soupis prací objektu

Stavba: 21053 Most ev.č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovice

SO 201

75 974,91

Rožpočet: SO 201 Most ev.č. 14712-1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	107,108		
			Nevhodná zemina z výkopů. Na základě rozboru je možné zeminu vhodnou, případně upravenou podmíněčně vhodnou z výkopů se souhlasem investora zpětně využít.				
			11,178 - položka č. 22				
			27,93				
			68 - položka č. 16				
<b>1 Zemní práce</b>							
23	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	107,108		
			zásyp rubu základu nakupovanou zeminou				
			11,178				
			27,93 (mezi základy)				
			68 - položka č. 16				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálů				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
<b>2 Základy</b>							
37	272365		VÝZTUŽ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B	T	0,065		
			parametrická spotřeba 160 kg/m3				
			RDS 3,233-3,168=0,065				

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Firma Firma

## Soupis prací objektu

**Stavba:** 21053 Most ev.č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovice

SO 201

**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 14712-1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
22	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM	M3	-11,178		
			zásypy se zhut. zeminou vykopanou při výkopech, vč. dovozu z meziskládky				
			bok základů: $4*7,25*1,3=37,700$ [A] mezi opěrami: $6,9*1,62=11,178$ [B] Celkem: $A+B=48,878$ [C]				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
30	224313		PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	-0,848		
			betonáž záporového pažení, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
			$6*0,15*0,15*3,14*2=0,848$ [A]				

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

31	22694	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	-0,641	
		Pažení na návodní straně - uvažováno HEB 120 pro usměrnění vodního toku do zatrubnění, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA $6*4*0,0034*7,85=0,641 [A]$			
		položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.			
32	22695	VÝDREVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	-0,600	
		1/2 plochy pažení (nad PS) pro usměrnění vodního toku do zatrubnění, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA $5*1,5*0,08=0,600 [A]$			
		položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění			
35	264215	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM	M	-18,000	



Vrty pro HEB 120 (záporové pažení), vč. odvozu na skládku, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

$6 \cdot 3 = 18,000 [A]$

položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
- nevykazuje se hluché vrtání

3

**Svislé konstrukce**

42	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B výztuž říms, parametrická spotřeba 140 kg/m3 $0,14 \cdot 6,426 = 0,900 [A]$	T	-0,159	
		položka zahrnuje:			
		- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,			
		- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,			
		- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,			
		- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,			
		- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,			
		- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,			
		- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,			
		- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,			
		- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)			
		- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,			
		- separaci výztuže,			
		- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,			
		- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.			
46	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba 180 kg/m3 $5,93 - 5,353 = 0,577$	T	-0,577	

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
80	914131	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,000	
			vč. sloupků a patek (B20a, B20b, 60km/h), ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA			
			položka zahrnuje:			
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			

Firma: Firma

### Soupis prací objektu

**Stavba:** 21053 Most ev.č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovice  
**Rozpočet:** SO 182 Dopravně inženýrská opatření

SO 182	
--------	--

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6		

<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
15	572741		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTÉR DO 2,0KG/M2	M2	-292,500		

viz pol. 56361: 292,5=292,500 (A)

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
**příspěvková organizace**  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Naše značka  
D/S-1875/2023 - Ote

Zakázka č.  
AD23024

Vyřizuje  
[redacted]

Datum  
18. 09. 2023

Akce: Most ev. č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovic

věc: Vyjádření AD k ZL č. 2

Ke změnovému listu č. 2 sděluji:

**SO 182** – méněpráce - nerealizovala se pol. 15 asfaltový nátěr, postačil asfaltový recyklát na provizorní komunikaci

**SO 201** - méněpráce - pol.22 – na základě zkoušky vhodnosti do zásypu -> nevyužito

pol. 30,31,32, 35 a 80 – nerealizovalo se

pol. 40 a 46 – upřesnění množství výztuže v rámci RDS


- vícepráce - pol. 1 – nevhodná zemina z výkopů na skládku

pol.23 – na základě zkoušky vhodnosti do zásypu -> výměna zeminy za vhodný nakupovaný materiál do zásypů/obsypů

pol. 37 – upřesnění množství výztuže v rámci RDS

**Jako AD stavby s ZL2 souhlasím.**

S pozdravem



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

██████████

Technický náměstek ředitele

19. 9. 2023

**Věc: Most ev. č. 14712-1 přes stoku před obcí Sedlíkovice.**

**Vyjádření TDS ke Změnovému listu č. 2.**

S odvoláním na průběh uvedené stavby a její provedení a dále s odvoláním na vyjádření AD, nemám připomínek k návrhu Změnového listu č. 2., předloženého zhotovitelem dne 14. 9. 2023.

██████████

Technický dozor stavby