

**Katastrální úřad pro Jihočeský kraj****Katastrální pracoviště Český Krumlov****Oprava střechy na objektu****1. Oprava střechy**

Demontáž krytiny	m2	14,00	120,00	1 680,00
Demontáž úžlabí a nároží	m	8,00	120,00	960,00
Oprava laťování, úprava podkladních vrstev	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
D+M úžlabí rš 660	m	4,50	850,00	3 825,00
Těsnící klín PE	m	8,00	48,00	384,00
D+M nároží z hřebenáčů na sucho	m	4,00	1 650,00	6 600,00
Montáž střešní krytiny - bobrovka režná	m2	14,00	350,00	4 900,00
Řezání krytiny	m	16,00	230,00	3 680,00
taška bobrovka režná	ks	500,00	25,00	12 500,00
Vyčištění žlabů pod úžlabím a nárožím	kpl	1,00	450,00	450,00
Provizorní zakrývání plachtami	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Staveništní přesun suti	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Odvoz dmt materiálu	kpl	1,00	2 900,00	2 900,00
Poplatek za skládku	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Přesun hmot	%	6,75	448,79	3 029,33
<b>Celkem</b>				<b>47 908,33</b>

**2. Lešení fasádní**

Montáž lešení	m2	80,00	62,00	4 960,00
Demontáž lešení	m2	80,00	42,00	3 360,00
Příplatek za použití	m2	80,00	30,00	2 400,00
Přesun hmot	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
<b>Celkem</b>				<b>14 920,00</b>

**Rekapitulace**

Oprava střechy				<b>47 908,33</b>
Lešení fasádní				<b>14 920,00</b>
Rezerva rozpočtu na případnou opravu krovů				<b>4 000,00</b>
VRN, doprava, ztížený přesun, zařízení staveniště	8,00%			<b>5 026,27</b>
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>71 854,60</b>
DPH	21%			<b>15 089,47</b>
<b>CELKEM VČ.DPH</b>				<b>86 944,06</b>

**Poznámka:**

\*výměna nároží a úžlabí

\*výměna krytiny mezi nárožím a úžlabím, dořezání krytiny k úžlabí z obou stran a k nároží

\*provádění prací z lešení

\*zajištění střechy při realizaci plachtami