

Položkový rozpočet

S:	946B	PROPUSTEK LÍSKY
O:	1	PROPUSTEK LÍSKY
R:	946/2	PROPUSTEK LÍSKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				70 594,80
	1	113107630				
		Odstranění podkladu nad 50 m ² ,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,06000	59,00	711,54
	2	113108310				
		Odstranění podkladu pl.do 50 m ² , živice tl. 10 cm	m2	9,36000	167,50	1 567,80
	3	122201109				
		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,51600	31,40	110,40
	4	122202201				
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m3	3,51600	155,50	546,74
	5	132201211				
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m ³ ,STROJNĚ	m3	19,80800	190,00	3 763,52
	6	132201219				
		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,80800	27,40	542,74
	7	133201101				
		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m ³	m3	18,80320	1 107,00	20 815,14
	8	133201109				
		Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	18,80300	153,50	2 886,26
	9	139601102				
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,90000	1 018,00	916,20
	10	161101101				
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,61120	91,60	3 536,79
	11	162301102				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	63,62220	99,30	6 317,68
	12	167101101				
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	m3	21,49500	195,50	4 202,27
	13	171201201				
		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	63,62220	15,20	967,06
	14	174101101				
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,79200	101,50	587,89
	15	175101101				
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,73000	921,00	11 724,33
	16	175101201				
		Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	15,70300	631,00	9 908,59
	17	181101111				
		Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	41,50000	35,90	1 489,85
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				8 242,21
	18	271571112				
		Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	0,49600	854,00	423,58
	19	273351215				
		Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,88000	632,00	1 820,16
	20	273351216				
		Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,88000	94,90	273,31
	21	273362021				
		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,02872	25 240,00	724,89
	22	274321311				
		Železobeton základových pasů C 16/20	m3	0,80000	2 345,00	1 876,00
	23	274362021				
		Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,03477	25 110,00	873,07
	24	275321311				
		Železobeton základových patek C 16/20	m3	0,96000	2 345,00	2 251,20
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 876,15
	25	311321411				
		Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	1,08000	2 810,00	3 034,80
	26	311351101				
		Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	12,30000	711,00	8 745,30
	27	311351102				
		Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	12,30000	194,00	2 386,20
	28	311361921				
		Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,06737	25 380,00	1 709,85
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 908,48
	29	451541111				
		Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,92000	994,00	1 908,48
Díl:	5	Komunikace				35 279,07
	30	564772111				
		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	12,08000	283,00	3 418,64
	31	564861111				
		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	12,08000	206,50	2 494,52
	32	569621116				
		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	2,72000	80,30	218,42
	33	573211111				
		Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m2	9,36000	13,30	124,49
	34	577112114				
		Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	9,36000	318,50	2 981,16
	35	594511111				
		Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 15 cm, tloušťky 200 mm, tř. 2, včetně dodávky kamene	m2	23,44000	1 111,00	26 041,84
Díl:	8	Trubní vedení				41 361,70
	36	871423121				
		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	12,00000	77,60	931,20
	37	899101111				
		Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	210,50	210,50

38	899521411	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton, s vysekáním otvoru v betonu	kus	5,00000	287,00	1 435,00
39	894812339	Příplatek k rourám z PP DN 600 za uříznutí roury	ks	1,00000	125,00	125,00
40	2861421027	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 600x6000 mm, korugovaná, PP, modrá	kus	2,00000	11 830,00	23 660,00
41	NC01	mříž 1000/600	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				771,68
42	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,40000	74,20	771,68
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 167,19
43	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,01880	116,50	1 167,19
Díl:	711	Izolace proti vodě				682,30
44	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor.pentrace	m2	9,44000	9,50	89,68
45	711111132	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x , za studena, 2x lak , včetně dodávky	m2	9,44000	59,50	561,68
46	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	6,51360	4,75	30,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 908,05
47	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,01880	111,50	1 117,10
48	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,01880	41,60	416,78
49	979990112	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	2,05920	135,00	277,99
50	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,01880	9,60	96,18
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
51	01	Dopravní značení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00