

ZL120 vcp65 NN Doplnění fasádních svítidel 4.NP u výlezu na střechu ke strojovně

Doplnění stěnových svítidel ve venkovním prostoru u výstupu z chodby 4.NP a u výlezu na vyvýšenou střechu se strojovnou výtahu nad 4.NP středové části

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L

Soupis:

D.1.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Opava

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč: OHLA ŽS,a.s.

Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 842,10

D	D1	Materiál/montáž	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol367	PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C)	m	45,000	54,23	2 440,13 SoD
73	K	Pol402	D - LED SVÍTIDLO 27W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D375mm, IP 40	ks	2,000	2 401,68	4 803,36 SoD
83	K	Pol412	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	1,000	308,60	308,60 SoD
97	K	Pol426	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	1,000	49,10	49,10 SoD
101	K	Pol430	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	2,000	375,66	751,31 SoD
125	K	Pol454	průraz panelovým do 30 cm	ks	2,000	162,50	325,01 SoD
128	K	Pol457	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	20,000	98,59	1 971,75 SoD
130	K	Pol459	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	1,000	54,84	54,84 SoD
30	K	Pol508	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	3 138,00	3 138,00 SoD části D.1.6.1 - EPS