

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: Propustky na LC Nová buldozerka

Objekt: Propustky na LC Nová buldozerka

Rozpočet: Propustky na LC Nová buldozerka

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451  
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451  
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: ODAST, s.r.o. IČO: 45022704  
 U Školky 207 DIČ: CZ45022704  
 379 01 Třeboň Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	295 466,74
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>295 466,74</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	295 466,74 CZK
Základní DPH	21 %	62 048,00 CZK
Zaokrouhlení		0,26 CZK

**Cena celkem s DPH 357 515,00 CZK**

v

dne







Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 934,19	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 982,18	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 411,12	10
5	Komunikace	HSV			15 855,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			177 240,23	60
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 948,02	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 478,01	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			617,99	0
Cena celkem					295 466,74	100

## Položkový rozpočet

S:	Propustky na LC Nová buldozerka
O:	
R:	Propustky na LC Nová buldozerka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>30 934,19</b>
1	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	34,80000	114,20	3 974,16
				34,80000		
2	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	34,56000	198,60	6 863,62
				28,80000		
				5,76000		
3	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	50,00000	298,30	14 915,00
4	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	34,56000	95,30	3 293,57
				28,80000		
				5,76000		
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,60000	87,40	1 887,84
				28,80000		
				-7,20000		
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>19 982,18</b>
6	317321020	Římsy zdí a valů z betonu železového C 30/37	m3	1,44000	4 580,00	6 595,20
				1,44000		
7	317353111	Bednění říms zdí - zřízení	m2	6,96000	542,30	3 774,41
				6,96000		
8	317353112	Bednění říms zdí - odbednění	m2	6,96000	82,60	574,90
				6,96000		
9	317361016	Výzluž říms zdí a valů z oceli B500B (10 505)	t	0,11520	78 452,00	9 037,67
				0,11520		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>29 411,12</b>
10	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,40000	3 856,00	9 254,40
				2,40000		
11	462511161	Záhaz z lom.kamene	m3	2,40000	1 785,30	4 284,72
12	465511512	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	6,40000	2 480,00	15 872,00
				3,20000		
				7,20000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>15 855,00</b>
13	564851011	Vyspravení krytu ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	75,00000	211,40	15 855,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>177 240,23</b>
14	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 600	kus	4,00000	19 875,00	79 500,00
15	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C 12/15	m3	4,25000	4 123,30	17 524,03
				5,36560		
16	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	16,00000	1 287,10	20 593,60
17	28614276	Trubka korugovaná SN 10 PP DN600/6m	kus	3,00000	19 874,20	59 622,60
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>13 948,02</b>
18	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	6,00000	965,20	5 791,20
19	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu	m3	4,20000	1 942,10	8 156,82
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 478,01</b>
20	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	120,03222	62,30	7 478,01

### Položkový rozpočet

S:	Propustky na LC Nová buldozerka
O:	
R:	Propustky na LC Nová buldozerka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>617,99</b>
21	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	111,72000	4,40	491,57
				111,72000		
22	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,88000	21,50	126,42
<b>Celkem</b>						<b>295 466,74</b>

Poznámky uchazeče k zadání