

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy [redacted] v BD č.p. 851 / 54 v ul. M.Horákové	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Nebytový prostor [redacted]	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Milady Horákové 851/84, Praha 7	Zhotovitel:	Tudos Solution s.r.o.	IČ/DIČ:	14011158/CZ14011158
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:	0	Zpracoval:	[redacted]	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 109,33	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00
	Montáž	52 026,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00
PSV	Dodávky	97 285,98	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	5 000,00
	Montáž	104 588,92			Provozní vlivy	5 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	5 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	5 000,00
Ostatní materiál		37 275,00				
Přesun hmot a sutí		13 689,60				
ZRN celkem		308 975,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	30 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	338 975,60	DPH 15%	50 846,34
Základ 21%		DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	338 975,60
		Celkem včetně DPH	389 821,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy [redacted] v BD č.p. 851 / 54 v ul. M.Horákové	Objednatel:	0
Druh stavby:	Nebytový prostor - [redacted]	Projektant:	0
Lokalita:	Milady Horákové 851/84, Praha 7	Zhotovitel:	0
Zpracoval:	0	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 538,13	3 801,87	5 340,00	0,07
	61	Úprava povrchů vnitřní	2 121,60	16 058,40	18 180,00	1,49
	713	Izolace tepelné	2 893,73	7 046,27	9 940,00	0,02
	725	Zařizovací předměty	45,22	824,78	870,00	0,02
	733	Rozvod potrubí	563,77	2 076,23	2 640,00	0,00
	735	Otopná tělesa	35 836,85	4 184,08	41 920,00	0,33
	763	Dřevostavby	20 649,65	6 405,35	27 055,00	1,12
	766	Konstrukce truhlářské	977,77	27 520,23	28 498,00	0,15
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	398,42	25 431,58	25 830,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	13 283,94	5 323,46	18 607,40	0,03
	783	Nátěry	7 014,67	10 640,33	17 655,00	0,02
	784	Malby	2 262,51	12 752,49	15 015,00	0,04
	787	Zasklívání	11 460,37	2 384,13	13 844,50	0,23
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	96,31	7 311,79	7 408,10	0,00
	96	Bourání konstrukcí	353,31	21 134,69	21 488,00	3,11
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	13 689,60	13 689,60	0,00
		Ostatní materiál	37 275,00	0,00	37 275,00	1,09

Celkem:

308 975,60

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy [redacted] v BD č.p. 851 / 64 v ul. M.Horákové	Doba výstavby:	Objednatel: 0
Druh stavby:	Nebytový prostor - [redacted]	Začátek výstavby:	Projektant: 0
Lokalita:	Milady Horákové 851/84, Praha 7	Konec výstavby:	Zhotovitel: 0
JKSO:	0	Zpracováno dne:	Zpracoval: 0

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 538,13	3 801,87	5 340,00		0,07
1		416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	6,00	890,00	1 538,13	3 801,87	5 340,00	0,01	0,07
			<i>RTS komentář: Podhledy sádkartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm 4.05.23</i>								
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 121,60	16 058,40	18 180,00		1,49
2		612441240R00	Omlítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká	m2	30,00	606,00	2 121,60	16 058,40	18 180,00	0,05	1,49
		713	Izolace tepelné				2 893,73	7 046,27	9 940,00		0,02
3		713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Dekfol N AL 170 speciál	m2	35,00	192,00	2 670,17	4 049,83	6 720,00	0,00	0,01
4		713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	35,00	92,00	223,56	2 996,44	3 220,00	0,00	0,01
			<i>RTS komentář: Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních</i>								
5		713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce tl.50mm	m2	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>RTS komentář: Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních</i>								
		726	Zařizovací předměty				45,22	824,78	870,00		0,02
6		725310924R00	Odmontování a zpět.montáž odpadního ventilu	kus	1,00	176,00	20,17	155,83	176,00	0,00	0,00
7		725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,02	0,02
8		725310919R00	Zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	1,00	164,00	5,32	158,68	164,00	0,00	0,00
9		725310942R00	Zpětná montáž baterie na rám dřezu	kus	1,00	280,00	19,74	260,26	280,00	0,00	0,00
10		725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
		733	Rozvod potrubí				563,77	2 076,23	2 640,00		0,00
11		733194912R00	Oprava-navašení odbočky na potrubí,D odbočky 28	kus	8,00	206,00	322,62	1 325,38	1 648,00	0,00	0,00
12		733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých do D 22 mm	m	4,00	248,00	241,15	750,85	992,00	0,00	0,00
		736	Otopná tělesa				35 836,85	4 184,08	41 920,00		0,33
13		735211811R00	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,1pramen.	kus	4,00	195,00	177,13	602,87	780,00	0,02	0,10
14		735151272R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 21 600/2000	kus	3,00	9 800,00	27 748,02	1 651,98	29 400,00	0,07	0,21
15		735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	4,00	310,00	11,71	1 226,29	1 240,00	0,00	0,00
16		735151206R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 21 300/1000	kus	1,00	10 500,00	7 900,00	700,93	10 500,00	0,02	0,02
		763	Dřevostavby				20 649,65	6 405,35	27 055,00		1,12
17		763612231RV5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 18 mm	m2	35,00	773,00	20 649,65	6 405,35	27 055,00	0,03	1,12
			<i>RTS komentář: Montáž obložení stěn šroubováním z desek cementotřískových, na sraz. Spojovací materiál vruty.</i>								
		766	Konstrukce truhlářské				977,77	27 520,23	28 498,00		0,15
18		766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,13	0,13

	<i>RTS komentář: Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.</i>									
19	766111110R00	Stěny nekomplet. plně hladké, dřevotř., H do 2,75 m montáž Fermacell tl.10mm	m2	35,00	328,00	450,43	11 029,57	11 480,00	0,00	0,01
	<i>RTS komentář: V položce je zakalkulována i montáž oboustranného olišťování.</i>									
20	766111110R00	Stěny nekomplet. plně hladké, dřevotř., H do 2,75 m montáž Fermacell 12,5TB	m2	35,00	384,00	527,34	12 912,66	13 440,00	0,00	0,01
	<i>RTS komentář: V položce je zakalkulována i montáž oboustranného olišťování.</i>									
21	766662912R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků	m2	4,00	799,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				398,42	25 431,58	25 830,00		0,00
22	767137101R00	Montáž roštu příček sádrokart., H 330, rozteč 60 cm tl.100mm	m2	35,00	369,00	199,21	12 715,79	12 915,00	0,00	0,00
23	767137101R00	Montáž roštu příček sádrokart., H 330, rozteč 60 cm tl.50mm	m2	35,00	369,00	199,21	12 715,79	12 915,00	0,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic				13 283,94	5 323,46	18 607,40		0,03
24	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	6,00	7,40	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00
25	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	6,00	139,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>									
26	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,00	27,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</i>									
27	771576113R00	Montáž podlah keramických hlad.,epox.tmel,30x60 cm	m2	6,00	2 803,00	12 963,31	3 854,69	16 818,00	0,00	0,02
	<i>RTS komentář: Spotřeba lepidla 3,7 kg suché směsi/ m2 při použití zubové stěrky velikosti 8x8x8 mm. Spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 3, výšky 9 mm. Položka obsahuje nanesení epoxidového lepidla, položení dlažby, spárování epoxidovou spárovací hmotou, odstranění zbytků epoxidové spárovací hmoty z povrchu dlažby.</i>									
28	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	11,00	61,00	242,62	428,38	671,00	0,00	0,00
29	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	6,00	13,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,01
	783	Nátěry				7 014,67	10 640,33	17 655,00		0,02
30	783601811R00	Odstanění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním rámy	m2	10,00	15,00	9,76	140,24	150,00	0,00	0,00
31	783671002R00	Nátěr polyuretan.truhlářských výrobků 1x +1x email rámy + dveře	m2	14,00	284,00	1 260,95	2 715,05	3 976,00	0,00	0,00
32	783636211R00	Nátěr truhlář. výrobků akrylátový BASF 2x email Nátěr CETRIS desek	m2	35,00	271,00	3 990,23	5 494,77	9 485,00	0,00	0,01
	<i>RTS komentář: Akrylátový email vrchní dvojnásobný vodou ředitelný. Odolný povětrnosti a mechanickému poškození. Před nátěrem se dřevo opatří impregnačním nátěrem položka č. 78362-</i>									
33	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační BASF 1x Nátěr CETRIS desek	m2	35,00	112,00	1 694,87	2 225,13	3 920,00	0,00	0,00
	<i>RTS komentář: Impregnační nátěr na dřevo proti plísním a houbám. Zvyšuje přilnavost vrchního nátěru. Neředí se.</i>									
34	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný dveřní mříž	m2	1,00	92,00	39,85	52,15	92,00	0,00	0,00
35	783122710R00	Nátěr syntetický OK "A" základní	m2	1,00	32,00	19,01	12,99	32,00	0,00	0,00
	784	Malby				2 262,51	12 752,49	15 015,00		0,04
36	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	165,00	67,00	1 221,03	9 833,97	11 055,00	0,00	0,03
	<i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.</i>									
37	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	165,00	24,00	1 041,48	2 918,52	3 960,00	0,00	0,01
	<i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění hloubkového napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, izoluje prostupování skvm, omezuje výkvěty solí a tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů.</i>									
	787	Zasklívání				11 480,37	2 384,13	13 844,50		0,23
38	787693311RT1	Zasklívání oken,na lišty, izol.dvojsklo pl.do 1 m2 sklem Float 4+4 plochy 0,5 m2 vstupní dveře	m2	0,50	1 417,00	543,76	164,74	708,50	0,03	0,01
39	787693314RT1	Zasklívání oken,na lišty, izol.dvojsklo pl.do 5 m2	m2	8,00	1 642,00	10 916,62	2 219,38	13 136,00	0,03	0,22

