

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3/10/23
Stavba: LC Petlaška - lokální oprava



KSO:
Místo: r.Boskovice k.ú. Vysočany

CC-CZ:
Datum: 3.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zemní práce - Pavliš s.r.o.

IČ: 26934345
DIČ: CZ26934345

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				292 167,46
---------------------	--	--	--	-------------------


	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	292 167,46		61 355,17
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		353 522,63
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 3/10/23

Stavba: LC Petlaška - lokální oprava

Místo: r.Boskovice k.ú. Vysočany

Datum: 3.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		292 167,46	353 522,63
3/10/23	LC Petlaška - lokální oprava	292 167,46	353 522,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Petlaška - lokální oprava

KSO:

Místo: r.Boskovice k.ú. Vysočany

CC-CZ:

Datum: 3.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní práce - Pavliš s.r.o.

IČ:

26934345

DIČ:

CZ26934345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

292 167,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 167,46	21,00%	61 355,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

353 522,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Petlaška - lokální oprava

Místo: r.Boskovice k.ú. Vysočany

Datum: 3.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

292 167,46

D	HSV		Práce a dodávky HSV				292 167,46
D	1		Zemní práce				34 650,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 575,000	22,00	34 650,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		300*3,5		1 050,000		
	VV		150*3,5		525,000		
	VV		Součet		1 575,000		
D	5		Komunikace pozemní				229 803,75
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 485,000	120,00	178 200,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		použitá frakce kameniva 0/63 mm				
	VV		300*3,3		990,000		
	VV		150*3,3		495,000		
	VV		Součet		1 485,000		
3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	371,250	75,00	27 843,75
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním. v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		lokální vysprávký hlubokých kolejí kamenivem 0/63 na 25% opravovaných úseků				
	VV		300*3,3*0,25		247,500		
	VV		150*3,3*0,25		123,750		
	VV		Součet		371,250		
5	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	1 485,000	16,00	23 760,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2				
	VV		300*3,3		990,000		
	VV		150*3,3		495,000		
	VV		Součet		1 485,000		
D	998		Přesun hmot				27 713,71
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	401,648	69,00	27 713,71
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

