

## Položkový rozpočet

Stavba :	01/08/2023 Oprava kanalizace ul. Braunerova bezvýk	Rozpočet: 01/08/2023
Objekt :	01 Bezvýkopová oprava kanalizace DN 300	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,76	xxx	xxx
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	5,76	xxx	xxx
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,59	xxx	xxx
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skládk	m3	2,59	xxx	xxx
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,73	xxx	xxx
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				xxx
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
6	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	5,76	xxx	xxx
		<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>				xxx
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
7	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	5,76	xxx	xxx
		<b>Celkem za 5 Komunikace</b>				xxx
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
8	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	4,00	xxx	xxx
9	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	30,00	xxx	xxx
10	003/4/2018	Zapravení konců rukávu	ks	8,00	xxx	xxx
11	005/01/2018	Odfrézování nerovností v potrubí	m	166,90	xxx	xxx
12	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	8,00	xxx	xxx
13	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	166,90	xxx	xxx
14	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	166,90	xxx	xxx
15	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00	xxx	xxx
16	011/04/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	4,00	xxx	xxx
17	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00	xxx	xxx
18	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	48,00	xxx	xxx
19	014/01/2018	Vyvložkování kanalizace DN 300 rukávem	m	166,90	xxx	xxx
20	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	47,00	xxx	xxx
21	02/05/2022	Zednická oprava revizní šachty, stěrka nátěr, kyneta, osazení stupadel	ks	4,00	xxx	xxx
		<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				xxx
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,20	xxx	xxx
		<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>				xxx
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
23	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	xxx	xxx
24	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	xxx	xxx
25	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	xxx	xxx
		<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				xxx
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	10,55	xxx	xxx
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				xxx
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
27	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	5,70	xxx	xxx
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,70	xxx	xxx
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,70	xxx	xxx
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				xxx