

## Položkový rozpočet

Stavba :	11835 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM	Rozpočet: 2
Objekt :	1 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM	OPRAVA VODOVODU ČSA KROMĚŘÍŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	40,00	xxx	xxx	
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3  <span style="color: blue;">(2,0*2,0*1,6)+(0,9*4,0*1,7)+(1,5*1,0*1,9*2)+(4,5*2,0*1,95)+(1,5*1,0*1,45)+(1,5*1,0*1,4)+(1,5*1,5*1,05)+(4,0*0,9*1,1)+(0,9*5,7*1,05)+(2,0*2,0*1,05)+(0,9*6,1*1,9)+(0,9*2,2*1,425)+(0,9*9,0*1,875)-12,75</span>	m3	71,64	xxx	xxx	
				71,64			
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	71,64	xxx	xxx	
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,75	xxx	xxx	
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	210,65	xxx	xxx	
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	210,65	xxx	xxx	
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m  <span style="color: blue;">0,5*(71,644+12,75)</span>	m3	42,20	xxx	xxx	
				42,20			
8	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	53,40	xxx	xxx	
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	53,40	xxx	xxx	
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zeminou	m3	31,10	xxx	xxx	
11	1-01	Poplatek za uložení vyt. výkopku zeminy na skládce  <span style="color: blue;">53,40*1,80</span>	t	96,12	xxx	xxx	
				96,12	xxx	xxx	
12	1-02	Zásyp rýh štěrkodrt' /fr 0-63/	m3	20,50	xxx	xxx	
13	1-03	Příplatek za oddílné nakl. se zeminou	m2	24,20	xxx	xxx	
14	1-04	Příplatek za urovnání, osetí travou	m2	24,20	xxx	xxx	
15	1-05	Vytýčení inž. sítí	kpl	1,00	xxx	xxx	
16	1-06	Provedení kopaných sond - stl. plynovod vč. obnovy uložení	kpl	4,00	xxx	xxx	
17	1-07	Provedení kopaných sond vod. řad x kan. příp. RD	kpl	4,00	xxx	xxx	
18	1-08	Vypracování návrhu dopr. značení pro real. stavby	kpl	1,00	xxx	xxx	
19	1-09	Doprav. značení - projednání	kpl	1,00	xxx	xxx	
20	1-10	Pronájem dopravního značení	kpl	1,00	xxx	xxx	
21	1-11	Dopravní značení-instalace a demontáž	kpl	1,00	xxx	xxx	
22	1-12	Vyvolané úpravy-provizorní překrytí překopu vozov.	kpl	3,00	xxx	xxx	
23	1-13	Náklady spojené s místem zřízení ZS	kpl	1,00	xxx	xxx	
24	1-14	Statická zkouška zhutnění zásypu	kpl	2,00	xxx	xxx	
25	1-15	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou v. do 2m - zřízení	m	120,00	xxx	xxx	
26	1-16	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou v. do 2m - odstranění	m	120,00	xxx	xxx	
27	1-17	Proviz. dosyp rýh ve vozovkách v ploše výkopů v tl. bud., asf. vrstev /zřízení, odstranění/	m2	28,00	xxx	xxx	
28	1-18	Příplatek za proviz. vyrovnání rovruhu při frézování	kpl	1,00	xxx	xxx	
29	1-19	Příplatek.-ochrana vzr. zeleně -stromů, nadzemní přes OCHKP protlak 3m opatř. OT DN50	kpl	1,00	xxx	xxx	
30	1-20	Geodetické zaměření	kpl	1,00	xxx	xxx	
31	1-21	Zajištění fotodokumentace před zahájením stavby	kpl	1,00	xxx	xxx	
32	1-22	Provedení dokumentace skut. provedení stavby	kpl	1,00	xxx	xxx	
33	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B /1,95t/m3/ zásyp rýh do úrovně kce vozovky  <span style="color: blue;">20,50*1,95</span>	t	39,98	xxx	xxx	
				39,98	xxx	xxx	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				xxx	
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>					
34	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	28,00	xxx	xxx	
35	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm  <span style="color: blue;">výkop:28,00</span>	m2	28,00	xxx	xxx	
				28,00			
36	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm  <span style="color: blue;">zámek:40,0</span>	m2	40,00	xxx	xxx	
				40,00			

## Položkový rozpočet

Stavba :	11835 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM	Rozpočet: 2
Objekt :	1 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM	OPRAVA VODOVODU ČSA KROMĚŘÍŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	11-01	Zajištění obruby vozovky ve výkopu	m	3,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>					
38	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,00	xxx	xxx
		lože:2,50		2,50		
		obsyp:6,50		6,50		
39	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0-16 zrno 20mm	m3	23,90	xxx	xxx
		lože:10,36		10,36		
		obsyp:13,54		13,54		
40	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,41	xxx	xxx
41	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	5,40	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					
42	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	28,00	xxx	xxx
43	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm vozovka	m2	28,00	xxx	xxx
44	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	28,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>					
45	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	68,00	xxx	xxx
		výkop:28		28,00		
		zámek:40		40,00		
46	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 tl.5 cm	m2	68,00	xxx	xxx
47	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	28,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 85</b>	<b>Potrubí z trub litinových</b>					
48	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00	xxx	xxx
49	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	14,00	xxx	xxx
50	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	4,00	xxx	xxx
51	85-01	Přír. tvarovka s přír. odb. z tv. lit. T 100/80	kus	1,00	xxx	xxx
52	85-02	Přír. tvarovka s přír. odb. z tv. lit. T 100/100	kus	3,00	xxx	xxx
53	85-03	Koleno přír. PPL č. 5050 DN80-90 st.	kus	1,00	xxx	xxx
54	85-04	Koleno S2000 č. 8535 DN100-90 st.	kus	1,00	xxx	xxx
55	85-05	Tvarovka VARIO č. 8010 DN100	kus	1,00	xxx	xxx
56	85-06	Synoflex spojka - příruba č.7994 DN100	ks	11,00	xxx	xxx
57	85-07	Synoflex spojka - spojka č.7974 DN100	ks	1,00	xxx	xxx
58	85-10	Příplatek za úpravu při propojení se stáv. řady	kpl	3,00	xxx	xxx
59	89-11	Vyřezání stáv. rozvodů vč. armatur odbočné uzly	kpl	3,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>85 Potrubí z trub litinových</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>					
60	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	22,00	xxx	xxx
61	871264121U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 100	m	8,00	xxx	xxx
62	87-01	Potrubí PE100RC typ3 SDR17 DN100 /D110/ trubka 12m	m	12,00	xxx	xxx
63	87-02	Potrubí PE100RC typ 3 SDR17 DN100 /D110/ návin 100m	m	200,00	xxx	xxx
64	87-03	Potr. pro vod. příp. PE-LD 40 PN10 DN25 /32x4,4/	m	24,00	xxx	xxx
65	87-09	Příplatek za přepojení dom. přípojek /propojení s ponech. částí , úprava přípojky	kpl	4,00	xxx	xxx
66	87-10	Propojení alt. ukončení vyt. vodiče	kus	3,00	xxx	xxx
67	87-11	Zkouška funkčnosti signaliz. vodiče	kpl	1,00	xxx	xxx
68	87-12	Výstražná folie vod. řad a přípojky	m	40,00	xxx	xxx
69	87-13	Vybourání stáv. litin. řadu vč. armatur a odvozu	m	30,00	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11835 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM</b>	Rozpočet: 2
Objekt :	<b>1 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM</b>	OPRAVA VODOVODU ČSA KROMĚŘÍŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	87-14	Vybourání potrubí vod. přípojek vč. odvozu	m	22,00	xxx	xxx
71	87-20	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D32 /DN25/ dod. potr	m	142,00	xxx	xxx
72	87-21	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D40 /DN32 dod. potr.	m	2,00	xxx	xxx
73	87-23	Provizorní rozvod vody DN25,32 sestavení	kpl	1,00	xxx	xxx
74	87-26	Proviz. rozvod-napojení na řad 1-6-2 / dle zákresu v PD /	kpl	1,00	xxx	xxx
75	87-27	Provizorní rozvod-tlaková zkouška	m	144,00	xxx	xxx
76	87-28	Prov. rozvod - proplach /desinfekce /	m	144,00	xxx	xxx
77	87-29	Provizorní rozvod-rozbor vody	kpl	2,00	xxx	xxx
78	87-30	Provizorní rozvod - demontáž	kpl	1,00	xxx	xxx
79	87-31	Příplatek za zajištění instalace signalizačního vodiče d+m	m	206,00	xxx	xxx
80	87-41	Burstlining - roztržení LT a vtažení PE potrubí	m	198,00	xxx	xxx
81	87-42	Burstlining - příprava potrubí	m	198,00	xxx	xxx
82	87-45	Burstlining - doprava technologie	kpl	1,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>					
83	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	4,00	xxx	xxx
84	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	xxx	xxx
85	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	xxx	xxx
86	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	9,00	xxx	xxx
87	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	4,00	xxx	xxx
88	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	206,00	xxx	xxx
89	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	206,00	xxx	xxx
90	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,00	xxx	xxx
91	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	4,00	xxx	xxx
92	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00	xxx	xxx
93	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	xxx	xxx
94	89-01	Šoupátko litin. krátké Hawle č.4000E2 PN16 DN80	kus	1,00	xxx	xxx
95	89-02	Šoupátko litin. krátké Hawle č.4000E2 PN16 DN100	kus	9,00	xxx	xxx
96	89-04	Zemní zákop. souprava teleskopická Hawle č.9500 pro Š DN80-150 /1,3-1,8m/	kus	10,00	xxx	xxx
97	89-05	Ul. poklop samonivel. KASI č.1750	kus	10,00	xxx	xxx
98	89-06	Univ. podkl. deska pod ul. pokl. šoup. samonivel. č.3481	kus	10,00	xxx	xxx
99	89-07	Hydrant podzemní Hawle K244 PN16 DN80	kus	1,00	xxx	xxx
100	89-08	Uliční poklop pro podzemní hydranty samoniv. č. 1950 KASI	kus	1,00	xxx	xxx
101	89-09	Podkladová deska pro poklopy pro PH č.3482	kus	1,00	xxx	xxx
102	89-10	Navrtávací pas lit. HAKU č. 5310 na potr. PE DN100	kus	4,00	xxx	xxx
103	89-11	Šoupátko pro dom. přípojky HAWLE č.2681 -2"-6/4"	kus	4,00	xxx	xxx
104	89-12	Soupr. zemní teleskop. pro dom. šoupátka Hawle č. 9601	kus	4,00	xxx	xxx
105	89-13	Uliční poklop pro dom. šoupátka samonivelační č.1650 KASI	kus	4,00	xxx	xxx
106	89-14	Univ. podkl. deska pod ul. pokl. šoup. samonivel. č.3481	kus	4,00	xxx	xxx
107	89-16	Instal. tvarovka ISO č. 6221-32	kus	4,00	xxx	xxx
108	89-17	Instalační spojka ISO 6320F-32	kus	4,00	xxx	xxx
109	89-18	Těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00	xxx	xxx
110	89-19	Zkouška funkčnosti hydrantů	kus	1,00	xxx	xxx
111	89-20	Zkouška ovladatelnosti armatur	kus	10,00	xxx	xxx
112	89-21	Zajištění rozboru kvality vody	kpl	1,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>11835 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM</b>	Rozpočet: 2
Objekt :	<b>1 OPRAVA VODOVODU ULICE ČS. ARMÁDY, KM</b>	OPRAVA VODOVODU ČSA KROMĚŘÍŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	95,00	xxx	xxx
114	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	95,00	xxx	xxx
115	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	95,00	xxx	xxx
		<i>zámek:95</i>		<i>95,00</i>		
116	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	59,00	xxx	xxx
		<i>hloubení rýh :59</i>		<i>59,00</i>		
117	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	95,00	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
118	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,07	xxx	xxx
119	97-01	Poplatek za uložení na skládce vybouraného živičného krytu	t	14,88	xxx	xxx
120	97-03	Poplatek za uložení na skládce vyb. podkladu voz.	t	8,19	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
121	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	185,91	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>xxx</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
122	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	23,07	xxx	xxx
123	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	69,21	xxx	xxx
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>xxx</b>