

Změnový list číslo

1

Identifikace akce

Název akce:	Stanice HZS Kladno - úprava prostor chemické služby
Číslo akce SMVS:	114V261002121
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Basano s.r.o., Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Projektant:	KT ING s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9 - Libeň

Předmět změnového listu

Změna tl. zděných příček. Ztužující věnce v příčkách. Bourání dlažby.

Část díla dotčená změnovým listem

Prostory chemické služby

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zděné příčky - stěny sprchy t. 200 mm v místn. č. 106 byly ve výkazu výměr započítány jako tl. 150 mm. U stěny u skladu oděvů měly být realizována přízdívka do výšky 3 m.

Ztužující věnce - výkaz výměr toto neobsahoval

Bourání dlažby - podlaha měla být vybourána ve všech prostorách CHS

Nové řešení :

Zděné příčky - realizováno bylo vyzdění příček v tl. 200 mm. Přízdívka u stěny skladu nebyla realizována.

Ztužující věnce - zděné příčky vymezující prostor sprchy byly ztuženy železovým betonem C25/30

Bourání dlažby - podlaha byla vybourána jen v části prostor CHS

Zdůvodnění změny :

Zděné příčky - stěny sprchy byly realizovány dle výkresové části PD z důvodu uložení pozinkovaného kříže na který se věší mokrá výstroj.

Ztužující věnce - z důvodu ztužení a tuhosti stěn sprchy byl věnec realizován.

Bourání dlažby - Dle PD bylo předpokládáno vybourání TERACO dlažby v celém rozsahu. Po provedených sondách byl zjištěn nevyhovující podklad pro další předpokládané vrstvy a v případě odstraňování TERACO dlažby by bylo nutné odstranit i betonový podklad až na nosný panel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 1 dne 11.5.2023.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 21 641,98 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 14 015,17 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 7 626,81 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Basano s.r.o.
Poupětova
Praha 7
(2)

KT ING s.r.o.
Podvinný mlýn 2131/11
Praha 9 - Libeň, 190 00
IČ: 247 39 464 DIČ: CZ 247 39 464

Ing. Miroslav Svatoš

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
16

Změnový list číslo

2

Identifikace akce

Název akce:	Stanice HZS Kladno - úprava prostor chemické služby
Číslo akce SMVS:	114V261002121
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Basano s.r.o., Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Projektant:	KT ING s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9 - Libeň

Předmět změnového listu

Skladba podlahy

Část díla dotčená změnovým listem

Prostory chemické služby

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Po vybourání teraco dlažby (viz ZL č. 1) měla být plocha vyrovnána samonivelační stěrka. Jako nová nášlapná vrstva měla být aplikována epoxidová stěrka se vsypem z křemičitého písku.

Nové řešení :

Teraco dlažba se odstranila pouze v jedné místnosti - zde je nová skladba ve složení: Izolant EPS tl. 50 mm, separační fólie a betonový potěr s KARI sítěmi. V ostatních prostorech zůstala zachována, její povrch byl zdrsněn, napenetrován a poté byla nanesena nosná stěrka se vsypem. Na závěr byla aplikována uzavírací stěrka.

Zdůvodnění změny :

Po provedených sondách v podlaze, které se z důvodu provozu chemické služby nedělaly před samotnou stavbou, ale až po zahájení rekonstrukce, byl zjištěn nevyhovující podklad pod dlažbou pro další předpokládané vrstvy a v případě odstraňování teraco dlažby by bylo nutné odstranit i betonový podklad až na nosný panel. Což by znamenalo větší objem prací i finančních prostředků.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 1 dne 11.5.2023.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 43 572,87 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 19 191,64 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 24 381,23 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		Ing. Miloslav Svatoš

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
16

Identifikace akce

Název akce:	Stanice HZS Kladno - úprava prostor chemické služby
Číslo akce SMVS:	114V261002121
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Basano s.r.o., Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Projektant:	KT ING s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9 - Libeň

Předmět změnového listu

Odkanalizování umyvadla ve skladu hasiv a sprchy v místnosti č. 106, úprava vývodu VZT, rozvody elektroinstalace

Část díla dotčená změnovým listem

Prostory chemické služby

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Odkanalizování umyvadla ve skladu hasiv - stávající umyvadlo ve skladu hasiv bylo dle PD ponecháno a odkanalizováno přes místnost č. 102 (dílna) viditelnými rozvody.

Odkanalizování sprchy v míst. č. 106 - podle PD měla být sprcha odkanalizována odtokovými kanálky u stěny.

Úprava vývodu VZT - podle PD měl být koncový komponent osazen mezi nadokenním překladem a průvlakem.

Rozvody elektroinstalace - zhotovitel ocenil a počítal s výměrami kabelů dle PD.

Nové řešení :

Odkanalizování umyvadla ve skladu hasiv - investor požaduje z důvodu vybavení a provozu dílny potrubí od umyvadla zasekat do zdi.

Odkanalizování sprchy v míst. č. 106 - investor po zhodnocení požadavků na provoz, požaduje provedení odkanalizování podlahovou vpustí.

Úprava vývodu VZT - osazena koncová trubka s mřížkou a servoklapkou.

Rozvody elektroinstalace - navýšení výměry kabeláže podle skutečnosti. Investor upřesnil rozsah koncových prvků.

Zdůvodnění změny :

Úprava vývodu VZT - z důvodu nízké výšky mezi nadokenním překladem a průvlakem nelze osadit komponent dle PD.

Rozvody elektroinstalace - při realizaci zjištěn rozdíl skutečných výměr kabeláže s výkazem výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 3 dne 25.5.2023 a KD č. 8 dne 27.7.2023.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne




Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	53 830,80 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	13 940,00 Kč
-------------------------------------	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	39 890,80 Kč
---	---------------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 Poupětova 1293/11 IČ: 247 39 464	 Praha 9 - Libeň, 190 00 IČ: 247 39 464 DIČ: CZ 247 39 464	Ing. Miloslav Svatoš 
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
		

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
16

Změnový list číslo

4

Identifikace akce

Název akce:	Stanice HZS Kladno - úprava prostor chemické služby
Číslo akce SMVS:	114V261002121
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Zhotovitel:	Basano s.r.o., Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Projektant:	KT ING s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9 - Libeň

Předmět změnového listu

Úprava stěn, vstupní dveře do CHS, vnitřní dveře, hydroizolační stěrka.

Část díla dotčená změnovým listem

Prostory chemické služby

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Úprava stěn - u stávajících povrchů stěn nebylo počítáno s žádnou úpravou (opravou).

Vstupní dveře do CHS - podle původní PD měly být dveře komplet nové. Stávající ocelový rám vybourán.

Vnitřní dveře - zárubně dle výkazu výměr jsou na stěny tl. 150 mm, podle PD jsou na stěny tl. 200 mm. Dle PD měli mít dveře světlou šířku 1200 mm.

Hydroizolační stěrka - v prostoru sušení oděvů v místn. č. 103 nebylo počítáno s hydroizolační stěrkou.

Nové řešení :

Úprava stěn - části plochy stěn a zejména stropů budou lokálně opraveny.

Vstupní dveře do CHS - bude zachován stávající ocelový rám a nová budou pouze dveřní křídla.

Vnitřní dveře - šířka zárubně bude 200 mm. Dveře budou mít světlou šířku 1100 mm.

Hydroizolační stěrka - investor požaduje nově provedení stěrky.

Zdůvodnění změny :

Úprava stěn - vzhledem ke stavu stávajících omítek se investor v průběhu stavby rozhodl pro jejich úpravu.

Vstupní dveře do CHS - v průběhu prací byla sondou zjištěna absence dveřního překladu. Nad dveřmi je sestava kopilitů. Bylo by nutné kopility staticky zajistit, osadit dveřní překlad. Investor se rozhodl toto neprovádět.

Vnitřní dveře - šířka zárubně musí korespondovat s tl. stěny 200 mm. Zhotovitel upozornil, že dodavatel vnitřních dveří není schopen dodat jednokřídlé dveře šíře 1200mm z důvodu únosnosti pantů.

Hydroizolační stěrka - v prostoru sušení obleků je předpoklad mokrého procesu (okapávání vody z mokrých oděvů).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zakresleny v PD skutečného stavu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 3 dne 25.5.2023.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	75 826,82 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	760,96 Kč
-------------------------------------	------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	75 065,86 Kč
---	---------------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
 Basano s.r.o. Poupětova 1293/11, Praha 7 IČ: 241 705...	 Podvinný mlýn 2131/11 Praha 9 - Libeň, 190 00 IČ: 247 39 464 DIČ: CZ 247 39 464	 Ing. Miloslav Svatoš

Úplnost změnového listu zkontroloval:


Hasičský záchranný sbor
 Středočeského kraje
 Jana Palacha 1970
 272 01 Kladno
 16

Rozpočet ZL č. 2

Stavba: HZS Kladno
 Objekt: úpravy prostor CHS
 Sekce: s

JKSO:
 Datum: 21.08.2023

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky					
Podlahy z dlaždic a syntetických hmot					-19191,64
	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-4,44	780,00	-3463,20
	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	-4,88	500,00	-2442,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,13	3 000,00	-390,00
	Podlahy z epoxid. plastbet. tl.8 mm	m2	-97,09	790,00	-76701,10
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	-1,64	1 000,00	-1635,00
	Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.10 mm	m2	-97,09	511,00	-49612,99
	Stěrka nivelační pod hydroizolační vrstvu	m2	10,74	511,00	5488,14
	Broušení povrchu diamantovou bruskou	m2	67,01	220,00	14743,26
	Vysátlí povrchu po broušení	m2	97,09	30,00	2912,70
	Drobné opravy ploch a betonů	m2	97,09	100,00	9709,00
	Penetrace ploch pod epoxid	m2	97,09	75,00	7281,75
	Nosná stěrka se vsypem	m2	97,09	290,00	28156,10
	Uzavírací stěrka	m2	97,09	180,00	17476,20
	Uzavírací stěrka v místech sprch	m2	10,71	180,00	1927,80
	Sokl	m	83,75	150,00	12562,50
	Tmelení PU tmelem	m	107,46	120,00	12895,20
	Opracování stupně	m	2,00	950,00	1900,00
Nová podlaha					41999,15
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,0	50,00	1399,15
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	28,0	170,00	4760,00
	Separáční vrstva z PE fólie	m2	28,0	25,00	700,00
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,3	60 000,00	17100,00
	Mazanina betonová tl. 8 - 10cm	m3	2,8	4 850,00	13580,00
	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 10cm	m3	2,8	200,00	560,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,0	650,00	3900,00
NUS					1573,72
	Zařízení staveniště	%	1,40	22 807,51	319,31
	Mimostav. doprava	%	2,00	22 807,51	456,15
	Územní vlivy	%	2,00	22 807,51	456,15
	Provozní vlivy	%	1,50	22 807,51	342,11
	Cena celkem bez DPH				24 381,22
	Cena celkem vč. DPH				29 501,28 Kč



Rozpočet ZL č. 3

Stavba: HZS Kladno
 Objekt: úpravy prostor CHS
 Sekce: s

JKSO:
 Datum: 21.08.2023

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky

Sklad hasiv					11055,00
	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	450,00	900,00
	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	7,00	550,00	3850,00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,00	20,00	180,00
	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	7,00	350,00	2450,00
	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom	m	7,00	375,00	2625,00
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	7,00	50,00	350,00
	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	7,00	60,00	420,00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,00	20,00	280,00
Úprava VZT					9280,00
	2.03 - Žaluziová klapka se servopohonem 230 V, protidešťová (760x760) - sání - plast - dle výběru investora s kruhovým připojením Ø 710 mm, včetně pozedního rámu	ks	-1,00	2 840,00	-2840,00
	Klapka TUNE-R-500-2-MO se servem LF 230	ks	1,00	9 500,00	9500,00
	Výdech 500/45°	ks	1,00	2 620,00	2620,00
Kanalizace a vodovod					-13940,00
	Žlab odtokový, ke zdi, plný rošt, dl. 900mm	kus	-2,00	2 900,00	-5800,00
	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317	kus	1,00	3 360,00	3360,00
	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	-6,00	1 200,00	-7200,00
	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	-1,00	2 500,00	-2500,00
	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	-1,00	1 800,00	-1800,00
Elektroinstalace					30921,00
	Doplnění výměr kabeláží	kpl	1,00	25 712,00	25712,00
	Doplnění koncových prvků dle požadavků	kpl	1,00	1 140,00	1140,00
	Doplnění výzbroje rozvaděčů	kpl	1,00	5 490,00	5490,00
	Odpočet méněprací	kpl	-1,00	4 000,00	-4000,00
	Podružný materiál	kpl	1,00	2 579,00	2579,00
NUS					2574,80
	Zařízení staveniště	%	1,40	37 316,00	522,42
	Mimostav. doprava	%	2,00	37 316,00	746,32
	Územní vlivy	%	2,00	37 316,00	746,32
	Provozní vlivy	%	1,50	37 316,00	559,74
	Cena celkem bez DPH				39 890,80
	Cena celkem vč. DPH				48 267,87 Kč



Praha 7
(1)

Vícepráce

Zakázka: STANICE HZS Kladno úprava prostor CHS

Investor: HZS Středočeského kraje, IČ 70885371

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</i>							
CYKY-O 3x1.5, volně	m	100,00	28,00 Kč	2 800,00 Kč	28,00 Kč	2 800,00 Kč	5 600,00 Kč
CYKY-J 3x2.5, volně	m	100,00	38,00 Kč	3 800,00 Kč	38,00 Kč	3 800,00 Kč	7 600,00 Kč
CYKY-J 3x4, volně	m	8,00	55,00 Kč	440,00 Kč	55,00 Kč	440,00 Kč	880,00 Kč
CYKY-J 5x2.5, volně	m	10,00	52,00 Kč	520,00 Kč	52,00 Kč	520,00 Kč	1 040,00 Kč
CYKY-J 5x6, volně	m	28,00	67,00 Kč	1 876,00 Kč	67,00 Kč	1 876,00 Kč	3 752,00 Kč
SYKPY 25x2x0,5 volně	m	32,00	60,00 Kč	1 920,00 Kč	60,00 Kč	1 920,00 Kč	3 840,00 Kč
UTP CAT6 PVC	m	100,00	15,00 Kč	1 500,00 Kč	15,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
<i>ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ</i>							
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná; 32 A, 380-415 V AC; (pro vodiče 1,5-10 mm ²); Řazení: 3P+N+PE	ks	1,00	320,00 Kč	320,00 Kč	320,00 Kč	320,00 Kč	640,00 Kč
Datová zásuvka IP44 1x UTP CAT6 jednonásobná	ks	1,00	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč
<i>ROZVÁDĚČE</i>							
80B-3 Jistič	ks	1,00	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	4 250,00 Kč
16B-1 Jistič	ks	1,00	140,00	140,00 Kč	150,00	150,00 Kč	290,00 Kč
16C-3 Jistič	ks	1,00	550,00	550,00 Kč	400,00	400,00 Kč	950,00 Kč
<i>STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</i>							
Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce objektu s částí původní instalace bez dodání dokumentace původního stavu. Odchytky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	-1,00	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	-4 000,00 Kč
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>							
Podružný materiál				2 579,00 Kč			2 579,00 Kč
Elektromontáže - celkem				18 345,00	12 576,00	30 921,00	



