

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211

číslo smlouvy zhotovitele: 5/2023/406-23-000

číslo smlouvy objednatele: 2/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**

Sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**

Zastoupený: **dvěma členy představenstva**

Tel.: [redacted] E-mail: info@znakon.cz

IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055

ID datové schránky: ky8vmcx

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 430270000/2700

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích., oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19.11.1999.

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Václav Oubrecht tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted], (č. autorizace 0101827)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 2/VZ/2023 a č. zhotovitele 5/2023/406-23-000 uzavřené dne 29. 3. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 2/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kancelář **Tisox s.r.o.**, Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice, IČO 06464068 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

ZL č. 1 – méněpráce bez DPH

ZL č. 1 – vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

DPH 21 %

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

17 307 801,45 Kč

3 634 638,30 Kč

20 942 439,75 Kč

slovy: dvacetmilionůdevětsetčtyřicetdvatisícčtyřistatřicetdevět korun českých sedmdesát pět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 19. 10. 2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Sousedovice, dne - 8 -10- 2023

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

člen představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.



Stavba: Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211

č. smlouvy objednatele: 2/VZ/2023

č. smlouvy zhotovitele: 05/2023/406-23-000

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDI:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, České Budějovice
[REDAKCE] - TDI a jednatel společnosti**Projektant:** Tisox s.r.o.
Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice**Zhotovitel:** ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 38601 Sousedovice**Předmět změny:**SO 101 Rekonstrukce silnice III/1425, III/14211
SO 102 Autobusová zastávka
SO 301 Odvodnění

Na základě skutečně provedených prací byly vytvořeny méněpráce, jenž byly součástí původního rozpočtu u SOD a nebyly fyzicky plněny.

Během realizace se vyskytly práce nutné k dokončení akce, spojeny s vozovkou a opravou povrchů z důvodu rozšíření komunikace a napojení na přílehlé místní a účelové komunikace.

Odkaz na soupis prací: viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

Méněpráce	BEZ DPH	[REDAKCE]	0
	DPH	[REDAKCE]	
	S DPH	[REDAKCE]	
Vícepráce	BEZ DPH	[REDAKCE]	0
	DPH	[REDAKCE]	
	S DPH	[REDAKCE]	
Celkem za ZL	BEZ DPH	[REDAKCE]	
	DPH	[REDAKCE]	
	S DPH	[REDAKCE]	

Podpis navrhovatele: 

Datum: 7.9.2023

Vyjádření:

TDI:

datum:

20.9.2023

podpis: 

Projektant:

datum:

20.9.2023


podpis: 

Investor :

datum:

20.9.2023

podpis: 

Přílohy: položkový rozpočet 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

MĚNĚPRÁCE

Stavba: Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 101 Rekonstrukce silnice III/1425, III/14211			
SO 102 Autobusová zastávka			
SO 301 Odvodnění			
CENA CELKEM			

Firma: FIRMA

Soupis prací objektu

Stavba: 004/21 Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/1425, III/14211
 Rozpočet: 001 Komunikace

001

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-532,01534		
			<i>trativod větev A: : 1162*0,4*0,5</i> <i>přikopy : 275*0,5</i> <i>krajnice : 491,835*0,1</i> <i>Sanace tl. 50 cm - Položka bude čerpána se souhlasem investora : 4803,24*0,5</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-106,77760		
			<i>větev A - vozovka : (793,52*5,0+10,0*9,65)*0,1*2,4</i> <i>větev B - vozovka : 105,69*6,0*0,1*2,4</i> <i>napojení : 105*0,1*2,4</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
17	122831		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	-460,62000		
			<i>Sanace tl. 50 cm - Položka bude čerpána se souhlasem investora : 4803,24*0,5</i>				

<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 					
18	12283B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II - DOPRAVA	M3KM	-11 054,88000	
		<i>Sanace tl. 50 cm - Položka bude čerpána se souhlasem investora : 4803,24*0,5*24</i>			
		Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].			
24	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	-460,62000	
		<i>Sanace tl. 50 cm - Položka bude čerpána se souhlasem investora : 4803,24*0,5</i>			

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

28	4	451314	Vodorovné konstrukce				
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-5,56500		
			bet. žlab : 275,0*0,7*0,15				
			obruby : 684,0*0,25*0,15				

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

91		Doplňující práce na komunikaci			
42	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-3,00000	
		zrcadlo dopravní kruhové 600mm : 6 P6 700 : 1 B1 - B34 700mm : 2 E1,2a,b 500/500 : 1 E 13 500/700 : 1 položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
43	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,00000	
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)			
44	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-224,80250	

			V4 : 842,96*2*0,25 V2b : (10,0+8,5+10+10+10+17+5+4+5+9+4+4+8+8)*0,125 položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
45	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-224,80250		
			V4 : 842,96*2*0,25 V2b : (10,0+8,5+10+10+10+17+5+4+5+9+4+4+8+8)*0,125 položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
		93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
47	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-53,00000		
			bet. žlab š. 60 cm : 275,0 položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				

Firma: FIRMA

Soupis prací objektu

Stavba: 004/21 Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211

001

Objekt: SO 102 Autobusová zastávka

Rozpočet: 001 Autobusová zastávka

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
91		Doplnující práce na komunikaci					
10	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,00000		
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
11	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,00000		
			položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
12	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-13,12500		
			čáry : 52,5*0,25 BUS nápis : 20,0				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
13	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-13,12500		
			čáry : 52,5*0,25 BUS nápis : 20,0				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				

Firma: FIRMA

Soupis prací objektu

Stavba: 004/21 Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211
 Objekt: SO 301 Odvodnění
 Rozpočet: 001 Odvodnění

001

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8 Trubní vedení							
18	81445		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	-6,86000		

Stoka D-1 (ŠD1-4 - ŠD2-1) : 96,0

Stoka D-2 (ŠD2-3 - ŠD2-1) : 95,65

Stoka D-3 (ŠD3-5 - ŠD3-1) : 155,95

UV1 - 12,2m : 12,2

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

VÍCEPRÁCE

Stavba: Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 101 Rekonstrukce silnice III/1425, III/14211			
CENA CELKEM			

Firma: FIRMA

Soupis prací objektu

Stavba: 004/21 Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/1425, III/14211
 Rozpočet: 001 Komunikace

001

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5 Komunikace							
33	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	150,00000		
			<i>větev A - vozovka : (793,52*5,0+10,0*9,65)</i> <i>větev B - vozovka : (105,69*6,0)</i> <i>napojení : 105</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	150,00000		
			<i>větev A - vozovka : (793,52*5,0+10,0*9,65)</i> <i>větev B - vozovka : (105,69*6,0)</i> <i>napojení : 105</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	150,00000		
			<i>větev A - vozovka : 793,52*5,0+10,0*9,65</i> <i>větev B - vozovka : 105,69*6,0</i> <i>napojení : 105</i>				

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Autorský dozor:**Tisox s.r.o.**

Plzeňská 60
370 04 České Budějovice

Objednatel:**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje**

Nemanická 2133/10 370 10 České
Budějovice

k rukám : Naše značka:
TI/23/013/ MTUVyřizuje / linka
V Č. Budějovicích dne:
20.9.2023**Stavba: „Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211“*****Vyjádření AD k předloženému ZL č.1 na výše uvedenou stavbu***

Vážený pane Inženýre,
dne 20.9.2023 předložil Zhotovitel stavby změnový list.
Jako AD stavby níže zasílám stanovisko:

SO 101 – změnový list je předložen na množství, které bylo skutečně provedeno, zaměřeno a potvrzeno TDS na stavbě. Projektant vycházel při návrhu a výpočtech soupisu prací z geotechnického průzkumu. Skutečnost na stavbě však byla pro konstrukci příznivější a nebylo nutno provádět práce ve 100% rozsahu. K úpravě VDZ a sloupků došlo na základě požadavků Policie ČR v průběhu stavby. Množství plochy asfaltových vrstev je doměrek dle skutečně provedených ploch.

SO 102 – během realizace došlo k úpravě v počtu svislého dopravního značení a rozsahu vodorovného dopravního značení.

SO 301 – změnový list je pouze doměrek na skutečně provedené práce.

AD souhlasí s předloženým změnovým listem.

S pozdravem



Zodpovědný projektant

Vyjádření TDS k změně projektu č. 1 akce

„Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211”

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

TDS: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Projektant: Projekční kancelář Tisox s.r.o.,

Datum: 3. 10. 2023

Vyjádření TDS k předloženým změnám projektu, které obsahuje změnový list č. 1.

Při provádění stavebních prací byly zastiženy skutečnosti, které nemohly být obsaženy v návrhu projektové dokumentace, neboť vyplynuly ze skutečně zjištěných podmínek na staveništi.

K změnám je nezbytně nutné pro dokončení stavby přistoupit na těchto stavebních objektech:

- **SO 101 – Rekonstrukce silnice III/1425, III/14211:** řešená část změnového listu upravuje položky poplatků za skládky, odkopávky a prokopávky obecné, uložení sypanin do násypů, podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu, spojovací postřiky, asfaltové betony, dopravní značení a příkopové žlaby z betonových tvárnic dle skutečně provedeného množství v průběhu realizace zakázky. Podstatná část těchto úprav smluvního položkového rozpočtu je podložena geodetickým zaměřením řešených ploch stavby.
- **SO 102 - Autobusová zastávka:** řešená část změnového listu upravuje položky trvalého dopravního značení a vodorovného dopravního značení dle skutečného provedeného množství v průběhu realizace zakázky. K těmto úpravám smluvního položkového rozpočtu bylo přistoupeno po projednání s PČR a Odborem dopravy ve Strakonicih při řádných kontrolních dnech.
- **SO 301 – Odvodnění:** řešená část změnového listu upravuje položky potrubí z trub betonových DN DO 300 mm. K těmto úpravám smluvního položkového rozpočtu bylo přistoupeno po nutně provedených úpravách délky navrženého potrubí při vlastní realizaci zakázky. Tato část úprav smluvního položkového rozpočtu je podložena geodetickým zaměřením řešené trasy odvodnění.

Výše popsání změny byly v rámci kontrolních dnů stavby řádně projednány a zdokumentovány.

Za TDS s předloženým změnovým listem souhlasíme.

S pozdravem

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o. TDS – 

