



Ing. Jan Sirový

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, ČKAIT 0102283

Heřmaň 25, 398 11 Protivín

IČO: 05578591, [REDACTED]

Cenová nabídka

na vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby akce „Rekonstrukce LC Trhák“

Zhotovitel cenové nabídky:

Ing. Jan Sirový

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví

ČKAIT 0102283

Heřmaň 25, 398 11 Protivín

[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 05578591

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Oblastní ředitelství jižní Čechy

Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic

OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

00 Úvodní schůzka

Úvodní informační schůzka, seznámení se s požadavky objednatele stavby, dohodnutí obsahu a termínu projektu, vytvoření cenové nabídky

zdarma

01 Příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu lesní cesty

Zajištění mapových a ostatních podkladů pro vypracování projektové dokumentace, zaměření stávajícího stavu (bez geodetického zaměření)

5 500 Kč



Ing. Jan Sirovy

Projektova a inzenyrska innost ve stavebnictvı, KAIT 0102283

Heřmař 25, 398 11 Protivın

IO: 05578591, [REDACTED]

02 Zhotovenı jednostupņove projektove dokumentace pro ohlašení a provadění stavby

Zhotovenı jednostupņove projektove dokumentace pro ohlašení a provadění stavby v ramci lesnı cesty Trhak, ktera se nachazı v lesnım komplexu u obce Těšínov - pozemek p..492 v k.. Těšínov u Protivına a pozemek p..189 v k.. Vřete.c.

Jedna se o lesnı cestu 2L 3,5/20, ktera slouží jako odvoznı komunikace propojujıcı revır 3 (Těšínov) a revır 1 (Slavětice). Konstrukce vozovky je řterkova. Krajnice a řred vozovky je zaneseny organickym materialem. Povrch lesnı cesty je pořkozen lesnı technikou (vymakane koleje, vtluuky). Lesnı cesta je silne ovlivņovana vodnı erozı – vysoky podelny sklon, absence prı.neho a podelneho odvodņovacıho systemu. Kryt vozovky je splaven se znanym množstvım eroznıch ryh.

Popis navrhu a pořadavku objednatele:

- a oiřtění povrchu lesnı cesty – stržení krajnic a řredu vozovky
- a vřez naletovych drevın a vtvı podel komunikace
- a oprava vtluuku, vymakany ch kolejı a eroznıch ryh
- a vyrovnnı telasa lesnı cesty
- a vyřešení odvodņnı lesnı cesty systemem prı.neho a podelneho odvodņnı
- a rozřıření vozovky v mıstě ostre zataky v km 0,185
- a zpevnnı a zatrubņnı hospodarskeho sjezdu v km 0,255
- a zpevnnı krytu vozovky v cele ploře lesnı cesty penetranım makadamem a dvouvrstvym asfaltovym naterem s podrcenım

Projektova dokumentace bude obsahovat nasledujıcı asti:

A Pruvodnı zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situanı vykresy

C.1 Situanı vykres řirřıch vztahu

C.2 Katastralnı situanı vykres

C.3 Koordinanı situanı vykres

D Dokumentace objektu a technicky ch a technologicky ch zařızenı

D.1 Stavebnı ast

D.1.1 SO 101 Rekonstrukce LC Trhak

D.1.1.1 Technicka zprava

D.1.1.2 Vykresova ast

49 000 K.c

03 Zhotovenı polořkoveho rozpo.tu stavby

Zhotovenı polořkoveho rozpo.tu stavby s cenami a bez cen.

9 500 K.c



Ing. Jan Sirovy

Projektova a inzenyrska innost ve stavebnictvı, KAIT 0102283

Heřmaň 25, 398 11 Protivın

ICO: 05578591, [REDACTED]

04 Tisk a kompletace projektove dokumentace

Tisk a kompletace projektove dokumentace v poctu 6-ti vytisku.

6 000 Ke

05 Inzenyrska innost

Zajiřtenı souhlasnych stanovisek od spravcu stavajıcıch inzenyrskych sıtı.

2 000 Ke

CELKOVA CENA ZA VYSE ZMINNE POLOZKY CINI 72 000 Ke
(JEDNA SE O KONECNOU CENU, NEJSEM PLATCEM DPH)

06 Predpokladane termıny plnenı

Koncept projektu bude projednan na vyrobnım vyboru svolanem projektantem do 30.11.2023. Termın odevzdanı projektove dokumentace do 31.12.2023.

07 Financnı plnenı a fakturace

Bude uvedeno v objednavce vystavene objednatelem stavebnıch pracı.

08 Poznamky

- A) Ceny jsou konecne, nejsem platcem DPH.
- B) Platnost cenove nabıdky je 14 kalendarnıch dnı od jejıho data vyhotovenı.
- C) Polozkovy rozpoet bude predan ve formatu .pdf a .xls.
- D) V cenach nejsou zahrnuty prıpadne geotechnicke prızkumy stavby, geodeticke prace atd..

V Heřmani u Protivına dne 17.09.2023
Vypracoval: Ing. Jan Sirovy

