



Ing. Jan Sirový

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, ČKAIT 0102283

Heřmaň 25, 398 11 Protivín

IČO: 05578591, [REDACTED]

Cenová nabídka

na vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby akce „Rekonstrukce LC Jaclov“

Zhotovitel cenové nabídky:

Ing. Jan Sirový

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví

ČKAIT 0102283

Heřmaň 25, 398 11 Protivín

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 05578591

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Oblastní ředitelství jižní Čechy

Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic

kontaktní osoba [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

00 Úvodní schůzka

Úvodní informační schůzka, seznámení se s požadavky objednatele stavby, dohodnutí obsahu a termínu projektu, vytvoření cenové nabídky

zdarma

01 Příprava zakázky a zaměření stávajícího stavu lesní cesty

Zajištění mapových a ostatních podkladů pro vypracování projektové dokumentace, zaměření stávajícího stavu (bez geodetického zaměření)

6 500 Kč



Ing. Jan Sirovy

Projektova a inzenyrska innost ve stavebnictvı, KAIT 0102283

Heřmaň 25, 398 11 Protivın

ICO: 05578591, [REDACTED]

02 Zhotovenı jednostupňove projektove dokumentace pro ohlašení a provadění stavby

Zhotovenı jednostupňove projektove dokumentace pro ohlašení a provadění stavby v ramci opravy lesnı cesty Jaclov, ktera se nachazı v lesnım komplexu u obce Řepice (revır R9 – Štekeň) v k.u Řepice.

Jedna se o lesnı cestu 2L 3,5/20. Lesnı cesta prochazı sedlem mezi vrchy Hradec a Jaclov. Delka odvoznı komunikace je cca. 600 m. Konstrukce vozovky je šterkova. Krajnice a střed vozovky jsou mısty zaneseny organickym materialem. Lesnı cesta je v havarijnım stavu. Kryt vozovky zcela chybı. Podkladnı vrstvy vozovky jsou zcela obnazene a ve velke mıře degradovane vodnı erozı. Mısty dochazı a k obnažení skalnateho podloží. Lesnı cesta je silne ovlivňovana vodnı erozı – vysoky podelny sklon, absence prııchneho a podelneho odvodňovacıho systemu.

Popis navrhu a požadavku objednatele:

- a oıstenı povrchu lesnı cesty – strzení krajnic a středu vozovky
- a vyřez naletovych dřevin a větvı podel komunikace
- a oprava vytluku, vymačkanych kolejı a eroznıch ryh
- a vyrovnanı těla lesnı cesty – uprava podloží a doplnenı podkladnıch vrstev
- a vyřešení odvodnenı lesnı cesty systemem prııchneho a podelneho odvodnenı
- a zpevnenı krytu vozovky v cele ploše lesnı cesty penetracnım makadamem a dvouvrstvym asfaltovym naterem s podrcenım
- a u křižovatky s LC Na Zelene aleji vybudovanı noveho zpevneneho skladkovıste dřeva

Projektova dokumentace bude obsahovat nasledujıcı asti:

A Pruvodnı zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situacnı vykresy

C.1 Situacnı vykres šıršıch vztahu

C.2 Katastralnı situacnı vykres

C.3 Koordinacnı situacnı vykres

D Dokumentace objektu a technickych a technologickych zařızenı

D.1 Stavebnı ast

D.1.1 SO 101 Rekonstrukce LC Jaclov

D.1.1.1 Technicka zprava

D.1.1.2 Vykresova ast

65 000 Kč

03 Zhotovenı polozkoveho rozpotu stavby

Zhotovenı polozkoveho rozpotu stavby s cenami a bez cen.

9 500 Kč



Ing. Jan Sirovy

Projektova a inzenyrska innost ve stavebnictvı, KAIT 0102283

Heřmaň 25, 398 11 Protivın

ICO: 05578591

04 Tisk a kompletace projektove dokumentace

Tisk a kompletace projektove dokumentace v poctu 6-ti vytisku.

6 000 Ke

05 Inzenyrska innost

Zajiřtenı souhlasnych stanovisek od spravcu stavajıcıch inzenyrskych sıtı.

2 000 Ke

CELKOVA CENA ZA VYSE ZMINENE POLOZKY INI 89 000 Ke
(JEDNA SE O KONECNOU CENU, NEJSEM PLATCEM DPH)

06 Predpokladane termıny plnenı

Koncept projektu bude projednan na vyrobnım vyboru svolanem projektantem do 30.11.2023. Termın odevzdanı projektove dokumentace do 31.12.2023.

07 Financnı plnenı a fakturace

Bude uvedeno v objednavce vystavene objednatelem stavebnıch pracı.

08 Poznamky

- A) Ceny jsou konecne, nejsem platcem DPH.
- B) Platnost cenove nabıdky je 14 kalendarnıch dnı od jejıho data vyhotovenı.
- C) Polozkovy rozpoet bude predan ve formatu .pdf a .xls.
- D) V cenach nejsou zahrnuty prıpadne geotechnicke prızkumy stavby, geodeticke prace atd..

V Heřmani u Protivına dne 19.09.2023

Vypracoval: Ing. Jan Sirovy