

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_09
Stavba: LC Slížanská



KSO:
Místo: k.ú. Hošlice u Litenčic

CC-CZ:
Datum: 05.10.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GALVA TRANS, s.r.o.

IČ: 29195446
DIČ: CZ29195446

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 477 316,34

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	477 316,34	100 236,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 577 552,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023_09

Stavba: LC Slížanská

Místo: k.ú. Hoštice u Litenčic

Datum: 05.10.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GALVA TRANS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		477 316,34	577 552,77
2023_09	LC Slížanská	477 316,34	577 552,77



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

LC Slížanská

KSO:

Místo: k.ú. Hoštice u Litenčic

CC-CZ:

Datum: 05.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GALVA TRANS, s.r.o.

IČ:

29195446

DIČ:

CZ29195446

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			477 316,34
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	477 316,34	21,00%	100 236,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		577 552,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Slížanská

Místo: k.ú. Hoštice u Litenčic
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: GALVA TRANS, s.r.o.


Datum: 05.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	477 316,34
HSV - Práce a dodávky HSV	477 316,34
1 - Zemní práce	58 500,00
5 - Komunikace pozemní	368 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 360,00
998 - Přesun hmot	40 016,34



SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

LC Slížanská

Místo: k.ú. Hoštice u Litenčic

Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GALVA TRANS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							477 316,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				477 316,34
D	1		Zemní práce				58 500,00
6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	180,000	150,00	27 000,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	W		realizace příkopy podél LC				
	W		(1*0,5/2)*700		175,000		
	W		odkop pro svodnice				
	W		5*(5*1*0,2)		5,000		
	W		Součet		180,000		
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	2 100,000	15,00	31 500,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	W		vyprofilování LC do jednostranného spádu				
	W		700*3		2 100,000		
	W		Součet		2 100,000		
D	5		Komunikace pozemní				368 440,00
7	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	2 240,000	115,00	257 600,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm				
	W		obrusná vrstva z ŠD 0-63 cca 618 tun - rozprostřená grejdrem				
	W		700*3,2		2 240,000		
	W		Součet		2 240,000		
8	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 240,000	16,00	35 840,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2				
	W		zakalení obrusné vrstvy lomovými výsivkami fr. 0-4mm cca 47tun				
	W		700*3,2		2 240,000		
	W		Součet		2 240,000		
4	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	3 000,00	75 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kolvená do sypaniny				
	W		5 ks - 5 metrových ocelových svodnic, staničení 0,350, 0,400,0,450, 0,500, 0,550				
	W		žlab 120x110mm, profil 5mm třídy D400 např. VIAQUA typ 120				
	W		5*5		25,000		
	W		Součet		25,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 360,00
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	350,000	29,60	10 360,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	W		čištění krajnice přilehlé k příkopu				
	W		700*0,5		350,000		
	W		Součet		350,000		
D	998		Přesun hmot				40 016,34
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	666,939	60,00	40 016,34
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

