

# Cenová nabídka

Název stavby: **CSS Tachov, DS Panenská - oprava opěrné a dělící stěny v severní části areálu**

Období: **říjen 2023**

číslo položky	název položky	t.j.	počet t.j.	Kč / t.j.	Kč celkem
1	příprava stavby = vytýčení stavby, rozebrání části dlážděného krytu dotčeného dotčeného stavbou; očištění a uložení dlažby v místě, odkop části šterkových vrstev, zahloubení jam pro ztužující sloupy, vrtání kotev pro gabionové koše a obložení, osazení ztužujících sloupků pro volně stojící stěny; vybourání stávající dělící stěny z palisád masiv s naložením, odvozem a uložení suti na skládku včetně poplatku za uložení	m	35	970	33 950,00
2	dodání a montáž gabionového obložení (25bm a volně stojící stěny v. 1,80m nad terén = 10bm); dodání a plnění drceného kameniva frakce 32/63)	m	35	10960	383 600,00
3	rozebrání (6 m2) a očištění části propadlé dlažby v těsné blízkosti stavby, vyrovnání šterkových vrstev, doložení vyjmuté dlažby zpět, včetně dlažby podél obložení a stěny; dořezání, zapískování, dodání části dlažby (náhrada za nepoužitelný dořez)	m2	23	890	20 470,00
4	zařízení staveniště včetně mobilního WC a uzamykatelného kontejneru	kpl	1	10000	10 000,00

**Základní cena bez DPH celkem**

**448 020,00 Kč**

**DPH 15%**

**67 203,00 Kč**

**Základní cena s DPH 15% celkem**

**515 223,00 Kč**

**Poznámky:**

- platnost cenové nabídky je 1 měsíc. Možnost realizace v roce 2023 je při podpisu smlouvy nejpozději v 1/2 KT 43/2023

Datum: .....

Razítko a podpis: .....