

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 5. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodou smluvních stran na základě
ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavební akci

„UK-1.LF - Půdní vestavba, U Nemocnice 5“

číslo smlouvy objednatele: 2022L-0007

číslo smlouvy zhotovitele: 06/2022

evidenční č. Dodatku č. 2 u objednatele: 2022L-0007-002

1. Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Sídlo: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Ve věci součásti: **1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2** (zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc.,
děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: KB Praha, č.ú: 37434021/0100

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

Název: **Rekomont, a. s.**

Sídlo/místo podnikání: Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 581, 19000

Korespondenční adresa: Praha 9 – Hloubětín, Kbelská 581, 19000

Zastoupen ve věcech smluvních: Vladkem Domažlickým, předsedou
představenstva a.s.

Zastoupen ve věcech technických: xxx, výrobním ředitelem

IČO: 00499838

DIČ: CZ00499838

ID datové schránky: axjzsk

Bankovní spojení: 115-4716290267/0100

Registrace: v obchodním rejstříku, spisová značka B 74 vedená
u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle čl. 13. odst. 6. smlouvy (Závěrečná ustanovení) tento

Dodatek č. 2

(dále také jen „dodatek“).

kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy.

1.

1) Smluvní strany postupují v souladu s čl. 2. odst. 13 smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2) Další změna se týká rozdělení investičních a neinvestičních nákladů stavební akce na základě Dodatku č. 3 Opatření děkana č. 6/2009, dle kterého byla navýšena pořizovací hodnota investičního majetku při zařazení do evidence majetku z původní hodnoty 40.000 Kč včetně DPH na 80.000 Kč včetně DPH. Z tohoto důvodu byly některé z položek Soupisu prací (Příloha č. 1 smlouvy), kterých se týká uvedená změna provedená na základě Dodatku č. 3 Opatření děkana č. 6/2009, převedeny z investic do neinvestic. Celková výše takto převedených položek je 173.018,39 Kč bez DPH, 209.352,26 včetně DPH.

2.

Do článku **2. Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňuje nový **odst. 15.** který zní takto:

„15. Předmětem smlouvy a součástí díla je rovněž závazek zhotovitele provést pro objednatele jako součást díla stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku s názvem „UK-1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5“.

Tyto dodatečné stavební práce jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 10, 11, 15, 21 vypracovaných dle čl. 2 odst. 12 smlouvy a dle čl. 3 odst. 6 smlouvy. Uvedené Změnové listy tvoří jako příloha č. 5/1 nedílnou součást smlouvy ve znění Dodatku č. 2 k ní. Jedná se o dodatečné stavební práce, které svým charakterem a celkovou hodnotou odpovídají ust. § 222 odst. 4 zákona. Celková hodnota dodatečných stavebních prací na základě těchto změnových listů je 2.527.546,59 Kč bez DPH, 3.058.331,38 Kč s DPH. Tato hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (22.678.400 Kč bez DPH), když představuje celkem 11,11 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, tato změna je tedy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.“

3.

Do článku 2. **Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňují nové **odst. 16. a 17.**, které zní takto:

„**16.** Předmětem smlouvy a součástí díla nejsou stavební práce (méněpráce – odpočty) uvedené ve Změnových listech č. 7a, 16a, 19a, 20a vypracovaných dle čl. 2. odst. 12 smlouvy. Tyto stavební práce nebudou provedeny s ohledem na dodatečné stavební práce uvedené ve Změnových listech č. 7, 19 a 20, tj. jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zákona. Uvedené Změnové listy tvoří jako příloha č. 6/1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Celková hodnota méněprací na základě těchto změnových listů je 496.139,95 Kč bez DPH, 600.329,34 Kč s DPH.“

a

„**17.** Předmětem smlouvy a součástí díla je rovněž závazek zhotovitele provést pro objednatele jako součást díla stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku s názvem „**UK-1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5**“.

Tyto dodatečné stavební práce jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23 vypracovaných dle čl. 2 odst. 12 smlouvy a dle čl. 3 odst. 6 smlouvy. Uvedené Změnové listy tvoří jako příloha č. 5/1 nedílnou součást smlouvy ve znění Dodatku č. 2 k ní. Jedná se o dodatečné stavební práce, které svým charakterem odpovídají ust. § 222 odst. 6 zákona. Celková hodnota dodatečných stavebních prací na základě těchto změnových listů je 5.850.030,38 Kč bez DPH, 7.078.536,79 Kč s DPH. Celkový cenový nárůst související se změnami podle těchto Změnových listů při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, když představuje celkem 25,8 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, tato změna je tedy v souladu s ust. § 222 odst. 9 zákona.“

4.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací dle čl. 2 a 3 tohoto Dodatku č. 2 na základě všech výše uvedených Změnových listů a po odečtení všech méněprací je 7.881.437,05 Kč bez DPH, 9.536.538,83 Kč s DPH.

Původní cena díla dle smlouvy byla:

	CELKEM	
Cena bez DPH	22.678.400	Kč
Sazba DPH	21	%
Výše DPH	4.762.464	Kč
Cena celkem s DPH	27.440.864	Kč

Cena díla uvedená v čl. 3 odst. 2 včetně rozdělení ceny na investice a neinvestice se na základě čl. 1 až 3. tohoto dodatku mění takto:

	ROZDĚLENÍ			
	CELKEM	INVESTICE	NEINVESTICE	
Cena bez DPH	30.559.837,05	30.085.267,22	474.569,83	Kč
Sazba DPH	21	21	21	%
Výše DPH	6.417.565,78	6.317.906,12	99.659,66	Kč
Cena celkem s DPH	36.977.402,83	36.403.173,33	574.229,50	Kč

Celková cena díla včetně DPH činí **36.977.402,83 Kč**, tj. slovy: třicet šest milionů devět set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta dvě koruny české a osmdesát tři haléřů.

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (oceněný Soupis prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele. Cena je stanovena na základě původní cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Dále je celková cena díla stanovena na základě souboru Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 a 23 a souboru Změnových listů č. 7a, 16a, 19a a 20a, které tvoří jako Přílohy č. 5/1 a 6/1 nedílnou součást smlouvy ve znění tohoto dodatku k ní.

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu a Změnových listech jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření tohoto dodatku. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.

Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dle nabídky zhotovitele jakožto dodavatele dodatečných stavebních prací. Jednotlivé Změnové listy na dodatečné práce byly vytvořeny na základě položkových rozpočtů sestavených způsobem uvedeným v čl. 2. odst. 12. a čl. 3 odst. 6. smlouvy. Obsah Změnových listů byl zkontrolován a potvrzen autorským dozorem i TDI.

Rozsah neprovedených prací byl stanoven po projednání se zhotovitelem. Změnové listy na neprovedené práce byly vytvořeny na základě položkových rozpočtů při použití jednotkových cen ze smlouvy, resp. její Přílohy č. 1.

5.

1. Tento dodatek je opatřen zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 2 je platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný okamžikem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv objednatel, a to neprodleně po jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou jeho část ani jeho metadata proto nevyloučily z uveřejnění.

4. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis a dále výslovně prohlašují, že jsou vázány obsahem smlouvy, jejíž jednotlivá ustanovení nejsou zněním Dodatku č. 2 dotčena.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je souhrn Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 obsahující oceněný soupis dodatečných stavebních prací - Příloha č. 5/1 a souhrn Změnových listů č. 7a, 19a, 16a a 20a obsahující soupis neprovedených prací tj. méněprací – Příloha č. 6/1. Celková rekapitulace Změnových listů tvoří Přílohu č. 7/1 tohoto dodatku.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je dále aktualizovaná Příloha č. 3/1 Platební plán, která nahrazuje Přílohu smlouvy č. 3 Platební plán.

Přílohy

Příloha č. 3/1: Platební plán

Příloha č. 5/1: Souhrn Změnových listů – vícepráce

Příloha č. 6/1: Souhrn Změnových listů – méněpráce

Příloha č. 7/1: Celková rekapitulace Změnových listů

V Praze dne (viz elektronický podpis)
19. 10. 2023

Praze dne (viz elektronický podpis)
17. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v z. prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

Vladko Domažlický
předseda představenstva a.s.
Rekomont a.s.

Příloha č. 3/1 Dodatku č.2 - PLATEBNÍ PLÁN

celkem INVESTICE + NEINVESTICE

<i>období</i>	2022	leden - červenec 2023	srpen 2023	září 2023	říjen 2023	listopad 2023	Celkem
Kč bez DPH	4 920 000,00 Kč	15 507 570,80 Kč	673 114,54 Kč	0,00 Kč	1 081 574,52 Kč	8 377 577,00 Kč	30 559 837,05 Kč
DPH 21%	1 033 200,00 Kč	3 256 589,87 Kč	141 354,05 Kč	0,00 Kč	227 130,65 Kč	1 759 291,17 Kč	6 417 565,78 Kč
Kč vč. DPH	5 953 200,00 Kč	18 764 160,67 Kč	814 468,59 Kč	0,00 Kč	1 308 705,17 Kč	10 136 868,17 Kč	36 977 402,83 Kč
celkem INVESTICE							
Kč bez DPH	4 920 000,00 Kč	15 302 554,80 Kč	403 560,90 Kč	0,00 Kč	1 081 574,52 Kč	8 377 577,00 Kč	30 085 267,22 Kč
DPH 21%	1 033 200,00 Kč	3 213 536,51 Kč	84 747,79 Kč	0,00 Kč	227 130,65 Kč	1 759 291,17 Kč	6 317 906,12 Kč
Kč vč. DPH	5 953 200,00 Kč	18 516 091,31 Kč	488 308,69 Kč	0,00 Kč	1 308 705,17 Kč	10 136 868,17 Kč	36 403 173,33 Kč
celkem NEINVESTICE							
Kč bez DPH	0,00 Kč	205 016,00 Kč	269 553,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	474 569,83 Kč
DPH 21%	0,00 Kč	43 053,36 Kč	56 606,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 659,66 Kč
Kč vč. DPH	0,00 Kč	248 069,36 Kč	326 159,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	574 229,50 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5**

Číslo stavby: **1**

Pořadové číslo změnového listu:

1 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Silnoproud - revize PD
Popis změny: Úprava trasy přívodu elektroinstalace ze stávajícího rozvaděče v 1.PP do podkroví. Doplnění přívodů pro budoucí připojení technologií.		
Zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečného stavu prostor v místě navrhované trasy přívodu elektroinstalace po objektu do podkroví, který z důvodu provozu vědeckých laboratoří, zvířetníku a průběhu výuky nebylo možné ověřit na místě sondami, a kvůli zahrnutí požadavků současných uživatelů prostor, které vzhledem k lékařskému provozu znemožnili vedení přívodu elektroinstalace po projektované trase. Doplnění přívodů a jištění pro budoucí připojení technologií, tj. ACS, doplnění rozvodů podle dodatečných požadavků uživatelů. Tento požadavek objednatele vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 1,5,7.
Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100 Změnový list č: 1 INV

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	654 083,12 Kč 791 440,58 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0,00 Kč

Navrhovatel změny : xxx Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín	Podpis:
--	---------

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
------------------------	-------------------------

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.

Vyjádření objednatele:	Podpis:
-------------------------------	---------

Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.1 INV :	654 083,12 Kč
	s DPH 21%	791 440,58 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt	SILNOPROUD - ELEKTROINSTALACE	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	00216208 CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	00499838 CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	Číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R	1	SILNOPROUD:						
		Kabeláž:						
	2	Kabel CXKH-V 3x6 mm2	m	160,00	131,80	21 088,00	21 088,00	25 516,48
	6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	2 000,00	60,00	120 000,00	120 000,00	145 200,00
	13	Kabelový žlab 250/50	m	45,00	675,00	30 375,00	30 375,00	36 753,75
		Ostatní náklady:						
	77	Stavební přípomocce	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00
	79	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00
	80	Doprava	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00
	82	Spolupráce s revizním technikem	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00
Celkem						209 963,00	209 963,00	254 055,23

Vícepráce - položky nové

Č.	Číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
		SILNOPROUD:						
		Kabeláž:						
N1	N1	Přichytka kovová nastřelovací pro kabel CYKY 4x35	ks	220,00	79,26	17 437,20	18 193,97	22 014,71
N2	N2	V 3x6	ks	220,00	72,26	15 897,20	16 587,14	20 070,44
N3	N3	Žlab s funkční odolností pro kabel CYKY 4x35 a CHKE-V 3x6	m	42,00	953,40	40 042,80	41 780,66	50 554,60
N4	N4	Ocelová trubka pevná včetně přichytek pro kabel CYKY 4x35	m	43,00	458,00	19 694,00	20 548,72	24 863,95
N5	N5	Ocelová trubka pevná včetně přichytek pro kabel CHKE-V 3x6	m	43,00	324,00	13 932,00	14 536,65	17 589,35
N6	N6	Trubka pevná 25 včetně přichytek	m	90,00	115,00	10 350,00	10 799,19	13 067,02
		SILNOPROUD:						
		Kabeláž:						
N7	N7	Kabel CHKE-R 4x35 mm2	m	195,00	640,00	124 800,00	130 216,32	157 561,75
N8	N8	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	45,00	69,90	3 145,50	3 282,01	3 971,24
N9	N9	JYSTY 2x2x0,8	m	10,00	44,20	442,00	461,18	558,03
N10	N10	Vodič CYA 6mm2	m	60,00	44,17	2 650,20	2 765,22	3 345,91
N11	N11	Kabel 1-CXKH-V (J) 3x2,5mm2	m	500,00	86,00	43 000,00	44 866,20	54 288,10
		Doplňní do RH6:						
N12	N12	Třífázový jistič 250/3, 250A, s vybavovací cívkou	ks	1,00	24 850,00	24 850,00	25 928,49	31 373,47
N13	N13	Třífázový jistič B80/3, 80A	ks	1,00	6 750,00	6 750,00	7 042,95	8 521,97
N14	N14	Jednofázový jistič B20/1, 20A	ks	1,00	349,75	349,75	364,93	441,56
		Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:						
N15	N15	Tlačítko požární signalizace	ks	2,00	2 538,00	5 076,00	5 296,30	6 408,52
N16	N16	Opticko kouřový hlásič požáru	ks	2,00	2 312,00	4 624,00	4 824,68	5 837,86
		Neohřívavé krabice do SDK strojovna VZT- samostatný požární úsek						
N17	N17	Požární neohřívavé krabice do SDK	ks	15,00	436,39	6 545,85	6 829,94	8 264,23
Celkem						339 586,50	354 324,55	428 732,71

Položkový rozpočet		
Objekt	SILNOPROUD - ELEKTROINSTALACE	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	00216208 CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	00499838 CZ00499838

Položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R	1	SILNOPROUD:						
Díl:	M21.6	Svítlidla, stropní vývody, apod... :						
61	60	Svítlidlo "A" Interiérové, LED, 1x26W, 2653lm	ks	9,00000	2 153,00	19 377,00	19 377,00	23 446,17
Díl:	722.3	Vodovod - izolace vodovodního potrubí - TOPNÉ KABELY						
7	7	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	160,00000	47,30	7 568,00	7 568,00	9 157,28
31	30	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	3,00000	294,00	882,00	882,00	1 067,22
Díl:	M21.7	Ostatní náklady :						
77	76	Stavební přípomocce	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00
79	78	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, atd..)	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00
80	79	Doprava	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00
Celkem						64 827,00	64 827,00	78 440,67

Položky nové

Č.	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
Díl:	722.3	Vodovod - izolace vodovodního potrubí - TOPNÉ KABELY						
N1	N1	Krabice instalační IP65	ks	5,00000	161,60	808,00	843,07	1 020,11
N2	N2	Topný kabel 15	ks	4,00000	3 520,00	14 080,00	14 691,07	17 776,20
N3	N3	Topný kabel 30	ks	2,00000	4 226,00	8 452,00	8 818,82	10 670,77
N4	N4	Alu folie	kpl	1,00000	590,00	590,00	615,61	744,88
Celkem						153 584,00	24 968,56	30 211,96

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

2 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
<input type="checkbox"/>	P - příprava
<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Slaboproud - revize PD
------------------------	---------------------	-------------------------------

Popis změny:

Určení přesných typů koncových prvků a vybavení objednatelem, úprava trasy přívodu slaboproudých kabelů ze stávajícího racku v budově do podkroví.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavků objednatele bude osazeno slaboproudé vybavení dle již stávajícího v budově, aby bylo vzájemně kompatibilní a funkční. V soutěži nelze konkretizovat výrobky, pak jsou vybrána nejlevnější řešení, které ale nesplňují uživatelské vysoké požadavky na kompatibilitu, životnost, uživatelské vlastnosti. Na základě zjištění skutečného stavu prostor v místě navrhované trasy slaboproudých přívodů po objektu do podkroví, které z důvodu provozu laboratoří, zvířetníku a průběhu výuky nebylo možné na místě ověřit sondami, a kvůli zahrnutí požadavků současných uživatelů prostor, které vzhledem k lékařskému provozu znemožnili vedení přívodu slaboproudu po projektované trase bude trasa vedena delší, ale realizačně schůdnou trasou. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Projektant s navrhovanými změnami souhlasí

Posouzení změny - TDI

Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 1,5,7.

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 2 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	907 701,42 Kč
		s DPH 21%	1 098 318,72 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
Navrhovatel změny : xxx Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín		Podpis:	
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.2 :		907 701,42 Kč
	s DPH 21%		1 098 318,72 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet

Objekt	SLABOPROUD - VÍCEPRÁCE	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: DIČ:
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: DIČ:

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R: 1		slaboproud						
45	Pol_0045	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	5800,00	24,00	139 200,00	139 200,00	168 432,00
46	Pol_0046	Kabel F/UTP cat.6 4x2x0,5 B2ca s1 d1 a1	m	5800,00	18,56	107 648,00	107 648,00	130 254,08
47	Pol_0047	Montáž optického kabelu	m	50,00	25,00	1 250,00	1 250,00	1 512,50
48	Pol_0048	Optický kabel SM 12 vl. 9/125	m	50,00	38,40	1 920,00	1 920,00	2 323,20
49	Pol_0049	Montáž chránička O23	m	4150,00	32,00	132 800,00	132 800,00	160 688,00
50	Pol_0050	Chránička O23- PVC trubka	m	4150,00	10,24	42 496,00	44 340,33	53 651,79
Celkem							427 158,33	516 861,57

Vícepráce - položky nové

Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
N1	pol_30	Panduit NKFP24Y + 24x NK688MBL	ks	4,00	9 181,25	36 725,00	38 318,87	46 365,83
N2	pol_36	APC-SRT3000RMLI-NC-SMART + APC SRT3000 Network card	ks	1,00	94 300,00	94 300,00	98 392,62	119 055,07
N3	pol_42	CISCO C9115AXI-E / Access Point, Wi-Fi 6, 4x4 MIMO, Int Ant, 2,4GHz/3dBi, 5GHz/4dBi	ks	5,00	34 650,00	173 250,00	180 769,05	218 730,55
N4	pol_44	ABB Tango_39101A-B10B + 5014A-A100B + 5014A-B1018 + 2x modul NK688MWH či AW	ks	64,00	597,50	38 240,00	39 899,62	48 278,54
N5	Pol_0049	Patch kabel cat6 délky 0,5m, 1m, 2m /průměr/	ks	130,00	34,20	4 446,00	4 638,96	5 613,14
N6	Pol-037	Montáž chráničky HGR KOPOFLEX 40/33	m	60,00	30,75	1 845,00	1 925,07	2 329,34
N7	Pol-038	Chránička HGR KOPOFLEX 40/33	m	60,00	29,00	1 740,00	1 815,52	2 196,77
Celkem							365 759,70	442 569,23

Položkový rozpočet		
Objekt	SLABOPROUD - WIFI, PROJEKTORY - VÍCE PRÁCE	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: DIČ:
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: DIČ:

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN	
R:	1	slaboproud							
objekt	SO 01 - doplnění WIFI, doplnění k projektoru, trasa pro přívod optiky a SYKFY								
oddíl	Slaboproudá elektrotechnika					13 190,00	13 190,00	135 588,71	
	1.	Strukturovaná kabeláž				13 190,00	13 190,00	135 588,71	
	1)	Doplnění WI-FI							
45.	Pol__0045	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	250,000	24,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	
49	Pol__0049	Montáž chránička Ø23	m	150,000	32,00	4 800,00	4 800,00	5 808,00	
50	Pol__0050	Chránička Ø23- PVC trubka	m	150,000	10,24	1 536,00	1 536,00	1 858,56	
	2)	Doplnění k projektoru							
50	49	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	ks	1,000	254,00	254,00	254,00	307,34	
6	6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	10,000	60,00	600,00	600,00	726,00	
Celkem						13 190,00	13 190,00	15 959,90	

Vícepráce - položky nové

Č.	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
objekt oddíl		SO 01 - doplnění WIFI, doplnění k projektoru, trasa pro přívod optiky a SYKFY Slaboproudá elektrotechnika				80 159,20	83 626,96	101 188,62
	1)	Doplnění WI-FI						
N1		Kabel UTP cat.6 4x2x0,5	m	250,000	18,56	4 640,00	4 841,38	5 858,06
N2	N2	Montáž kompletní datové zásuvky 1xRJ45	ks	5,000	165,00	825,00	860,81	1 041,57
N3	N3	Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky	ks	5,000	320,00	1 600,00	1 669,44	2 020,02
N4	N4	Instalační krabice přístrojová do SDK	ks	5,000	130,00	650,00	678,21	820,63
N5	N5	Montáž 19" patch panelu	ks	1,000	2 405,00	2 405,00	2 509,38	3 036,35
		doplnění patchpanelu do racku pro WIFI a projektor					0,00	
N6	N6	19" patch panel pro 24 port RJ45, 1U, cat6 , s popisky, černý-modulární včetně 24ks modulů cat.6	ks	1,000	7 345,00	7 345,00	7 663,77	9 273,17
		doplnění patchpanelu do racku pro WIFI a projektor					0,00	
	2)	Doplnění k projektoru					0,00	
43.	Pol_0043	Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	257,00	257,00	257,00	310,97
N7	N7	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky	ks	1,000	478,00	478,00	498,75	603,48
N8	N8	Montáž HDMI do 20m	ks	1,000	750,00	750,00	782,55	946,89
N9	N9	HDMI kabel 1.4 do 20m	ks	1,000	1 858,00	1 858,00	1 938,64	2 345,75
N10	N10	Montáž chránička dvouplášťová HGR 40/33mm červená	m	14,000	32,60	456,40	476,21	576,21
N11	N11	Chránička HGR Kopodur 40/33mm červená	m	14,000	23,20	324,80	338,90	410,06
N12	N12	Instalační krabice přístrojová do SDK	ks	1,000	130,00	130,00	135,64	164,13
	3)	Kabelová trasa pro přívod optiky + sykfy						
N13	N13	Kabelový žlab 50x50 pro přívod optika + SYKFY	m	120,000	487,00	58 440,00	60 976,30	73 781,32
Celkem						80 159,20	83 626,96	101 188,62

SLABOPROUD - DOPLNĚNÍ KOMUNIKACE - VÍCE PRÁCE	
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: DIČ:
Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: DIČ:

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotko vá	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R:	1	slaboproud						
		Strukturovaná kabeláž						
1.	1)	Doplnění UTP komunikace do strojoven						
45	Pol_0045	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	90,000	24,00	2 160,00	2 160,00	2 613,60
49	Pol_0049	Montáž chránička Ø23	m	50,000	32,00	1 600,00	1 600,00	1 936,00
50	Pol_0050	Chránička Ø23- PVC trubka	m	50,000	10,24	512,00	512,00	619,52
Celkem						4 272,00	4 272,00	5 169,12

Vícepráce - položky nové

objekt SO 01 - doplnění komunikace se strojovny (m.č. 3.028 a 3.005), které budou ukončeny v racku								
Č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotko vá	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
		Strukturovaná kabeláž						
1.	1)	Doplnění UTP komunikace do strojoven						
N1	N1	Kabel UTP cat.6 4x2x0,5	m	90,000	18,56	1 670,40	1 742,90	2 108,90
N2	N2	Zakončení UTP RJ45 keystone	ks	4,000	115,00	460,00	479,96	580,76
N3	N3	Keystone cat.6 UTP	ks	4,000	158,00	632,00	659,43	797,91
2.	2)	Vizuální systém						
N4	N4	vizuální systém	komplet	1,000	10 362,42	10 362,42	10 812,15	13 082,70
Celkem						13 124,82	13 694,44	16 570,27

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

3 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: ZTI - revize, nové stoupačky
Popis změny: Úprava a doplnění tras stoupaček vody ze 1.PP do podkroví, úprava tras topení.		
Zdůvodnění změny: Při zjištění skutečného stavu naplánované trasy požární vody z 1.PP do podkroví bylo zjištěno že neodpovídá zcela projektovým předpokladům, které z důvodu provozu laboratoří nebylo možno ověřit sondou, bude proto nutné naplánovanou trasu potrubí upravit a doplnit. Z důvodu kolize radiátoru s nově přidaným VZT potrubím bude nutné upravit trasu rozvodu topení oproti projektovým předpokladům. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí	Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 1,5,19.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	3 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:				97 881,22 Kč	
		s DPH	21%			118 436,28 Kč	
		snížení o:				Kč	
		s DPH	21%			0,00 Kč	
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.3 :			97 881,22 Kč		
		s DPH			21%		
					118 436,28 Kč		

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt	ZTI - revize, nové stoupačky	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	00216208 CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	00499838 CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R:	1	ZTI						
Díl:	722.1	Vodovod - potrubí sanitární vody				38 130,00	38 130,00	46 137,30
33	Pol_0036	Potrubí požární vody DN25	bm	62,00	615,00	38 130,00	38 130,00	46 137,30
		Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, spojovacího a montážního materiálu a						
Díl:	722.2	Vodovod - izolace vodovodního potrubí				6 105,00	6 105,00	7 387,05
35	Pol_0038	Izolace potrubí 25x3,5 - tl.9mm	bm	62,00	82,50	5 115,00	5 115,00	6 189,15
53	Pol_0056	Kulový kohout - KK25	ks	2,00	495,00	990,00	990,00	1 197,90
Díl:	722.5	Vodovod - armatury				495,00	495,00	598,95
53	Pol_0056	Kulový kohout - KK25	ks	1,00	495,00	495,00	495,00	598,95
Díl:	722.7	Vodovod - zkoušky a přímocce				5 185,00	5 185,00	6 273,85
77	Pol_0080	Tlakové a funkční zkoušky potrubí dle ČSN	kpl	1,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 415,70
78	Pol_0081	Přesun hmot	kpl	1,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 468,40
79	Pol_0082	Ostatní spojovací a závěsový materiál	kpl	1,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	2 389,75
Díl:	722.1	Vodovod - potrubí sanitární vody				18 437,00	18 437,00	22 308,77
24	Pol_0024	Potrubí pro rozvod studené užitkové vody PPR, PN16 32x4,4	bm	7,00	461,00	3 227,00	3 227,00	3 904,67
		Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.						
25	Pol_0025	Potrubí pro rozvod studené užitkové vody PPR, PN16 40x5,5	bm	26,00	585,00	15 210,00	15 210,00	18 404,10
		Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.						
Díl:	730.1	Vytápění - zařízení				530,00	530,00	641,30
7	Pol_0007	Kulový kohout DN15	ks	2,00	265,00	530,00	530,00	641,30
Díl:	730.3	Vytápění - rozvody				2 040,00	2 040,00	2 468,40
36	Pol_0036	Předizolované potrubí 16,2x2,6	m	8,00	255,00	2 040,00	2 040,00	2 468,40
Díl:	730.4	Vytápění - ostatní				1 000,00	1 000,00	1 210,00
43	Pol_0043	Zkoušky a revize	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00
Díl:	722.6	Vodovod - zařízení předměty				17 924,31	17 924,31	21 688,41
65	Pol_0068	Záchodová mísa předstěna keramické bílá dle PD	ks	2,00	1 966,00	3 932,00	3 932,00	4 757,72
66	Pol_0069	Prkénko dle PD	ks	2,00	872,00	1 744,00	1 744,00	2 110,24
67	Pol_0070	Předstěnová instalace dle PD	ks	2,00	4 786,15	9 572,31	9 572,31	11 582,49
73	Pol_0076	Tlačítkové tlakové splachování dle PD	ks	2,00	1 338,00	2 676,00	2 676,00	3 237,96
Celkem						89 846,31	89 846,31	108 714,03

Vícepráce - položky nové

Č.	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
Díl:	722.5	Vodovod - armatury				1 832,70	1 912,24	2 313,81
N1	Pol_0087	Kulový kohout - KK40	ks	2,00	916,35	1 832,70	1 912,24	2 313,81
Díl:	730.3	Vytápění - rozvody				5 868,00	6 122,67	7 408,43
N2	Pol_0046	Koleno Al-pex d40x90 lisovací	ks	8,00	519,00	4 152,00	4 332,20	5 241,96
N3	Pol_0047	Spojka Al-pex d16 lisovací	ks	4,00	79,00	316,00	329,71	398,95
N4	Pol_0048	Montážní práce	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	1 252,08	1 515,02
N5	Pol_0049	Doprava, přesun hmot	kpl	1,00	200,00	200,00	208,68	252,50
Celkem						7 700,70	8 034,91	9 722,24

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

5 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: VZT - nezbytné úpravy stávajících vedení v podkroví
Popis změny: Nutné úpravy a doplnění stávajících VZT potrubí, ventilátorů, požárních klapek a přívodních kabelů tak aby nekolidovaly s novou vestavbou, bylo je možné ovládat a byly požárně odděleny.		
Zdůvodnění změny: Po zjištění skutečného stavu VZT potrubí, klapek, izolací bylo konstatováno že se nacházejí v horším stavu než bylo předpokládáno. Kvůli provozu vědeckých laboratoří, zvířetníku a průběhu výuky nebylo možné stav ověřit v předstihu před realizací. Bude proto nutné, některá potrubí provést nově, osadit novou požární izolaci, vyměnit protipožární klapky. Na základě požadavků HZS hl.m.. Prahy vyvstala nutnost osadit protipožární ventily. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 1,5,7,13.

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	5 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:				336 100,24 Kč	
		s DPH	21%			406 681,29 Kč	
		snížení o:				Kč	
		s DPH	21%			0,00 Kč	
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.2 :			336 100,24 Kč		
		s DPH			21%		
					406 681,29 Kč		

V Praze dne:

Položkový rozpočet			
Objekt VZT			
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO:	00216208
		DIČ:	CZ00216208
Zhotovitel:	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO:	00499838
		DIČ:	CZ00499838

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
PSV Práce a dodávky PSV							154 583,62	161 292,55	195 163,99
N1	751	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vlnutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	86,757	1 781,80	154 583,62	161 292,55	195 163,99
celková délka nového potrubí pro vzduchotechniku 1,2,3									
78,87						78,870			
+10% pro potřebné úpravy na úsecích trasy									
78,87*0,1						7,887			
Součet						86,757			
751 Vzduchotechnika							122 222,08	127 526,52	154 307,09
N2	R	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	106,000	72,40	7 674,40	8 007,47	9 689,04
N3	751	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	320,00	320,00	333,89	404,00
N4		10.972.609.R	protidešťová žaluzie 1250x630, včetně síta proti plectvu	kus	1,000	4 622,13	4 622,13	4 822,73	5 835,50
N5	751	751398904	Demontáž uzavírací klapky z kruhového potrubí bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	88,20	352,80	368,11	445,41
N6	751	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	5,000	2 120,00	10 600,00	11 060,04	13 382,65
N7	751	751510864	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 1,13 do 2,01 m2	m	5,000	295,00	1 475,00	1 539,02	1 862,21
N8	ISV	ISV.8592248004480	Požární izolace typ A - odolnost 30m - minerální vlna s polepem	m2	106,000	804,00	85 224,00	88 922,72	107 596,49
N9	751	751511023	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2	m	5,000	735,00	3 675,00	3 834,50	4 639,74
N10	763	763171312	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kčí vel. do 0,25 m2 pro příčky nebo předsazené stěny	kus	4,000	650,00	2 600,00	2 712,84	3 282,54
N11	13	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,625	286,00	2 180,75	2 275,39	2 753,23
skládka 25 km od stavby									
0,305*25						7,625			
N12	751	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,795	4 400,00	3 498,00	3 649,81	4 416,27
Celkem							276 805,70	288 819,07	349 471,07

Položkový rozpočet		
Objekt	VZT	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky nové

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
Díl:	M24.03	Vzduchotechnika - EF3.1 - Odvod ze sociálního zařízení v 3np				10 325,00	10 773,11	13 035,46
N1	Pol__0042	Talířový ventil odvodní s požární klapkou D125	ks	5,00000	2 065,00	10 325,00	10773,11	13035,46
Díl:	M24.04	Vzduchotechnika - EF3.2 - Odvod ze sociálního zařízení žen v 3np				4 130,00	4 309,24	5 214,18
N2	Pol__0043	Talířový ventil odvodní s požární klapkou D125	ks	2,00000	2 065,00	4 130,00	4309,24	5214,18
Díl:	M24.06	Vzduchotechnika - EF3.4 - Odvod ze sociálního zařízení mužů v 3np				6 195,00	6 463,86	7 821,27
N3	Pol__0044	Talířový ventil odvodní s požární klapkou D125	ks	3,00000	2 065,00	6 195,00	6463,86	7821,27
Díl:	M24.08	Vzduchotechnika - odvod vzduchu od digestoří				24 664,52	25 734,96	31 139,30
N4	Pol__0045	plastové potrubí d225 k ventilátorům 4 a 7	kpl	1,00000	9 740,00	9 740,00	10162,72	12296,89
N5	Pol__0046	požární izolace na potrubí d225 - ventilátor č.4	kpl	1,00000	14 924,52	14 924,52	15572,24	18842,42
Celkem						45 314,52	47 281,17	57 210,22

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

6 INV

Změna:

X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Demontáž komínových lávek
Popis změny: Demontáž stávajících komínových lávek, včetně hromosvodu k nim připojeného.			
Zdůvodnění změny: Při provádění prací bylo zjištěno že stávající komínové lávky jsou silně zkorodované, a zatéká jimi do konstrukce střešního pláště. Tato koroze nemohla být kvůli provozu budovy zjištěna sondami před zahájením prací. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich trvalém odstranění, protože také již nejsou potřebné. Současně bude zdemontován k nim připojený hromosvod, který se stane v tomto místě nepotřebným. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 4.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	6 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:			zvýšení o:			34 002,19 Kč
				s DPH	21%		41 142,65 Kč
				snížení o:			Kč
				s DPH	21%		0,00 Kč
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.6 INV :			34 002,19 Kč		
		s DPH			21%		41 142,65 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt	DEMONTÁŽ KOMÍNOVÝCH LÁVEK	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel:	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
HSV Práce a dodávky HSV							32 587,88	34 002,19	41 142,65
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 587,88	34 002,19	41 142,65
N1	741	741421833R6001	Demontáž hromosvodu napojeného na střešní lávku	m	80,00	138,00	11 040,00	11 519,14	13 938,15
N2	767	767851803.00	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	42,00	156,50	6 573,00	6 858,27	8 298,50
N3	988	998741103.00	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,01	5140,00	51,40	53,63	64,89
položka obsahuje vnitrostaveništní přesum									
N4	013	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	2,609	5 720,00	14 923,48	15 571,16	18 841,10
Celkem							32 587,88	34 002,19	41 142,65

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

7 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Lávka - úprava trasy - přerušení+3 stahovací schody
Popis změny: Mezi vazbami „U“ a „W“ budou stahovací schody OV/23, další budou mezi vazbami „T“ a „U“, „A“ a „B“. Celkem troje stahovací schody, dvě navíc oproti PD. Všechny budou s kovovými stupni.		
Zdůvodnění změny: Vlivem kolize nově navržené lávky se vzduchotechnikou, která byla provedena po dokončení PD je nutné lávku přerušit a zkrátit. Pro usnadnění údržby budovy a ke kontrole stavu půdního prostoru to vyvolá nově potřebu pro zajištění přístupu na přerušenou lávku osazení dalších dvou kusů stahovacích schodů a zrušení přístupových dveří, které již nebudou potřebné. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí	Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 2,9.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	7 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:				77 387,41 Kč	
		s DPH	21%			93 638,77 Kč	
		snížení o:				0,00 Kč	
		s DPH	21%			0,00 Kč	
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.7b :			77 387,41 Kč		
		s DPH 21%			93 638,77 Kč		

V Praze dne:

Objekt	POCHOZI LAVKA		
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208	
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838	

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R:	1	stavební řešení - 3.NP							
193	766	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	2,000	1 948,00	3 896,00	4 065,09	4 918,75
Celkem							3 896,00	4 065,09	4 918,75

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
<i>N1</i>	<i>JAP</i>	<i>JAP.0011294.URS</i>	<i>schody stahovací LUSSO PP-plech s vnitřní protipožární,protíhlučovou a zateplovací vložkou -60x120cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>15 500,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>32 345,40</i>	<i>39 137,93</i>
N2	619	619999041R701	Příplatek za provádění prací ve stíněném prostoru	komplet	1,000	2 724,00	2 724,00	2 842,22	3 439,09
N3	762	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	7,840	57,60	451,58	471,18	570,13
<i>2x rám pro stahovací schůdky</i> <i>(1,36*2+0,6*2)*2</i>						7,840			
<i>N4</i>	<i>605</i>	<i>60512125</i>	<i>hraně stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	<i>m3</i>	<i>0,031</i>	<i>10 700,00</i>	<i>331,70</i>	<i>346,10</i>	<i>418,78</i>
<i>2*(1,36*0,08*0,1+0,6*0,08*0,1)</i>						0,031			
N5	985	985622311	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	20,000	721,00	14 420,00	15 045,83	18 205,45
<i>2*(3+3+2+2)</i>						20,000			
N6	619	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stíněném prostoru	m2	1,440	72,40	104,26	108,78	131,63
N7	941	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	4,000	83,70	334,80	349,33	422,69
<i>2*2</i>						4,000			

N8	952	95250170	nájem za den prostorového rámového lehkého lešení s podlahami do 200kg/m2 do v 10m	m3	16,000	39,36	629,76	657,09	795,08
N9	619	619999041R702	Příplatek za montáž lešení ve stíněném prostoru	komplet	1,000	2 896,00	2 896,00	3 021,69	3 656,24
N10	762	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	9,000	187,00	1 683,00	1 756,04	2 124,81
spojovací materiál pro uchycení lávky ke stávající nosné konstrukci krovu 3 kusy na jeden trám o délce 4m 3*3					9,000				
N11	762	762332632	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	12,000	276,00	3 312,00	3 455,74	4 181,45
nosná konstrukce pro lávku 3x hranol 12X16 o délce 4 metry 3*4					12,000				
N12	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m (0,12*0,16*4)*3	m3	0,230	10 900,00	2 507,00	2 615,80	3 165,12
					0,230				
N13	762	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	8,000	1 130,00	9 040,00	9 432,34	11 413,13
pochozí kce lávky o šířce 2m, délce 4m 2*4					8,000				
N14	998	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,332	2 000,00	664,00	692,82	838,31
N15	998	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m 2,6129*0,031	t	0,081	2 000,00	162,00	169,03	204,53
					0,081				
N16	998	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	1 240,00	12,40	12,94	15,66
Celkem							70 272,50	73 322,33	88 720,02

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

8 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Úprava vstupního portálu	
Popis změny: Osazení nových pískovcových stupňů před hlavní vchod, oprava soklové části omítky vstupního portálu. Rozšíření vstupních dveří, instalace jalových stupňů bočních schodišť.			
Zdůvodnění změny: Kontrolou stavu stávajících schodišťových stupňů hlavního vstupu do budovy bylo zjištěno, že jsou v havarijním stavu, materiál schodišťových stupňů se rozpadá vlivem posypových solí a vstup není bezpečný. Tento stav nebylo možné zjistit bez provedení destruktivní sondy v místě silného pěšího provozu u vstupu do budovy z důvodu bezpečného přístupu. Navazující omítka v soklové části je též značně poškozena posypovými solemi, mrazem a ostříkující dešťovou vodou. Bylo proto rozhodnuto o výměně schodišťových stupňů za nové a opravě navazující omítky. Po přesném zaměření otvoru pro osazení nových dveří bylo zjištěno, že vlivem zalomení ostění je třeba dveře rozšířit o 20cm a z důvodu špatného stavu omítky špalet včetně ozdobných prvků bude třeba celé špalety opravit. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 11,12,14,15.	
Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 8 INV
Dopady: do projektové dokumentace: zpracovány ano			

do časového plánu:

zapracovány

ano

do ceny:

zvýšení o:

189 516,96 Kč

s DPH 21%

229 315,52 Kč

snížení o:

0,00 Kč

s DPH 21%

0,00 Kč

Navrhovatel změny :

Podpis:

xxx Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín

Věcná kontrola:

Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:

Celková cena změnového listu č.8 :

189 516,96 Kč

s DPH 21%

229 315,52 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet	
Objekt	ÚPRAVA VSTUPNÍHO PORTÁLU
Objednatel: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel: Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R:	2	stavební řešení 1-2.NP, vstup							
11	583	58388018	Kamenný stupeň 300x220x1600 <i>dle požadavků investora božanský pískovec</i>	kus	2,00	4 990,00	9 980,00	9 980,00	12 075,80
12	583	58388019	Kamenný stupeň 450x220x1920 <i>dle požadavků investora božanský pískovec</i>	kus	2,00	5 990,00	11 980,00	11 980,00	14 495,80
15	577	577114000	Doplnění konstrukce chodníku ACL16 5cm+ACL 8 4cm 4,49*0,85	m2	3,82	1 290,00	4 927,80	4 927,80	5 962,64
17	612	612409992T01	Zednické začištění a oprava omítek kolem oken a dveří vč. konečné úpravy stěn (malba, nátěr fasády, obklad apod...) 15*0,5 1.NP: 3+2+4+2,1+0,8+6,43+8,75+0,46+3,56+2,9 SOUČET	m	41,50	321,00	13 321,50	13 321,50	16 119,02
R:	1	stavební řešení - 3.NP							
99	711	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti a tlak.vodě 15*0,5	m2	7,50	344,50	2 583,75	2 695,88	3 262,02
241	781	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady vč.penetračního nátěru 15*0,5	m2	7,50	45,90	344,25	359,19	434,62
Celkem							43 137,30	43 264,38	52 349,89

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
N1	589	58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 <i>plocha hrany rampy = 0,29m2 zaměřeno z výkresu číslo D.1.1.09b -r02 (0,29*2,24)*3</i>	m3	1,95	3 040,00	5 924,35	6 181,47	7 479,58
N2	313	31316003	sít' výtuzná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 4mm (1,35+0,2+0,1+0,3)*2,25	m2	4,39	63,80	279,95	292,10	353,45
N3	585	58585004	impregnace pro přírodní a umělé kámen	kg	1,00	773,00	773,00	806,55	975,92
N4	583	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32 (2,25*0,6*0,85)*0,21	t	0,24	465,00	112,07	116,93	141,48
N5	548	54879003	patrona chemická M12x110mm 3 na 1 schod 3 schody 3*3	kus	9,00	41,00	369,00	385,01	465,87
N6	548	54879039	kotva pro střední zatížení se šestihlannou hlavou, PZ M12 dl 255mm 3 na 1 schod 3 schody 3*3	kus	9,00	120,00	1 080,00	1 126,87	1 363,52
N7	BTX	BTX.40000033	BITUMELIT PR 5mm (role/7,5m2) (1,35+0,2+0,1+0,3)*2,25	m2	4,39	249,00	1 092,61	1 140,03	1 379,44
N8	DEK	3300002700	Penetrace hloubková DEKPRIMER NANO 1 kg <i>balení: 1 kg</i>	kg	1,00	35,10	35,10	36,62	44,31
N9	585	58564002.R	NVL 200 samonivelační	balení	3,00	163,54	490,62	511,91	619,41
N10	LZK	LZK.LUKOPRE NT1990	tmel silikonový Lukopren T 1990 trvale pružný bal. 5 nebo 10kg	kg	5,00	217,16	1 085,80	1 132,92	1 370,84
N11	553	55331010	tmel do dilatační spáry práh dveřní kovový nerezový š 60-100cm šířka 70mm, délka 1600mm 2 ks	kus	2,00	1 190,00	2 380,00	2 483,29	3 004,78
N12	011	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 <i>plocha hrany rampy = 0,29m2 zaměřeno z výkresu číslo D.1.1.09b -r02 (0,29*2,24)*3</i>	m3	1,90	4 100,00	7 790,00	8 128,09	9 834,98
N13	011	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m (1,35+0,2+0,1+0,3)*2,25	m2	4,39	864,00	3 791,23	3 955,77	4 786,48

N14	011	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,39	141,00	618,71	645,56	781,13
-----	-----	-----------	--	----	------	--------	--------	--------	--------

N15	011	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	4,80	693,00	3 326,40	3 470,77	4 199,63
1,6*3				4,80					
N16	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,79	861,00	8 424,89	8 790,53	10 636,54
5,24*(0,532+0,19+0,088)*2+1,6*(0,532+0,19+0,088)				9,79					
N17	766	766660012.R	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně příplatek	kus	2,00	951,00	1 902,00	1 984,55	2 401,30
N18	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	29,65	357,00	10 586,48	11 045,93	13 365,58
N19	430	430321001	Montáž podestvových panelů hmotnosti do 3 t, 0,3x0,1x1,6	kus	2,00	5 988,00	11 976,00	12 495,76	15 119,87
dle požadavků investora božanský pískovec									
N20	583	58388020	Kamenný stupeň 480x150x2340	kus	1,00	8 188,00	8 188,00	8 543,36	10 337,46
dle požadavků investora božanský pískovec									
N21	583	58388021	Kamenný stupeň 460x150x2380	kus	1,00	8 188,00	8 188,00	8 543,36	10 337,46
dle požadavků investora božanský pískovec									
N22	221	113311112.R	Odstranění asfaltového povrchu komunikací	m2	3,82	100,00	381,65	398,21	481,84
4,49*0,85									
N23	119	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,00	77,80	1 945,00	2 029,41	2 455,59
15+4+6									
N24	119	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,00	44,60	1 115,00	1 163,39	1 407,70
N25	766	766660112.R	příplatek za rozšíření vstupních dveří	kus	2,00	3 721,51	7 443,01	7 766,04	9 396,90
N26	965	965081611	Odsekání soklů rovných	m	15,00	177,00	2 655,00	2 770,23	3 351,97
úprava v délce 15m									
N27	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,00	202,00	3 030,00	3 161,50	3 825,42
N28	772	772421124	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl přes 30 do 50 mm	m	15,00	321,00	4 815,00	5 023,97	6 079,00
N29	583	58384672	kámen nepravdivý pískovec pískový obklad/klazba D 100-500mm tl 10-20mm	m2	7,00	476,00	3 332,00	3 476,61	4 206,70
15*0,5									
N30	952	952905242.R	Dokončující úklid komunikace	m2	22,50	190,00	4 275,00	4 460,54	5 397,25
N31	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,012	3 950,00	47,40	49,46	59,84
N32	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,300	286,00	85,80	89,52	108,32
skládku 25 km									
0,012*25				0,300					
N33	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,376	357,00	134,23	140,06	169,47
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
N34	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	8,100	344,00	2 786,40	2 907,33	3 517,87
vyrovnání podkladu pro vytvoření ozdoby				2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5)					
				8,100					
N35	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,200	68,50	1 109,70	1 157,86	1 401,01
lokální nanášení penetrace na zdívo pro vyrovnávací vrstvu				2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5)					
				8,100					
lokální nanášení penetrace pro vytvoření ozdoby				2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5)					
				8,100					
Součet				16,200					
N36	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,100	220,00	1 782,00	1 859,34	2 249,80
oprava omítek okolo oken v místnosti 1.133				2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5)					
				8,100					
N37	784	784661103R00	Dekorační štukatérský prvek v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8,100	1 477,79	11 970,09	12 489,59	15 112,41
doplnění ozdob okolo oken/nových dveří v místnosti 1.133				2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5)					
				8,100					
N38	013	978035123	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	8,100	72,90	590,49	616,12	745,50
odsekání omítky				2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5)					
				8,100					
PSV Práce a dodávky PSV									
784 Dokončovací práce - malby a tapety									
N39	783	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	50,000	6,53	326,50	340,67	412,21
ochrana podlahy při provádění prací v prostoru oken				ochranné pásmo 5 na 5 metrů okolo okan pro průběh prací					
				2*(5*5)					
				50,000					
N40	783	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů oplepením páskou nebo fólií	m	15,000	9,33	139,95	146,02	176,69
ochrana okolních stěn při provádění prací				ochranné pásmo kcí v délce 2 metry a výšce 2,5 metrů u obou oken					
				2*(2*2,5)+2*(2,5*1)					
				15,000					
N41	784	784211051	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	8,910	4,37	38,94	40,63	49,16

		nátěr dotčených ploch po dokončení prací + 10% pro případné poškození okolních nátěrů (2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5))*1,1				8,910			
N42	784	784211113.R	Dvojnásobné malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	8,910	72,60	646,87	674,94	816,68
		nátěr dotčených ploch po dokončení prací + 10% pro případné poškození okolních nátěrů (2*(0,5*2,1)+2*(0,2*1,5))*1,1				8,910			
N43	011	952901111.R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby	m2	100,000	130,00	13 000,00	13 564,20	16 412,68
		finální úklid po dokončení dekoracních prací v místnosti 1.113 2x úklid ochranných pásem vytvořených pro provádění prací 1x po sokončení štukatérských prací 1x finální úklid po výmalbě (2*(5*5))*2				100,000			
N44	782	998782103	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,10	1 050,00	105,00	109,56	132,56
Celkem							140 169,24	146 252,58	176 965,62

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

10 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Rozšíření schodišťového stupně, doplnění madel na mezipodestách
Popis změny: Rozšíření dvou schodišťových stupňů ve 2.NP. Doplnění chybějícího madla na tomto schodišti.		
Zdůvodnění změny: Pro zvýšení bezpečnosti průchodu po schodišti a zajištění únikové cesty objednatel rozhodl o rozšíření dvou stávajících schodišťových stupňů a doplnění chybějících ocelových madel. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí	Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 3,4,6.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	10 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zapracovány		ano	
	do časového plánu:			zapracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:				15 229,14 Kč	
		s DPH	21%			18 427,26 Kč	
		snížení o:				Kč	
		s DPH	21%			0,00 Kč	
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.10 :			15 229,14 Kč		
		s DPH			21%		
					18 427,26 Kč		

V Praze dne:

Položkový rozpočet

Objekt	Rozšíření schodišťového stupně, doplnění madel na mezipodestách	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
HSV Práce a dodávky HSV							12 437,57	12 977,36	15 702,60
N1	767	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hm nad 25 kg z trubek do zdi	m	8,000	577,58	4 620,64	4 821,18	5 833,62
N2	052	5217100	madlo ocelové D 42mm	m	8,000	263,00	2 104,00	2 195,31	2 656,33
N3	553	55342042	spojka madla ocelová 40 x 40 mm - stavitelná	kus	8,000	555,00	4 440,00	4 632,70	5 605,56
N4	316	31686535	kotvení zábradlí do zdi, nerez	kus	8,000	158,00	1 264,00	1 318,86	1 595,82
N5	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,025	357,00	8,93	9,31	11,27
4 Vodorovné konstrukce							2 158,12	2 251,78	2 724,66
N6	011	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,116	3 890,00	451,24	470,82	569,70
					0,5*1,6*0,06+0,5*1,6*0,085		0,116		
N7	011	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	1,040	783,00	814,32	849,66	1 028,09
					0,005*1,6+0,06*1,6+0,8+0,085*1,6		1,040		
N8	011	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	1,040	100,00	104,00	108,51	131,30
N9	011	631319202	Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	0,116	1 060,00	122,96	128,30	155,24
N10	011	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	41,60	665,60	694,49	840,33
Celkem							14 595,69	15 229,14	18 427,26

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

11 INV

Změna:

X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Střešní okna - ovládání, kotvení, oprava klenby
Popis změny: Doplnění elektrického ovládání oken, požárních tlačítek, optických čidel, doplnění sanace nosné konstrukce pro šachtu okna.			
Zdůvodnění změny: Pro zajištění možnosti větrání střešním oknem (z podlahy nepřístupno) bude doplněno elektrické ovládání. Na základě požadavku HZS bude doplněno otvírání oken na základě opticko kouřových čidel a požárních tlačítek na únikových schodištích. Klenba na kterou má být šachta vedoucí k oknu uložena se ukázala být nedostatečně staticky únosná a proto jí bude nutné sanovat a zesílit ztužujícím žel. bet rámem. Stav konstrukce nemohl být zjištěn před realizací z důvodu provozu vědeckých laboratoří a průběhu výuky. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 3,4,6,14,17.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	11 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:					390 739,30 Kč
		s DPH	21%				472 794,55 Kč
		snížení o:					Kč
		s DPH	21%				0,00 Kč
Navrhovatel změny :	xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			Podpis:			
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
	Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.						
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.11 INV :						390 739,30 Kč
		s DPH	21%				472 794,55 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt	STŘEŠNÍ OKNA - OLVÁDÁNÍ, KOTVENÍ	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	00216208 CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	00499838 CZ00499838

Vícepráce - položky nové

Č.	Popis	MJ	Množství v celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
N1	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	4,000	294,00	1 176,00	1 227,04	1 484,72
N2	Jednofázový jistič 20C/1, 20A	ks	2,000	387,00	774,00	807,59	977,19
N3	Jednofázový jistič B6/1, 6A	ks	2,000	356,00	712,00	742,90	898,91
N4	Instalační stykač Z-SCH 24V/2ZAP, 230V	ks	2,000	1 255,00	2 510,00	2 618,93	3 168,91
N5	RZN 4404-K centrální jednotka pro odvod kouře a tepla včetně akumulátoru	ks	2,000	29 021,81	58 043,62	60 562,71	73 280,88
N6	Žaluziový spínač pod omítku, IP20, komplet	ks	3,000	678,00	2 034,00	2 122,28	2 567,95
N7	Náhradní zdroj UPFD, 3kW, 230V/230V, Požární odolnost EI30	ks	1,000	77 805,00	77 805,00	81 181,74	98 229,90
N8	Tlačítko požární signalizace	ks	6,000	1 980,00	11 880,00	12 395,59	14 998,67
N9	Opticko kouřový hlásič požáru	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	12 520,80	15 150,17
N10	Doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	1 565,10	1 893,77
N11	Revizní zpráva dle ČSN	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 608,50	3 156,29
Celkem					170 934,62	178 353,18	215 807,35

Položkový rozpočet		
Objekt	STŘEŠNÍ OKNA - OLVÁDÁNÍ, KOTVENÍ, OPRAVA KLENBY	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP									
HSV			Práce a dodávky HSV				7 325,40	7 643,32	9 248,42
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 325,40	7 643,32	9 248,42
1	317	317944311RT3	Válcované nosníky do připravených otvorů včetně dodávky profilu I 2x I 100x100x6 (1,820+2)*0,0263	t	0,100	52 360,00	5 260,40	5 488,70	6 641,33
151	766	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří montáž dveří D31	kus	1,000	2 065,00	2 065,00	2 154,62	2 607,09
Celkem							7 325,40	7 643,32	9 248,42

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
HSV			Práce a dodávky HSV				196 226,56	204 742,79	247 738,78
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				216,42	225,81	273,24
N1	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t	0,010	5 720,00	57,20	59,68	72,22
N2	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,446	357,00	159,22	166,13	201,02
4			Vodorovné konstrukce				18 548,65	19 353,66	23 417,93
N3	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) 32,26*0,00124	t	0,040	62 000,00	2 480,00	2 587,63	3 131,03
N4	011	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových 1,8*1+1,6*0,75	m2	3,000	984,00	2 952,00	3 080,12	3 726,94
N5	011	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	3,000	284,00	852,00	888,98	1 075,66
N6	011	411323434	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 25/30 (1,6*0,5*0,1)*2+(0,65*0,5*0,2)*2 (1,42*0,5*0,2)*2+(0,65*0,5*0,2)*2 Součet	m3	0,864	3 920,00	3 386,88	3 533,87	4 275,98
N7	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (2*0,5)*2+(1,05*0,5)*2+(1,82*0,5)*2+(1,05*0,5)*2	m2	5,920	68,50	405,52	423,12	511,97
N8	11	631351101.R082	Zřízení bednění rýh a hran 2*(0,5*1,6)+2*(0,65*0,5)+2*(0,65*1)+2*(1,42*0,5)	m2	10,820	411,00	4 447,02	4 640,02	5 614,43
N9	11	631351102.R086	Odstranění bednění rýh a hran	m2	5,000	92,40	462,00	482,05	583,28
N10	011	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdíva z plných cihel vyvrtáním otvoru chemické kotvy pro uchycení výztuže pro vyztužení klenby	komplet	1,000	3 563,23	3 563,23	3 717,87	4 498,63
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				177 461,49	185 163,32	224 047,62
N11	013	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC II do 450 mm 1,8*0,5+1*0,5+1,6*0,5+0,75*0,5	m2	2,575	354,00	911,55	951,11	1 150,84
N12	150	766001001.R	Nové dřevěné dvoukřídlové okno 940x1400mm kompletní provedení dle výpisu výrobků - vnější výpěň otvorů - OKNA	kus	1,000	43 250,00	43 250,00	45 127,05	54 603,73
N13	922	220322002	Montáž čidla, snímače nebo sířeny pro EZS systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.	kus	7,000	1 460,00	10 220,00	10 663,55	12 902,89
N14	922	220322008	Konfigurace a nastavení komunikačního modulu [UNI1TN, E080] nebo USD systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	3 651,90	4 418,80
N15	767	767651126.R	Montáž elektrického stropního pohonu systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.	kus	2,000	1 770,00	3 540,00	3 693,64	4 469,30

N16	VEL.KFC210EU	ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA ZOKT KFC 210 EU	kus	2,000	18 694,21	37 388,42	39 011,08	47 203,40
systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.								
N17	IMI.32222401301	TA-Slider 160 KNX/TP, relé 24V, bus digitálně konfigurovatelný pohon, kabel 1m	kus	2,000	10 407,00	20 814,00	21 717,33	26 277,97
systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.								
N18	1872969	KONZOLA 21X41 MATERIAL CDC15-3 311649	kus	2,000	845,47	1 690,94	1 764,33	2 134,84
systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.								
N19	1000075423	PANLUX náhr. baterie typ G 4,8V/4Ah	kus	4,000	1 121,60	4 486,40	4 681,11	5 664,14
systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.								
N20	1000032272	SCHN TMC2SL1 Zásuvný modul M221, 1x sériová linka RP 0,03kč/ks	kus	2,000	1 626,09	3 252,18	3 393,32	4 105,92
systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.								
N21	ADI.0033508.URS	Kouřový detektor - opticko kouřový IQ8Quad	kus	8,000	2 491,00	19 928,00	20 792,88	25 159,38
systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.								
N22	ADI.0033888.URS	Osobní tag systému Merya RTLS, 868 MHz, tlačítko "SOS"	kus	8,000	3 560,00	28 480,00	29 716,03	35 956,40
systém požárního odvětrávání nad schodišti, m.č.3.009., 3.010.								
Celkem						196 226,56	204 742,79	247 738,78

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

12 INV

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 10	Číslo (pod)objektu:	Název: ZESÍLENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ KROVU A NOVÉHO STROPU PODKROVÍ
-----------------------	---------------------	--

Popis změny:

Napojení nových podlahových trámů na stávající vazné trámy. Zesílení vazných trámů příložkami UPE připevněnými ocelovými svorníky. Doplnění násypu překrývajícího kanalizaci vedoucí po podlaže.

Zdůvodnění změny:

Po předání staveniště a zahájení realizace bylo zjištěno, že rozsah poškození vazných trámů je větší než předpokládá PD. V důsledku toho muselo být upraveno napojení nových nosných trámů podlahy na stávající vazné trámy. Ty budou muset být z důvodu zvýšení únosnosti dodatečně připojeny k novým příložkám z UPE nosníků. Projektant po zjištění skutečného stavu předal detail příložkování ocelovými příložkami. Z důvodu kolize nové kanalizace s upravenými příložkami vazných trámů a napojením nosných trámů podlahy bude muset být upravena trasa kanalizace a osazena výše než bylo předpokládáno. Z důvodu zajištění požární bezpečnosti potrubí bude muset být zvýšena tloušťka zásypu, aby bylo celé potrubí skryto. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Projektant s navrženou změnou souhlasí.

Posouzení změny -TDI

TDI s navrženou změnou souhlasí

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	12 INV
---------	--	---------------	---	----	------------	-----------------	---------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	2 110 013,64 Kč
		s DPH 21%	2 553 116,50 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč

Navrhovatel změny : xxx Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín	Podpis:
--	---------

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
------------------------	-------------------------

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.

Vyjádření objednatele:

Podpis:

Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.12 INV :	2 110 013,64 Kč
	s DPH 21%	2 553 116,50 Kč

V Praze dne:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1.LF UK půdní vestavba
Objekt:
IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2
Soupis:

Napojení trámku T06 podlahy u vazby CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	28. 4. 2023
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu	1 139 683,91
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 139 683,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 139 683,91	21,00%	239 333,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 379 017,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2

Soupis:

Napojení trámku T06 podlahy u vazby CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U

Místo:

Datum:

28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 139 683,91

PSV - Práce a dodávky PSV

1 139 683,91

762 - Konstrukce tesařské

661 764,64

767 - Konstrukce zámečnické

338 008,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

139 910,89

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 139 683,91

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
Náklady soupisu celkem								192 746,10	201 111,28	243 344,65
D	PSV	Práce a dodávky PSV						192 746,10	201 111,28	243 344,65
D	762	Konstrukce tesařské						191 515,48	199 827,25	241 790,97
126	60515250	Dodávka řeziva, vč. přejezu	m3	0,064	185,00	11,840	15 550,00	184 112,00	192 102,46	232 443,98
W		(3,46*(0,08*0,2)*1,15		0,064						
W		Součet		0,064						
195	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	33,349	185,00	6 169,565	1,20	7 403,48	7 724,79	9 346,99
D	767	Konstrukce zámečnické						1 230,62	1 284,03	1 553,67
213	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	6,652	185,00	1 230,620	1,20	1 230,62	1 284,03	1 553,67
Celkem								192 746,10	201 111,28	243 344,65

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN	
Náklady soupisu celkem								899 532,90	938 572,63	1 135 672,88	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						899 532,90	938 572,63	1 135 672,88	
D	762	Konstrukce tesařské						442 723,20	461 937,39	558 944,24	
N1	K	762082230.R	Provedení seřiznutí - tesařského profilování trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy do 320 cm2	kus	2,000	185,00	370,000	310,00	114 700,00	119 677,98	144 810,36
W		seřiznutí trámu T06 - dle výkresu statika 2-R1		2,000							
W		1+1		2,000							
W		Součet		2,000							
N2	K	762822932	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - montáž	m	3,460	185,00	640,100	265,00	169 626,50	176 988,29	214 155,83
W		provedení dle výkresu statika 2-R1		3,460							
W		3,46		3,460							
W		Součet		3,460							
N3	M	31140117	vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 8x160mm	100ks	0,042	185,00	7,770	1 020,00	7 925,40	8 269,36	10 005,93
W		0,04*1,05		0,042							
W		Součet		0,042							
N4	M	61231003.R	podkladní klin z tvrdého řeziva 40x40x80mm	kus	4,000	185,00	740,000	190,00	140 600,00	146 702,04	177 509,47
W		podkladní kliny pro podložení trámů T06 - dle výkresu statika 2- R1		4,000							
N5	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	33,349	185,00	6 169,565	1,60	9 871,30	10 299,72	12 462,66
D	767	Konstrukce zámečnické						322 718,37	336 724,34	407 436,46	
N6	K	767991911	samostatné svařování	m	0,180	185,00	33,300	344,02	11 455,87	11 953,05	14 463,19
W		přivaření P-100/80/4 na UPE-240 - dle výkresu statika 2-R1		0,180							
W		0,1+0,08		0,180							
W		Součet		0,180							
N7	K	767991920.R	Příplatek za zkrácení a úpravu ocelových prvků	kus	2,000	185,00	370,000	107,00	39 590,00	41 308,21	49 982,93
W		2		2,000							
W		Součet		2,000							
N8	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	10,000	185,00	1 850,000	96,80	179 080,00	186 852,07	226 091,01
W		viz položka 10 -provedení dle výkresu statika 2-R1		10,000							
W		0,01*1000		10,000							
W		Součet		10,000							
N9	M	13332003	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x80x4mm	t	0,011	185,00	2,035	45 500,00	92 592,50	96 611,01	116 899,33
W		P-100/80/4 - dle výkresu statika 2-R1		0,011							
W		0,01*1,12		0,011							
W		Součet		0,011							
D	783	Dokončovací práce - nátěry						134 091,33	139 910,89	169 292,18	
N10	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2,258	185,00	417,730	321,00	134 091,33	139 910,89	169 292,18
W		(3,46*(0,08+0,2+0,08+0,2))+((0,8*0,2)*2)		2,258							
W		Součet		2,258							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2

Soupis:

Napojení trámu F61 podlahy u vazby C1-C2, E1-E2-E3, F1-F2-F3-F4, I1-I2-I3-I4, K1-K3-K4, M1-M3

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

28. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

37 965,73

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

37 965,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 965,73	21,00%	7 972,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 938,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 3 - ZL 12 l statika podlahy v2

Soupis:

Napojení trámu F61 podlahy u vazby C1-C2, E1-E2-E3, F1-F2-F3-F4, I1-I2-I3-I4, K1-K3-K4, M1-M3

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	37 965,73
PSV - Práce a dodávky PSV	37 755,62
762 - Konstrukce tesařské	24 578,88
767 - Konstrukce zámečnické	11 609,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 777,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 965,73

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
Náklady soupisu celkem								2 412,99	2 517,71	3 046,43
D	PSV	Práce a dodávky PSV						2 211,61	2 307,60	2 792,19
D	762	Konstrukce tesařské						2 211,61	2 307,60	2 792,19
126	M	60515250	Dodávka řeziva, vč. prořezu	m3	0,007	18,000	0,126	15 550,00	1 959,30	2 044,33
	W		(0,6*0,1*0,1)*1,15					0,007		
	W		Součet					0,007		
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	12,743	18,000	229,374	1,10	252,31	263,26
D	767	Konstrukce zámečnické						201,38	210,12	254,24
213	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	6,181	18,000	111,258	1,81	201,38	210,12
Celkem								2 614,37	2 727,83	3 300,67

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem								33 973,57	35 448,02	42 892,10
D	PSV	Práce a dodávky PSV						33 973,57	35 448,02	42 892,10
D	762	Konstrukce tesařské						21 344,92	22 271,29	26 948,26
N1	K	762822931	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - montáž	m	0,600	18,000	10,800	211,00	2 278,80	2 377,70
	W		dle výkresu statika 2- R1					0,600		
	W		0,6					0,600		
	W		Součet					0,600		
N2	M	31140117	vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 8x160mm	100ks	0,042	18,000	0,756	1 020,00	771,12	804,59
	W		0,04*1,05					0,042		
	W		Součet					0,042		
N3	M	61231003.R	podkladní klín z tvrdého řeziva 40x40x80mm	kus	4,000	18,000	72,000	249,00	17 928,00	18 706,08
	W		podkladní klíny pro podložení trámů T06 - dle výkresu statika 2- R1							
N4	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	12,743	18,000	229,374	1,60	367,00	382,93
D	767	Konstrukce zámečnické						11 126,37	11 609,25	14 047,20
N5	K	767991911	samostatné svařování	m	0,180	18,000	3,240	344,02	1 114,62	1 163,00
	W		přivaření P-100/80/4 na UPE-240 - dle výkresu statika 2-R1							
	W		0,1+0,08					0,180		
	W		Součet					0,180		
N6	K	767991920.R	Příplatek za zkrácení a úpravu ocelových prvků	kus	2,000	18,000	36,000	107,00	3 852,00	4 019,18
	W		úprava P-100/80/4 a UPE-240 - dle výkresu statika 2-R1							
	W		2					2,000		
	W		Součet					2,000		
N7	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,904	18,000	34,272	127,00	4 352,54	4 541,44
	W		viz položka 10 -provedení dle výkresu statika 2-R1							
	W		(0,2*8,28)*1,15					1,904		
	W		Součet					1,904		
N8	M	13332003	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x80x4mm	t	0,002	18,000	0,036	50 200,00	1 807,20	1 885,63
	W		((0,2*8,28)*1,15)/1000					0,002		
	W		Součet					0,002		
D	783	Dokončovací práce - nátěry						1 502,28	1 567,48	1 896,65
N9	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	0,260	18,000	4,680	321,00	1 502,28	1 567,48
	W		(0,6*(0,1*4))+(2*(0,1*0,1))					0,260		
	W		Součet					0,260		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1.LF UK půdní vestavba
Objekt:
IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2
Soupis:
Objekt3 - detail A, vazba N, S

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 4. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	12 951,11
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	12 951,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 951,11	21,00%	2 719,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 15 670,84

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2

Soupis:

Objekt3 - detail A, vazba N, S

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

12 951,11

PSV - Práce a dodávky PSV

12 951,11

762 - Konstrukce tesařské

1 520,03

767 - Konstrukce zámečnické

11 431,08

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 951,11

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
Náklady soupisu celkem								53,97	56,31	68,14
D	PSV	Práce a dodávky PSV						53,97	56,31	68,14
D	762	Konstrukce tesařské						17,01	17,74	21,47
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	7,086	2,000	14,172	1,20	17,01	21,47
D	767	Konstrukce zámečnické						36,96	38,57	46,67
213	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	15,402	2,000	30,804	1,20	36,96	46,67
Celkem								53,97	56,31	68,14

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem								6 179,22	12 894,79	15 602,70
D	PSV	Práce a dodávky PSV						12 358,44	12 894,79	15 602,70
D	762	Konstrukce tesařské						1 439,80	1 502,28	1 817,76
N1	K	762085112.R	Dodávka a montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	4,000	2,000	8,000	177,14	1 417,12	1 789,13
			4x závitová tyč M12 + oboustranné podložky a matice M12 - dle výkresu statika 2 - R1							
			4		4,000					
			Součet		4,000					
N2	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	7,086	2,000	14,172	1,60	22,68	28,63
D	767	Konstrukce zámečnické						10 918,64	11 392,51	13 784,94
N3	K	767991911	samostatné svařování	m	1,060	2,000	2,120	344,02	729,32	920,78
			svařování J150/50/6 k deskám svarem o tl.5mm - dle výkresu statika 2 - R1							
			0,17+0,15+2*(0,220+0,150)		1,060					
			Součet		1,060					
N4	K	767991912.R	Vyvrtní otvorů do kovových prvků průměru do 30 mm tloušťky prvků přes 10 mm	kus	8,000	2,000	16,000	256,48	4 103,68	5 180,95
			pro osazení 4 svorníků o poloměru 12mm							
			2*4		8,000					
			Součet		8,000					
N5	K	767991920.R	Příplatek za zkrácení a úpravu ocelových prvků	kus	4,000	2,000	8,000	107,00	856,00	1 080,71
			úprava J - 150/50/6 a UPE-240 - dle výkresu statika 2-R1							
			2+2		4,000					
			Součet		4,000					
N6	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	23,338	2,000	46,676	68,40	3 192,64	4 030,75
			viz položka 8 - provedení dle výkresu statika 2-R1							
			0,012*1000*1,1		13,200					
			((0,17+0,15+0,15+0,17)*14,4)*1,1		10,138					
			Součet		23,338					
N7	M	13010316	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm	t	0,012	2,000	0,024	45 900,00	1 101,60	1 390,79
			P-10/220/150							
			0,012		0,012					
			Součet		0,012					
N8	M	14550330.R	profil ocelový obdélníkový 150x50x6mm	t	0,010	2,000	0,020	46 770,00	935,40	1 180,96
			((0,17+0,15+0,15+0,17)*14,4)/1000)*1,1		0,010					
			Součet		0,010					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2

Soupis:

Zesílení vazných trámů přfložkami UPE, vazby: CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

473 931,33

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

473 931,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	473 931,33	#####	99 525,58
DPH snížená	0,00	#####	0,00

Cena s DPH

v CZK

573 456,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1.LF UK půdní vestavba
 Objekt: IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2
 Soupis: **Zesílení vazných trámů přflozkami UPE, vazby: CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U**

Místo: Datum: 28. 4. 2023
 Zadavatel: Projekt:
 Zhotovitel: Zpraco

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	473 931,33
PSV - Práce a dodávky PSV	473 931,33
762 - Konstrukce tesařské	473 931,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	473 931,33

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	očet prvku	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH	vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP											
Náklady soupisu celkem								27,09	28,27	34,20	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						27,09	28,27	34,20	
D	762	Konstrukce tesařské						27,09	28,27	34,20	
195	K	998766203R00 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	22,578	198,000	4 470,444	1,20	27,09	28,27	34,20	
Celkem								27,09	28,27	34,20	

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	očet prvku	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH	vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem								454 191,17	473 903,07	573 422,71	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						454 191,17	473 903,07	573 422,71	
D	762	Konstrukce tesařské						454 191,17	473 903,07	573 422,71	
N1	K	762085112.R Dodávka a montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	3,000	198,000	594,000	177,14	105 221,16	109 787,76	132 843,19	
		dle výkresu statika 2 - R1									
	VV	1+1+1		3,000							
	VV	Součet		3,000							
N2	K	210021042 Vyvrtání otvoru do kovových prvků průměru do 30 mm tloušťky prvku přes 10 mm	kus	3,000	198,000	594,000	256,00	152 064,00	158 663,58	191 982,93	
		dle výkresu statika 2 - R1									
	VV	3		3,000							
	VV	Součet		3,000							
N3	K	210021043.R Vyvrtání otvoru do dřevěných prvků průměru do 30 mm tloušťky prvku přes 10 mm do 16 mm	kus	3,000	198,000	594,000	319,45	189 753,30	197 988,59	239 566,20	
		dle výkresu statika 2 - R1									
	VV	3		3,000							
	VV	Součet		3,000							
N4	K	998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	22,578	198,000	4 470,444	1,60	7 152,71	7 463,14	9 030,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2

Soupis:

Objekt5 - Pomocné práce, násypy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

445 481,56

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

445 481,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445 481,56	21,00%	93 551,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

539 032,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 3 - ZL 12 I statika podlahy v2

Soupis:

Objekt5 - Pomocné práce, násypy

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracoval

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	445 481,56
HSV - Práce a dodávky HSV	405 565,31
4 - Vodorovné konstrukce	103 330,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	298 420,75
997 - Přesun sutě	3 506,37
998 - Přesun hmot	307,64
PSV - Práce a dodávky PSV	39 916,26
762 - Konstrukce tesařské	31 816,13
767 - Konstrukce zámečnické	4 750,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 349,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	445 481,56

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
Náklady soupisu celkem								282 251,74	294 501,46	356 346,77
D	HSV	Práce a dodávky HSV						281 814,84	294 045,60	355 795,18
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						281 520,00	293 737,97	355 422,94
60	K	631591211R00	Násyp pod podlahy do 100 mm	m3	36,000	1,000	36,000	7 820,00	281 520,00	293 737,97
	W		navýšení objemu z důvodů překryvání kan.potrubi - zajištění tloušťky podsvpu (229,02+7,9+18,8+16,5+4,71)*0,13		36,000					
	W		Součet		36,000					
D	998	Přesun hmot						294,84	307,64	372,24
97	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,702	1,000	0,702	420,00	294,84	307,64
D	PSV	Práce a dodávky PSV						436,90	455,86	551,59
D	762	Konstrukce tesařské						355,95	371,39	449,39
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	296,622	1,000	296,622	1,20	355,95	371,39
D	767	Konstrukce zámečnické						80,95	84,46	102,20
213	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	44,723	1,000	44,723	1,81	80,95	84,46
Celkem								282 251,74	294 501,46	356 346,77

Vícepráce - položky nové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem								144 700,12	150 980,10	183 160,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV					106 881,06	111 519,70	135 311,08
D	4		Vodorovné konstrukce					99 032,54	103 330,56	125 029,97
N1	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	105,300	1,000	105,300	796,79	83 901,99	87 543,33
	W		vazba: C,K (0,9*6,5)*18		105,300					
	W		Součet		105,300					
N2	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	105,300	1,000	105,300	143,69	15 130,56	15 787,22
	W		vazba: C,K (0,9*6,5)*18		105,300					
	W		Součet		105,300					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 488,00	4 682,78	5 666,16
N3	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	80,000	1,000	80,000	56,10	4 488,00	4 682,78
	W		obalení konců dřevěných trámů podlahové konstrukce T06,T16 40*(0,352+1,64)		80,000					
	W		Součet		80,000					
D	997		Přesun sutě					3 360,52	3 506,37	4 242,70
N4	K	997013501.1	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,510	1,000	1,510	314,45	474,82	495,43
N5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,690	1,000	28,690	13,74	394,20	411,31
	W		1,51*19 *Přepočtené koeficientem množství		28,690					
N6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,510	1,000	1,510	1 650,00	2 491,50	2 599,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV					37 819,06	39 460,40	47 849,29
D	762		Konstrukce tesařské					30 136,80	31 444,73	38 048,13
N7	K	953993325	přivrtání na dřevěnou konstrukci	kus	110,000	1,000	110,000	90,00	9 900,00	10 329,66
	W		provizorní uchycení dočasné pochozí konstrukce							
	W		110		110,000					
	W		Součet		110,000					
N8	K	762511214	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených	m2	45,000	1,000	45,000	398,92	17 951,40	18 730,49
	W		dočasná pochozí konstrukce pro pohyb osob a převoz materiálu							
	W		30*1,5		45,000					
	W		Součet		45,000					
N9	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	45,000	1,000	45,000	40,24	1 810,80	1 889,39
	W		dočasná pochozí konstrukce pro pohyb osob a převoz materiálu							
	W		30*1,5		45,000					
	W		Součet		45,000					
N10	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	296,622	1,000	296,622	1,60	474,60	495,19
D	767		Konstrukce zámečnické					4 472,26	4 666,36	5 748,49
N11	K	767991911R12 01	samostatné svařování	m	13,000	1,000	13,000	344,02	4 472,26	4 666,36

			W	HEB 220									
			W	5+8					13,000				
			W	Součet					13,000				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry								3 210,00	3 349,31	4 052,67
N12	K	783214111		Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	10,000	1,000	10,000	321,00	3 210,00	3 349,31	4 052,67	
			W	sanace konstrukcí po demontované pochozí lávce									
			W	45*0,22					10,000				
			W	Součet					10,000				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

13 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Přeložka topení a chlazení do strojovny 3.005
Popis změny: Přeložka potrubí topení a chlazení do strojovny 3.005 v chodbě.		
Zdůvodnění změny: Po instalaci nové podlahy v chodbě podkroví byla zjištěna kolize stávajícího potrubí topení a chlazení vedoucí do strojovny VZT s průchodnou šíří a podchodnou výškou na chodbě. Tento požadavek nemohl být zjištěn před zahájením realizace do provedení realizačního zaměření konstrukcí, technologií a stávajících vedení topení a ÚT. Musí dojít k přeložení procházejícího potrubí topení a chlazení, které by omezovalo průchod. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí	Posouzení změny - konzultant: Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č.4,6.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	13INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:					134 149,20 Kč
		s DPH	21%				162 320,53 Kč
		snížení o:					Kč
		s DPH	21%				0,00 Kč
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.13 :			134 149,20 Kč		
		s DPH			21%		
					162 320,53 Kč		

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt	přeložení topení a chlazení do strojovny	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	ičo: 00216208 dič: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	ičo: 00499838 dič: CZ00499838

Víceprací - položky nové

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
Díl:	733	Ústřední vytápění				128 569,29	134 149,20	162 320,53
1	Pol_01	Demontáž stávajícího ocel.potrubi	bm	36,000	75,00	2 700,00	2 817,18	3 408,79
2	Pol_02	Ocelové potrubí DN 65 včetně tvarovek	bm	36,000	1 996,50	71 874,01	74 993,34	90 741,94
		<i>Ocelové potrubí DN 65</i>		<i>36,000</i>				
3	Pol_03	Napojení na stávající ocelové potrubí DN 65	ks	8,000	665,00	5 320,00	5 550,89	6 716,57
4	Pol_04	Základní nátěr ocel.potrubi	bm	36,000	69,00	2 484,00	2 591,81	3 136,08
5	Pol_05	Demontáž stávající tepelné izolace	bm	36,000	65,00	2 340,00	2 441,56	2 954,28
6	Pol_06	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	3 651,90	4 418,80
7	Pol_07	Tepelná izolace mineral.pouzdro a AL fólií t.30mm	bm	18,000	259,00	4 662,00	4 864,33	5 885,84
8	Pol_08	Tepelná izolace kaučuk tl. 19mm	bm	18,000	280,00	5 040,00	5 258,74	6 363,07
9	Pol_09	Zkouška těsnosti potrubí	bm	36,000	72,48	2 609,28	2 722,52	3 294,25
10	Pol_10	Vývrtání otvorů přes zeď	ks	4,000	560,00	2 240,00	2 337,22	2 828,03
11	Pol_11	Uchycení potrubí D+M	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	6 051,72	7 322,58
12	Pol_12	Požární dohled po skončení svařečských prací v prostředí se zvýšeným rizikem požáru, PHP 1ks	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	20 868,00	25 250,28
Celkem						128 569,29	134 149,20	162 320,53

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

14 INV

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: SANACE VAZNÝCH TRÁMŮ
Popis změny: Sanace poškozených vazných trámů krovu dřevěnými přílozkami, sanace zhlaví vazných trámů, sanace prasklých trámů, sanace uložení vazných trámů. Sanace spojení rozděleného vazného trámu ve vazbě E. Sanace prasklého trámu ve vazbě F, spojení svislými svorníky. Sanace uložení zhlaví nárožního vazného trámu ve vazbě H (podepření krátkým šikmým nosníkem). Svislé spojení svorníky v místech kde jsou ve vazných trámech podélné trhliny. Sanace vazného trámu ve vazbě CH. Doplnění podlahových desek fermacell po chybějících topinkách, včetně násypu pod nimi.		
Zdůvodnění změny: Po předání staveniště a zahájení realizace bylo zjištěno, že rozsah poškození dřevěných prvků je větší než předpokládá PD. Tento stav nemohl být zjištěn sondami kvůli provozu laboratoří a průběhu výuky, částečně se jedná i o konstrukce zakryté před zahájením realizace. Projektant po zjištění skutečného stavu předal detail příložkování dřevěnými přílozkami, detail sanace zhlaví vazných trámů, sanace prasklých trámů, uložení vazného trámu. Z důvodu sanace bude nutné rozebrat stávající dlažbu z keramických topinek a z požárních důvodů jí nahradit deskami fermacell s nutným násypem pod nimi. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí	Posouzení změny -TDI TDI s navrženými změnami souhlasí	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	14 INV
---------	--	---------------	---	----	------------	-----------------	---------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	866 642,84 Kč
		s DPH 21%	1 048 637,84 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč

Navrhovatel změny :	Podpis:
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín	

Věcná kontrola:	Cenová kontrola:

Vyjádření zhotovitele:

	Podpis:
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.	

Vyjádření objednatele:	Podpis:

Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.12 INV :	866 642,84 Kč
	s DPH 21%	1 048 637,84 Kč

V Praze dne:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1.LF UK půdní vestavba

Objekt: IMPORT 2 - ZL_ 14 I sanace vazného trámu

Soupis: **Sanace prasklého trámu 18 svorníky vazby: C1-C2-C3-C4, E1-E2-E3,G1-G2-G3-G4,Q2,R4,S1,T3**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 4. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	139 683,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	139 683,15

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	139 683,15	21,00%	29 333,46
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	169 016,61
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1.LF UK půdní vestavba		
Objekt:	IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu		
Soupis:	Sanace prasklého trámu 18 svorníky vazby: C1-C2-C3-C4, E1-E2-E3,G1-G2-G3-G4,Q2,R4,S1,T3		
Místo:		Datum:	28. 4. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
1) Náklady ze soupisu prací	139 683,15		
PSV - Práce a dodávky PSV	139 683,15		
762 - Konstrukce tesařské	139 683,15		
2) Ostatní náklady	0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	139 683,15		

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. VRN	Cena celkem vč. DPH	Cena celkem vč. VRN
R: 1	stavební řešení - 3.NP											
Náklady soupisu celkem								1 562,72	1 630,55	1 972,96		
D	PSV	Práce a dodávky PSV						1 562,72	1 630,55	1 972,96		
D	762	Konstrukce tesařské						1 562,72	1 630,55	1 972,96		
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	86,818	15,000	1 302,270	1,20	1 562,72	1 630,55	1 972,96	
Celkem								1 562,72	1 630,55	1 972,96		

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. VRN	Cena celkem vč. DPH	Cena celkem vč. VRN
Náklady soupisu celkem								132 310,33	138 052,60	167 043,65		
D	PSV	Práce a dodávky PSV						132 310,33	138 052,60	167 043,65		
D	762	Konstrukce tesařské						132 310,33	138 052,60	167 043,65		
N1	K	762085113.R	Dodávka a montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm vč. příslušenství	soubor	18,000	15,000	270,000	436,97	117 981,90	123 102,31	148 953,80	
	VV		položka obsahuje 2 podložky, 2 matky, závitovou tyč o délce přes 30cm, zaměření, vyvrtání, vyrovnání s příložkami - dle výkresu statika 4-R1									
	VV		18		18,000							
	VV		Součet		18,000							
N2	K	762086111.R	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kus	8,000	15,000	120,000	63,40	7 608,00	7 938,19	9 605,21	
	VV		sanování spoje ocelovými pásky, uhelníky místo stávající volné skoby- dle výkresu statika 4- R1									
	VV		4		4,000							
	VV		4		4,000							
	VV		Součet		8,000							
N3	M	54825413	kování tesařské děrovaná deska 40x200x2,5mm	kus	4,000	15,000	60,000	19,80	1 188,00	1 239,56	1 499,87	
	VV		sanování spoje ocelovými pásky, uhelníky místo stávající volné skoby, na každou stranu sloupku dva pásky- dle výkresu statika 4- R1									
	VV		4		4,000							
	VV		Součet		4,000							
N4	M	31141010	vrut nerezový do dřeva D 5x60mm	kus	32,000	15,000	480,000	5,36	2 572,80	2 684,46	3 248,20	
	VV		vruty pro přivrtání KDK prvků									
	VV		4*4		16,000							
	VV		4*4		16,000							
	VV		Součet		32,000							
N5	M	54825102	kování tesařské úhelník 90° typ 1 40x80x80x2,0mm	kus	4,000	15,000	60,000	14,60	876,00	914,02	1 105,96	
	VV		sanování spoje ocelovými pásky, uhelníky místo stávající volné skoby, na každou stranu sloupku dva pásky- dle výkresu statika 4- R1									
	VV		4		4,000							
	VV		Součet		4,000							
N6	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	86,818	15,000	1 302,270	1,60	2 083,63	2 174,06	2 630,61	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_ 14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Sanace prasklého trámu 20 svorníky vazby: D1-D2-D3-D4,F1-F2-F3-F4,Q1-Q3,R2-R3,S2-S3,T1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

153 744,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

153 744,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 744,15	21,00%	32 286,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 030,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_ 14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Sanace prasklého trámu 20 svorníky vazby: D1-D2-D3-D4,F1-F2-F3-F4,Q1-Q3,R2-R3,S2-S3,T1

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	153 744,15
PSV - Práce a dodávky PSV	153 744,15
762 - Konstrukce tesařské	153 744,15

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **153 744,15**

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč DPH vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
Náklady soupisu celkem								1 720,03	1 794,68	2 171,56
D	PSV	Práce a dodávky PSV						1 720,03	1 794,68	2 171,56
D	762	Konstrukce tesařské						1 720,03	1 794,68	2 171,56
195	K	998766203R00 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	95,557	15,000	1 433,355	1,20	1 720,03	1 794,68	2 171,56
Celkem								1 720,03	1 794,68	2 171,56

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem										
D	PSV	Práce a dodávky PSV						145 629,17	151 949,47	183 858,86
D	762	Konstrukce tesařské						145 629,17	151 949,47	183 858,86
N1	K	762085113.R Dodávka a montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm vč. příslušenství	soubor	20,000	15,000	300,000	436,97	131 091,00	136 780,35	165 504,22
	W	položka obsahuje 2 podložky, 2 matky, závitovou tyč o délce přes 30cm, zaměření, vyvrtání, vyrovnání s příloškami - dle výkresu statika 4-R1								
	W	20		20,000						
	W	Součet		20,000						
N2	K	762086111.R Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kus	8,000	15,000	120,000	63,40	7 608,00	7 938,19	9 605,21
		sanování spoje ocelovými pásky, uhelníky místo stávající volné skoby- dle výkresu statika 4- R1								
	W	4		4,000						
	W	4		4,000						
	W	Součet		8,000						
N3	M	54825413 kování tesařské děrovaná deska 40x200x2,5mm	kus	4,000	15,000	60,000	19,80	1 188,00	1 239,56	1 499,87
		sanování spoje ocelovými pásky, uhelníky místo stávající volné skoby, na každou stranu sloupku dva pásky- dle výkresu statika 4- R1								
	W	4		4,000						
	W	Součet		4,000						
N4	M	31141010 vrut nerezový do dřeva D 5x60mm	kus	32,000	15,000	480,000	5,36	2 572,80	2 684,46	3 248,20
		vruty pro přivrtání KDK prvků								
	W	4*4		16,000						
	W	4*4		16,000						
	W	Součet		32,000						
N5	M	54825102 kování tesařské úhelník 90° typ1 40x80x80x2,0mm	kus	4,000	15,000	60,000	14,60	876,00	914,02	1 105,96
		sanování spoje ocelovými pásky, uhelníky místo stávající volné skoby, na každou stranu sloupku dva pásky- dle výkresu statika 4- R1								
	W	4		4,000						
	W	Součet		4,000						
N6	K	998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	95,557	15,000	1 433,355	1,60	2 293,37	2 392,90	2 895,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt4 - SANACE PRASKLÉHO TRÁMU 32 SVORNÍKY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **28. 4. 2023**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

125 695,05

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**125 695,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 695,05	21,00%	26 395,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****152 091,01****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1.LF UK půdní vestavba
 Objekt: IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu
 Soupis: **Objekt4 - SANACE PRASKLÉHO TRÁMU 32 SVORNÍKY**

Místo: Datum: 28. 4. 2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracoval:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	125 695,05
PSV - Práce a dodávky PSV	125 695,05
762 - Konstrukce tesařské	125 695,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	125 695,05

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvk	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč DPH vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
Náklady soupisu celkem								177,59	185,30	224,21
D	PSV	Práce a dodávky PSV						177,59	185,30	224,21
D	762	Konstrukce tesařské						177,59	185,30	224,21
195	K	998766203R00 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	147,994	8,000	1 183,952	1,20	177,59	185,30	224,21
Celkem								177,59	185,30	224,21

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvk	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem								120 289,20	125 509,75	151 866,80
D	PSV	Práce a dodávky PSV						120 289,20	125 509,75	151 866,80
D	762	Konstrukce tesařské						120 289,20	125 509,75	151 866,80
N1	K	762085113.R Dodávka a montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm vč. příslušenství	soubor	32,000	8,000	256,000	436,97	111 864,32	116 719,23	141 230,27
		položka obsahuje 2 podložky, 2 matky, závitovou tyč o délce přes 30cm, zaměření, vyvrtání, vyrovnání s příložkami - dle výkresu statika 4-R1								
				32,000						
				Součet				32,000		
N2	K	762086111.R Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kus	8,000		64,000	63,40	4 057,60	4 233,70	5 122,78
		sanování spoje ocelovými pásky, uheľniky místo stávající volné skoby- dle výkresu statika 4- R1								
				4,000						
				4,000						
				Součet				8,000		
N3	M	54825413 kování tesařské děrovaná deska 40x200x2,5mm	kus	4,000	8,000	32,000	19,80	633,60	661,10	799,93
		sanování spoje ocelovými pásky, uheľniky místo stávající volné skoby, na každou stranu sloupku dva pásky- dle výkresu statika 4- R1								
				2*2				4,000		
				Součet				4,000		
N4	M	31141010 vrut nerezový do dřeva D 5x60mm	kus	32,000	8,000	256,000	5,36	1 372,16	1 431,71	1 732,37
		vruty pro přivrtání KDK prvků								
				4*4				16,000		
				4*4				16,000		
				Součet				32,000		
N5	M	54825102 kování tesařské úhelník 90° typ1 40x80x80x2,0mm	kus	4,000	8,000	32,000	14,60	467,20	487,48	589,85
		sanování spoje ocelovými pásky, uheľniky místo stávající volné skoby, na každou stranu sloupku dva pásky- dle výkresu statika 4- R1								
				2*2				4,000		
				Součet				4,000		
N6	K	998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	147,994	8,000	1 183,952	1,60	1 894,32	1 976,54	2 391,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_ 14 l sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt5 - SANACE SPOJE VAZNÉHO TRÁMU VE VAZBĚ E2, F3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 133,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 133,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 133,90	21,00%	2 338,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 472,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_ 14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt5 - SANACE SPOJE VAZNÉHO TRÁMU VE VAZBĚ E2, F3

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektat

Zhotovitel:

Zpracov:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	11 133,90
PSV - Práce a dodávky PSV	11 133,90
762 - Konstrukce tesařské	11 133,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 133,90

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R:	1	stavební řešení - 3.NP								
		Náklady soupisu celkem						124,56	129,97	157,26
	D	PSV Práce a dodávky PSV						124,56	129,97	157,26
	D	762 Konstrukce tesařské						124,56	129,97	157,26
195	K	998766203R00 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	51,901	2,000	103,802	1,20	124,56	129,97	157,26
Celkem								124,56	129,97	157,26

Vícepráce - položky nové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
			Náklady soupisu celkem					10 546,22	11 003,93	13 314,75
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					10 546,22	11 003,93	13 314,75
	D	762	Konstrukce tesařské					10 546,22	11 003,93	13 314,75
N1	K	953993325	přivrtání na dřevěnou konstrukci	kus	8,000	2,000	16,000	620,00	9 920,00	12 524,14
	vv		přivrtání dvou vazných trámů k sobě dle výkresu statika 4-R1							
	vv		2*2*2		8,000					
	vv		Součet		8,000					
N2	M	31140274	vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava jednochodý závit 8x200mm	100 kus	0,040	2,000	0,080	2 040,00	163,20	206,04
	vv		vrut pro přivrtání dle výkresu statika 4-R1							
	vv		2*2/100		0,040					
	vv		Součet		0,040					
N3	M	31140278	vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava jednochodý závit 8x280mm	100 kus	0,040	2,000	0,080	3 650,00	292,00	368,65
	vv		vrut pro přivrtání dle výkresu statika 4-R1							
	vv		2*2/100		0,040					
	vv		Součet		0,040					
N4	K	783252101	Lokální tmelení tesařských kčů do 10 % pl polyesterovým tmelem	m2	0,090	2,000	0,180	27,44	4,94	6,24
	vv		tmel pro zatmělení mezery mezi dvěma vaznými trámy-dle výkresu statika 4-R1							
	vv		0,3*0,3		0,090					
	vv		Součet		0,090					
N5	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	51,901	2,000	103,802	1,60	166,08	209,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt6 - SANACE ZHLAVÍ VAZNÝCH TRÁMŮ VE VAZBĚ: R,F,G,O,S,Q

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	70 455,55
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	70 455,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 455,55	21,00%	14 795,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 85 251,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt6 - SANACE ZHLAVÍ VAZNÝCH TRÁMŮ VE VAZBĚ: R,F,G,O,S,Q

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	70 455,55
PSV - Práce a dodávky PSV	70 455,55
762 - Konstrukce tesařské	65 134,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 321,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 455,55

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
Náklady soupisu celkem								784,17	818,20	990,02
D	PSV	Práce a dodávky PSV						784,17	818,20	990,02
D	762	Konstrukce tesařské						784,17	818,20	990,02
195	K	998766203R00 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	108,912	6,000	653,472	1,20	784,17	818,20	990,02
Celkem								784,17	818,20	990,02

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem								66 740,80	69 637,35	84 261,20
D	PSV	Práce a dodávky PSV						66 740,80	69 637,35	84 261,20
D	762	Konstrukce tesařské						61 640,76	64 315,96	77 822,32
N1	K	762085113 Dodávka montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	13,000	6,000	78,000	641,32	50 022,96	52 193,96	63 154,69
	W	položka obsahuje 2 podložky, 2 matky, závitovou tyč o délce přes 30cm, zaměření, vyvrtání, vyrovnaní s příložkami - dle výkresu statika 2-R1								
N2	K	762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	4,000	6,000	24,000	400,91	9 621,84	10 039,43	12 147,71
	W	montáž příložek dle výkresu statika 2-R1								
	W	2*2			4,000					
	W	Součet			4,000					
N3	M	60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,088	6,000	0,528	10 800,00	950,40	991,65	1 199,89
	W	příložky dle výkresu statika 2-R1								
	W	2*(0,1*0,22*2)			0,088					
	W	Součet			0,088					
N4	K	998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	108,912	6,000	653,472	1,60	1 045,56	1 090,93	1 320,03
D	783	Dokončovací práce - nátěry						5 100,05	5 321,39	6 438,88
N5	K	783214111 Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2,648	6,000	15,888	321,00	5 100,05	5 321,39	6 438,88
	W	2*2*(0,1+0,22+0,1+0,22)			2,560					
	W	(2*2)*(0,1*0,22)			0,088					
	W	Součet			2,648					

>> skryté sloupce

v --- níže se ne

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt7 - SANACE PRASKLÉHO TRÁMU VE VAZBĚ E, F

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

28 570,98

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

28 570,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 570,98	21,00%	5 999,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 570,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt7 - SANACE PRASKLÉHO TRÁMU VE VAZBĚ E, F

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovat

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

28 570,98

PSV - Práce a dodávky PSV

28 570,98

762 - Konstrukce tesařské

26 916,42

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 654,56

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 570,98

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R: 1	stavební řešení - 3.NP									
Náklady soupisu celkem								151,45	158,02	191,21
D	PSV	Práce a dodávky PSV						151,45	158,02	191,21
D	762	Konstrukce tesařské						151,45	158,02	191,21
195	K	998766203R00 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	126,208	2,000		1,20	151,45	158,02	191,21
Celkem								151,45	158,02	191,21

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem								27 231,13	28 412,96	34 379,68
D	PSV	Práce a dodávky PSV						27 231,13	28 412,96	34 379,68
D	762	Konstrukce tesařské						25 645,39	26 758,40	32 377,66
N1	K	762085113 Dodávka montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	16,000	2,000	32,000	641,32	20 522,24	21 412,91	25 909,62
		VV položka obsahuje 2 podložky, 2 matky, závitovou tyč o délce přes 30cm, zaměření, vyvrtání, vyrovnání s příloškami - dle výkresu statika 2-R1								
N2	K	762332134 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	4,000	2,000	8,000	400,91	3 207,28	3 346,48	4 049,24
		VV dle výkresu statika 2-R1								
				4,000						
				Součet				4,000		
N3	M	60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,070	2,000	0,140	10 800,00	1 512,00	1 577,62	1 908,92
				2*(0,08*0,22*2)				0,070		
				Součet				0,070		
N4	K	998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	126,208	2,000	252,416	1,60	403,87	421,39	509,89
D	783	Dokončovací práce - nátěry						1 585,74	1 654,56	2 002,02
N5	K	783214111 Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	2,470	2,000	4,940	321,00	1 585,74	1 654,56	2 002,02
				2*2*(0,08+0,22+0,08+0,22)				2,400		
				(2*2)*(0,08*0,22)				0,070		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_ 14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt8 - SANACE ZHLAVÍ VAZNÉHO TRÁMU VE VAZBĚ H

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

v --- níže se n

Náklady z rozpočtu	91 921,70
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	91 921,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 921,70	21,00%	19 303,56
snížená	#ODKAZ!	15,00%	

Cena s DPH v CZK 111 225,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt8 - SANACE ZHLAVÍ VAZNÉHO TRÁMU VE VAZBĚ H

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	91 921,70
HSV - Práce a dodávky HSV	91 711,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 351,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	726,65
997 - Přesun sutě	2 284,94
998 - Přesun hmot	348,83
PSV - Práce a dodávky PSV	210,12
762 - Konstrukce tesařské	210,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 921,70

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN	
R: 1 stavební řešení - 3.NP											
Náklady soupisu celkem								10 863,20	11 334,66	13 714,94	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						10 664,98	11 127,84	13 464,69	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						9 634,24	10 052,37	12 163,36	
1	K	317944311RT3	Válcované nosníky do připravených otvorů včetně dodávky profilu I	t	0,046	4,000	0,184	52 360,00	9 634,24	10 052,37	12 163,36
	VV		(1,6*0,0263)*1,1		0,046						
	VV		Součet		0,046						
D	96	Bourání konstrukcí						696,42	726,65	879,24	
260	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,199	4,000	0,796	341,50	271,83	283,63	343,19
	VV		0,128*1,555								
261	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,786	4,000	11,144	38,10	424,59	443,01	536,05
	VV		0,199*14 *Přepočtené koeficientem množství		2,786						
D	998	Přesun hmot						334,32	348,83	422,08	
97	K	999281111R00	Přesun hmot proopravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,199	4,000	0,796	420,00	334,32	348,83	422,08
D	PSV	Práce a dodávky PSV						198,22	206,82	250,26	
D	762	Konstrukce tesařské						198,22	206,82	250,26	
11	K	762331814	Demontáž vázaných kcl krovu z hranolu průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	0,500	4,000	2,000	98,81	197,62	206,20	249,50
	VV		odstranění poškozené části zhlaví vazného trámu- dle výkresu statika 4 -R1		0,500						
	VV		0,5		0,500						
	VV		Součet		0,500						
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	0,502	4,000	2,008	1,20	0,60	0,63	0,76
Celkem								10 863,20	11 334,66	13 714,94	

Vícepráce - položky nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet prvků	počet kompletů	celkem prvků	j. cena za prvek	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN	
Náklady soupisu celkem								77 235,04	80 587,04	97 510,32	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						77 231,88	80 583,74	97 506,33	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						75 041,97	78 298,80	94 741,54	
N1	M	60556100	Dřevěné prvky - klínky dřevěné desky apod. z tvrdého řeziva	ks	75,000	4,000	300,000	250,00	75 000,00	78 255,00	94 688,55
	VV		75		75,000						
	VV		podklínování trámů osazených do ocelových nosníků								
	VV		Součet		75,000						
N2	K	313111231.R	Doplnění - lože podkladní z ze SMS C16/20	m3	0,002	4,000	0,008	5 246,86	41,97	43,80	52,99
	VV		2*(0,2*0,2*0,03)		0,002						
	VV		Součet		0,002						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 572,06	2 683,69	3 247,27	
N3	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,128	4,000	0,512	5 023,56	2 572,06	2 683,69	3 247,27
	VV		výklenek pro osazení ocelových nosníků - dle výkresu statika 4-R1		0,128						
	VV		2*(0,4*0,40*0,4)		0,128						
	VV		Součet		0,128						
D	997	Přesun sutě						2 189,90	2 284,94	2 764,78	
N4	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,246	4,000	0,984	314,45	309,42	322,85	390,65
N5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,674	4,000	18,696	13,74	256,88	268,03	324,32
	VV		0,246*19 *Přepočtené koeficientem množství		4,674						
N6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,246	4,000	0,984	1 650,00	1 623,60	1 694,06	2 049,82
D	PSV	Práce a dodávky PSV						3,16	3,30	3,99	
D	762	Konstrukce tesařské						3,16	3,30	3,99	
N7	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,494	4,000	1,976	1,60	3,16	3,30	3,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1.LF UK půdní vestavba
Objekt:
IMPORT 2 - ZL_ 14 I sanace vazného trámu
Soupis:
Objekt9 - pomocné práce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 4. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	245 438,36
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	245 438,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 438,36	21,00%	51 542,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	296 980,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

v --- níže se nac

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 2 - ZL_ 14 I sanace vazného trámu

Soupis:

Objekt9 - pomocné práce

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektan:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	245 438,36
HSV - Práce a dodávky HSV	86 146,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	810,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 422,36
998 - Přesun hmot	1 913,74
PSV - Práce a dodávky PSV	159 291,74
762 - Konstrukce tesafské	32 524,44
763 - Konstrukce suché výstavby	125 098,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 668,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	245 438,36

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

15 INV

Změna:

X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Montáž střešních výlezů a lávek
Popis změny: Osazení dvou střešních výlezů, včetně stoupacích lávek u nich.			
Zdůvodnění změny: Po zrušení stávajících střešních lávek, které jsou v havarijním stavu, který nemohl být zjištěn provedením sond kvůli provozu budovy a průběhu výuky, vznikla nutnost zajištění přístupu ke komínům, která bude řešena těmito novými lávkami. Objednatel proto rozhodl, že budou muset být osazeny dva nové střešní výlezy včetně stoupacích lávek u nich, které navazují na novou vnitřní ocelovou lávku. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 7,8,10.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	15 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:					58 891,43 Kč
		s DPH	21%				71 258,63 Kč
		snížení o:					Kč
		s DPH	21%				0,00 Kč
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.15 INV :			58 891,43 Kč		
		s DPH	21%				71 258,63 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet	
Objekt MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ A LÁVEK	
Objednatel Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel Rekoment, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R:	1	stavební řešení - 3.NP							
PSV Práce a dodávky PSV							2 961,60	3 090,13	3 739,06
199	767	767851102R	Montáž lávek komínových - pochůzná a částí nosné konstrukce lávky 2*1,2	m	2,400	1 234,00	2 961,60	3 090,13	3 739,06
Celkem							2 961,60	3 090,13	3 739,06

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
HSV Práce a dodávky HSV							195,70	204,19	247,07
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							195,70	204,19	247,07
61 Úprava povrchů vnitřních							195,70	204,19	247,07
N1	783	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů na bázi dřeva penetrace podbíjení 2*(1,8*0,3+1,8*0,3)	m2	2,160	90,60	195,70	204,19	247,07
PSV Práce a dodávky PSV							53 284,56	55 597,11	67 272,50
N2	553	55344680	Střešní lávka CWL 1200 mm (komplet) Kompletní balení obsahuje střešní lávku, konzoli a šroubovací materiál. 2	kus	2,000	9 471,60	18 943,20	19 765,33	23 916,06
N3	611	61124160	designo lemování EDSRx	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	5 843,04	7 070,08
N4	611	61140606	Roto designo R3 střešní výlez strana zavěšení křídla vpravo 1	kus	1,000	13 807,00	13 807,00	14 406,22	17 431,53
N5	764	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty 2*(0,54*0,098)	m2	0,106	1 110,00	117,66	122,77	148,55
N6	765	765135013	Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny pl přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	487,00	974,00	1 016,27	1 229,69
N7	611	61140606	Roto designo R3 střešní výlez strana zavěšení křídla vlevo 1	kus	1,000	13 807,00	13 807,00	14 406,22	17 431,53
N8	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,100	357,00	35,70	37,25	45,07
Celkem							53 480,26	55 801,30	67 519,57

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

17 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Požární dvířka
Popis změny: Doplnění požárních dvířek pro přístup k požárním ucpávkám.		
Zdůvodnění změny: Po odkrytí podlah v podkroví a zjištění skutečného stavu prostupu vedení TZB stropní konstrukcí bude nutné upravit provedení požárních ucpávek a doplnit přístupová požární dvířka k nim. Skutečný stav nemohl být zjištěn provedením sond kvůli provozu vědeckých laboratoří a průběhu výuky a pro zakrytí konstrukcí před zahájením demontážních a demoličních prací. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí.	Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 14,17,21.	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	17 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zpracovány		ano	
	do časového plánu:			zpracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:				190 499,83 Kč	
		s DPH	21%			230 504,79 Kč	
		snížení o:				Kč	
		s DPH	21%			0,00 Kč	
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.17 :			190 499,83 Kč		
		s DPH			21%		
					230 504,79 Kč		

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt Požární dvířka		
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont , a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN(4,34%)	cena celkem s DPH(21%) včetně VRN(4,34%)
N1	763	763172417	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 800 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	14,000	915,00	12 810,00	13 365,95	16 172,80
N2	590	59030765	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 800x500 mm</i>	kus	14,000	10 526,55	147 371,76	153 767,69	186 058,91
N3	763	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 500 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	3,000	745,00	2 235,00	2 332,00	2 821,72
N4	590	59030762	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 500x500 mm</i>	kus	3,000	6 710,00	20 130,00	21 003,64	25 414,41
N5	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,082	357,00	29,27	30,54	36,95
CELKEM:							182 576,03	190 499,83	230 504,79

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

19 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Založení SDK příček
Popis změny: Úprava založení SDK příček na stávající podlahy. Úprava SDK opláštění stávajících prvků krovu, obklad VZT potrubí.		
Zdůvodnění změny: Při odhalení záklopu pod vrstvami podlah na půdě bylo zjištěno že podklad je značně nerovný. To vyvolalo nutnost upravit založení SDK příček tak, aby tyto nerovnosti byly vyrovnány a příčky byly zvukově izolační mezi pracovnými. Na základě dodatečného statického zajištění vazných trámů krovu a příložkování krokví a vaznic z důvodu dodatečně zjištěných poškození bude nutné upravit (rozšířit) SDK obklady těchto prvků, včetně kolizních míst se stávajícím VZT potrubím. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí	Posouzení změny - konzultant: Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 1,8,9,12.	

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 19 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	365 341,81 Kč
		s DPH 21%	442 063,59 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.19b :	365 341,81 Kč	
	s DPH 21%	442 063,59 Kč	

V Praze dne:

Položkový rozpočet	
Objekt	ZALOŽENÍ SDK PŘÍČEK
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2
	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5
	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené v rozpočtu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena	cena	cena celkem
R: 2 stavební řešení 1-2.NP, vstup									
9	342	342266120V01	SDK plenta pro VZT, nosná ocel.kce,2x opláštěná desky standard tl. 2x12,5 mm 3.NP : 4,9*1,3	m2	6,37	1 423,00	9 064,51	9 064,51	10 968,06
						6,37			
Celkem							9 064,51	9 064,51	10 968,06

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
N1	342	342265132R1901	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt svislé. desky protipožární tl. 12,5 mm, tep.izolace tl. 22cm Položka je určena pro založení příček na odhalené podlaže tvůřících protipožární úseky V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce sádrokartonu, vložení tepelné izolace tl. 14+8 cm, připevnění fólie, dodávka a montáž desek, včetně úpravy spár a rohů skladba St02: (5,7*2+9,5*5+2)*0,6	bm	36,54	520,00	19 000,80	19 825,43	23 988,78
						36,54			
N2	342	342265991R1902	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm Příplatek je určen k položkám úpravy podkrovní na plochách svislých, šikmých i vodorovných sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v ceně desek tl. 12,5 a 15 mm.	bm	36,54	520,00	19 000,80	19 825,43	23 988,78
N3	342	342265991R1903	Příplatek za stísněné podmínky pro montáž příček ze sádrokartonu	bm	36,54	554,01	20 243,60	21 122,17	25 557,83
N4	342	342272215R1904	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	bm	36,54	520,00	19 000,80	19 825,43	23 988,78
N5	342	342265132R1905	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt svislé. desky protipožární tl. 12,5 mm, tep.izolace tl. 22cm obalení vzpěr v pokrovi	bm	63,32	1 278,36	80 945,76	84 458,81	102 195,16
N6	342	342265991R1903	Příplatek za stísněné podmínky pro montáž příček ze sádrokartonu	bm	30,84	530,00	16 345,20	17 054,58	20 636,04
N7	763	763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená - viz položka 8 135*0,1	m2	13,50	329,00	4 441,50	4 634,26	5 607,46
						13,50			
N8	763	763164792	Montáž SDK obkladu kci dvojité opláštění dvojité záklop vnitřní strany příček w116 EI 30. M.č.3.035 - 5,8*4,83	m2	28,01	826,00	23 139,56	24 143,82	29 214,02
						28,01			
N9	763	763164627	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 2xDFH2 12,5 oplaštění trámů - třístranné U	m	70,00	1 090,00	76 300,00	79 611,42	96 329,82
N10	763	763164737	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 12,5 oplaštění trámů - čtyřstranné	m	31,52	2 000,00	63 040,00	65 775,94	79 588,88
Celkem							341 458,02	356 277,30	431 095,54

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

20 INV

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Úniková cesta, okna, dveře
Popis změny: Osazení oken s požární odolností EI na únikové cestě dvorem objektu, zazdění jednoho okenního otvoru. Osazení dveří na únikové cestě ze schodiště s panikovým kováním.		
Zdůvodnění změny: Na základě poslední verze požárně bezpečnostního řešení vznikl požadavek HZS hl.m.m. Prahy na zvýšení požární odolnosti oken sousedících s únikovou cestou dvorem objektu na EI namísto původně projektovaných EW. Jedno okno z důvodu úspory finančních prostředků bude pro zvýšení požární odolnosti zazděno, protože po konzultaci s uživatelem bylo vyhodnoceno jako nepotřebné, čímž dojde k úspoře nákladů. Na základě požadavků HZS bude nutné osadit na konec únikové cesty po schodišti ve směru do dvora nové dveře otvíravé ve směru úniku, to je ven, a opatřit je panikovým kováním. Stávající dveře se otvírají opačně a nejdou upravit. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 7,8,17,19,20.

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 20 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	596 848,89 Kč
		s DPH 21%	722 187,16 Kč
		snížení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:			
Podpis:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.20b		596 848,89 Kč
	s DPH	21%	722 187,16 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

Položkový rozpočet	
Objekt	ÚNIKOVÁ CESTA
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2
	iČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5
	iČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotko vá	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN	
HSV							13 614,39	13 900,16	16 819,19	
3							13 614,39	13 900,16	16 819,19	
Práce a dodávky HSV										
Svislé a kompletní konstrukce										
R:	2	stavební řešení - 1-2.NP, vstup								
17	612	612409992T01	Zednické začástení a oprava omítek kolem oken a dveří vč. konečné úpravy stěn (malba, nátěr fasády, obklad apod...)	m	21,90	321,00	7 029,90	7 029,90	8 506,18	
dotčených výměnou nebo opravou prvku										
1.NP O101,104,102. : (2,7+2,7+2)*2+(2,7+2,7+1,7)*1+							21,90			
R:	1	stavební řešení - 3.NP								
56	622	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	8,91	545,00	4 855,95	5 066,70	6 130,70	
zazděný otvor,							8,91			
57	622	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	8,91	194,00	1 728,54	1 803,56	2 182,31	
zazděný otvor							8,91			
Celkem							13 614,39	13 900,16	16 819,19	

Vícepráce - položky nové

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotko vá	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
HSV							28 416,47	29 649,74	35 876,19
3							28416,47	29649,74	35876,19
Práce a dodávky HSV									
Svislé a kompletní konstrukce									
N1	313	312231145	Zdivo výplňové z cihel dl 240 mm P40 na SMS 5 Mpa	m3	2,138	7 860,00	16 804,68	17 534,00	21 216,14
0,24*(1,7*5,24)							2,138		
N2	766	766621011.R	Montáž oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	14,943	682,00	10 191,13	10 633,42	12 866,44
montáž hliníkových oken namísto původních dřevěných.									
O101, O102, O104									
3 okna plochy 2,73m2									
(1,7*2,93)*3							14,943		
N3	766	766621812	Demontáž oken - okenní sklápěčky s olivou	kus	1,000	187,00	187,00	195,12	236,09
1							1,000		
N4	766	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití	m2	1,320	326,00	430,32	449,00	543,29
N5	997	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	0,020	948,00	18,96	19,78	23,94
N6	998	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,307	340,00	784,38	818,42	990,29
Celkem							28 416,47	29 649,74	35 876,19

Položkový rozpočet		
Objekt	ÚNIKOVÁ CESTA	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel:	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky nové									
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množs tvř celke m	Cena jednotko vá	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
PSV 762							530 284,64	553 298,99	669 491,78
Práce a dodávky PSV Konstrukce tesařské							530 284,64	553 298,99	669 491,78
N1	766	76650000R202	Stávající okno 1700x2330mm - oprava , doplnění o otevíravý rám PO a samozavíračem D+M	kus	2,00	115 840,55	231 681,11	241 736,06	292 500,64
kompletní provedení dle tabulky prvků oprava stávajícího okna doplnění (úprava) parapetu 1.NP O101.O104 : 2							2,00		
N2	766	76650000R203	Stávající okno 1520x2860mm - oprava , doplnění o otevíravý rám s PO a samozavíračem D+M	kus	1,00	115 840,56	115 840,56	120 868,04	148 250,32
kompletní provedení dle tabulky prvků oprava stávajícího okna doplnění o vnitřní rám se samozavíračem EW 30 doplnění (úprava) parapetu 1.NP O102							1,00		
N3	766	766662911	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva bez výměny dílčích prvků nebo kování	m2	11,70	410,00	4 797,00	5 005,19	6 056,28
D74,75,82,83,84 11,70							11,70		
N4	611	61160054R2004	Dveře dřevěné dvoukřídle 1250x2200 mm, povrchová úprava bílá	ks	1,00	29 801,20	29 801,20	31 094,57	37 624,43
kompletní provedení dle požadavků investora D79									
N5	766	766662912	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou kompletních dílů	m2	2,75	730,00	2 007,50	2 094,63	2 534,50
D89 2,75							2,75		
N6	766	766600001.R	Dveře masiv - borovice	kus	2,00	58 081,56	116 163,12	121 204,60	146 657,57
kompletní provedení dle požadavků investora D89.93							2,00		
N7	751	751398035	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,200 m2	kus	2,00	832,00	1 664,00	1 736,22	2 100,82
N8	429	42972195	Mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá, manuálně ovládatelná, 124x450mm	kus	2,00	140,00	280,00	292,15	353,50
N9	766	766660720	Osazení větrací mřížky s vyfúznutím otvoru	kus	1,00	142,00	142,00	148,16	179,28
N10	784	784191005.R	Čištění vnitřních ploch dveří	m2	0,20	17,50	3,50	3,65	4,42
N11	766	766001001R00	Repase dřevěného dvoukřídlového okna	kus	1,00	25 500,00	25 500,00	26 606,70	32 194,11
kompletní provedení dle výpisu výzvoů - vnější výplně otvorů - OKNA									
N12	998	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00	4 660,00	4,66	4,86	5,88
N13	998	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,20	2 000,00	2 400,00	2 504,16	3 030,03
Celkem							530 284,64	553 298,99	669 491,78

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

21 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: PBŘ ELEKTRO
Popis změny: Osazení požárně odolné kabeláže, doplnění nouzového osvětlení na schodištích.		
Zdůvodnění změny: Na základě poslední verze požárně bezpečnostního řešení vznikl požadavek HZS hl.m.m. Prahy na provedení kabeláže pro ovládání větracích oken schodišť v požárně odolném provedení, a doplnění nouzového osvětlení na schodištích, které budou sloužit jako únikové cesty z podkroví ven z objektu. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí	Posouzení změny - TDI TDI s navrženými změnami souhlasí	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	21 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zapracovány		ano	
	do časového plánu:			zapracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:				500 902,18 Kč	
		s DPH	21%			606 091,64 Kč	
		snížení o:				Kč	
		s DPH	21%			0,00 Kč	
Navrhovatel změny :				Podpis:			
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín							
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.							
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.21 INV			500 902,18 Kč		
		s DPH 21%			606 091,64 Kč		

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objek PBR ELEKTRO		
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	Číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R:	1	slaboproud						
48	Pol_0048	Optický kabel SM 12 vl. 9/125	m	195,000	38,40	7 488,00	7 488,00	9 060,48
Celkem						7 488,00	7 488,00	9 060,48

Vícepráce - položky nové

Č.	Číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
		SILNOPROUD: Kabeláž						
N1	N1	CXKH-V 2x2,5	m	195,0	124,7	24 316,50	25 371,84	30 699,92
N2	N2	CXKH-R 3x1,5	m	175,0	60,0	10 500,00	10 955,70	13 256,40
N3	N3	Kabelový žlab normový s protipožární certifikací 50/50	m	111,0	1 070,6	118 836,60	123 994,11	150 032,87
N4	N4	Protipožární deska GLB	ks	220,0	575,0	126 489,00	131 978,62	159 694,13
N5	N5	Upevňovací úhelník	ks	220,0	218,0	47 960,00	50 041,46	60 550,17
N6	N6	Vrut pro uchycení protipožární desky - šroub s talíř. hlavou	ks	220,0	57,9	12 738,00	13 290,83	16 081,90
N7	N7	Podpěra kabelového žlabu s protipožární certifikací	ks	110,0	249,4	27 429,80	28 620,25	34 630,50
N8	N8	Vysekání drážky pro kabel (stoupační vedení schodištěm)	m	35,0	155,0	5 425,00	5 660,45	6 849,14
N9	N9	Vysekání drážky pro kabel (1.PP)	m	8,0	85,0	680,00	709,51	858,51
N10	N10	Požárně odolné přichytky (1.PP+3.NP)	ks	350,0	88,4	30 940,00	32 282,80	39 062,18
N11	N11	JE-H(ST)H E90 4x2x0,8	m	260,0	89,8	23 348,00	24 361,30	29 477,18
N12	N12	Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6, komplet	ks	2,0	255,0	510,00	532,13	643,88
N13	N13	Další elektroinstalační materiál	kpl	1,0	1 306,0	1 306,02	1 362,70	1 648,87
N14	N14	Trubka pevná 25 včetně přichytek	m	90,0	117,8	10 603,80	11 064,00	13 387,45
N15	N15	Svítilno přisazené LED IP65	ks	8,0	1 946,0	15 568,00	16 243,65	19 654,82
N16	N16	Demontáž a zpětná montáž stávajících svítidel včetně dopojení odchodu pro NO	ks	28,0	580,0	16 240,00	16 944,82	20 503,23
Celkem						472 890,72	493 414,18	597 031,15

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

22 INV

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Úprava vnitřních dveří, osazení kování, elektromechanických zámků
Popis změny: Osazení dveří samozavírači a vybraným druhem kování, doplnění krabic pro elektromechanické zámky.		
Zdůvodnění změny: Na základě upřesnění požadavků jednotlivých budoucích uživatelů pracoven, které nemohly být známy při zpracování PD (změna organizace pracoviště) bylo upřesněno na jaké dveře se bude osazovat samozavírač, byl přesně vybrán konkrétní typ zámku a kování, který je již v objektu používán a je vzájemně kompatibilní a umožňuje snadnou výměnu. Na základě vybraného druhu elektromechanických zámků (stejných jako jsou již v objektu) vyvstala nutnost doplnění elektrických krabic k nim. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí		Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 12,17,18,21,22.

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 22 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	91 774,23 Kč
		s DPH 21%	111 046,82 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:			
Podpis:			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.22 INV :		91 774,23 Kč
	s DPH 21%		111 046,82 Kč

V Praze dne:

Přilohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

Položkový rozpočet		
Objekt	ÚPRAVA KOVÁNÍ	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R: 1 stavební řešení - 3.NP								
154	766669116R00	Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	35,00	241,50	8 452,50	8 819,34	10 671,40
156	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	2,00	402,00	804,00	838,89	1 015,06
R: 2 stavební řešení 1-2.NP, vstup								
70	54914637.1	Dveřní kování klika/klika mosaz	kus	47,00	210,00	9 870,00	9 870,00	11 942,70
74	54917035.1	Dveřní samozavírač	kus	35,00	1 660,00	58 100,00	58 100,00	70 301,00
Celkem						77 226,50	77 628,23	93 930,16

Položkový rozpočet		
Objekt	ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Vícepráce - položky nové

Č.	Díl.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
ZÁMKY								
N1		Instalační krabice odbočná KU - do SDK	ks	8,00	130,00	1 040,00	1 085,14	1 313,01
Doplňní kabelových rozvodů pro přípravu ACS pro dveře								
N2		Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	110,00	24,00	2 640,00	2 754,58	3 333,04
N3		Kabel UTP cat.6 4x2x0,5	m	110,00	18,56	2 041,60	2 130,21	2 577,55
Doplňní krabic pro přípravu ACS - dle PD měla být jedna krabice nade dveřmi, dle nově zaslaných podkladů jsou 2ks krabic po obou stranách dveří								
N4		Instalační krabice odbočná KU - do SDK	ks	43,00	130,00	5 590,00	5 832,61	7 057,45
Rozváděče								
Ostatní náklady :								
N5		Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,00	2 246,00	2 246,00	2 343,48	2 835,61
Celkem						13 557,60	14 146,00	17 116,66

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Pořadové číslo změnového listu:

23 INV

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Krov - výměna a sanace poškozených prvků
Popis změny: Oprava poškozených částí krovu přiložkováním, výměnou poškozených prvků, oprava nároží poškozeného zatékáním.		
Zdůvodnění změny: Po předání staveniště při zahájení realizace stavby bylo zjištěno, že rozsah poškození dřevěných prvků krovu je větší než předpokládá PD. Toto poškození nemohlo být zjištěno dříve kvůli provozu budovy, vědeckých laboratoří, průběhu výuky a kvůli částečnému zakrytí konstrukcí před zahájením demoličních a demontážních prací. Krov je poškozen zatékáním, hnilobou a dřevokazným hmyzem. Projektant navrhl způsob sanace poškozených prvků. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí	Posouzení změny - TDI TDI s navrženými změnami souhlasí	

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 23 INV
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	759 871,95 Kč
		s DPH 21%	919 445,06 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
Práce budou provedeny v řádné a požadované kvalitě a nebudou mít vliv na smluvní termín dokončení prací a předání díla.			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.1 :		759 871,95 Kč
	s DPH 21%		919 445,06 Kč

V Praze dne:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Rekonstrukce nároží- vazba M, m.č 3.040

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	92 030,05
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	92 030,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 030,05	21,00%	19 326,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 111 356,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Rekonstrukce nároží- vazba M, m.č 3.040

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracoval

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 92 030,05

HSV - Práce a dodávky HSV	7 183,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 188,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 695,86
96 - Bourání konstrukcí	394,36
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 301,49
997 - Přesun sutě	1 942,22
998 - Přesun hmot	356,72
PSV - Práce a dodávky PSV	84 846,56
762 - Konstrukce tesařské	72 502,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 343,90

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 92 030,05

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč DPH vč. VRN
R:	1	stavební řešení - 3.NP						
Náklady soupisu celkem						1 531,35	1 597,81	1 933,35
D	HSV	Práce a dodávky HSV				719,84	751,08	908,81
D	96	Bourání konstrukcí				377,96	394,36	477,18
260	K	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,432	341,50	147,53	153,93	186,26
		0,092*0,7002						0,064
		7*0,075*0,7002						0,368
		Součet						0,432
261	K	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,048	38,10	230,43	240,43	290,92
		0,432*14						6,048
		Součet						6,048
D	998	Přesun hmot				341,88	356,72	431,63
97	K	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,814	420,00	341,88	356,72	431,63
D	PSV	Práce a dodávky PSV				811,51	846,73	1 024,54
D	762	Konstrukce tesařské				811,51	846,73	1 024,54
195	K	998766203R00 Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	676,255	1,20	811,51	846,73	1 024,54
Celkem						1 531,35	1 597,81	1 933,35

Vícepráce - položky nové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem							86 670,73	90 432,24	109 423,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 164,85	6 432,40	7 783,21
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 139,25	1 188,69	1 438,32
N1	K	346244341	Obezdívka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa	m2	1,616	704,98	1 139,25	1 188,69	1 438,32
			(3,1+7)*0,160						1,616
			Součet						1,616
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 164,17	3 301,49	3 994,81
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 164,17	3 301,49	3 994,81
N2	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,092	5 023,56	462,17	482,23	583,50
			(3,1+7,0)*0,065*0,140						0,092
			Součet						0,092
N3	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	7,000	386,00	2 702,00	2 819,27	3 411,31
			7						7,000
			Součet						7,000
D	997		Přesun sutě				1 861,43	1 942,22	2 350,08
N4	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,814	314,45	255,96	267,07	323,15
N5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,095	13,74	262,37	273,76	331,25
			1,005*19*Přepočtené koeficientem množství						19,095
N6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,814	1 650,00	1 343,10	1 401,39	1 695,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 505,88	83 999,84	101 639,80
D	762		Konstrukce tesařské				68 675,42	71 655,93	86 703,68
N7	K	762085112	Dodávka a montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	98,000	366,91	35 957,18	37 517,72	45 396,44
			počet dle výkresu statika 4-R1, poloha dle schématu rozsahu výměn v místě 14						98,000
			7*14 počet dle výkresu statika 4-R1, poloha dle schématu rozsahu výměn v místě 14						98,000
			Součet						98,000
N8	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	10,100	198,75	2 007,38	2 094,50	2 534,35
			demontáž poškozených částí pozednice						10,100
			3,1+7,0						10,100
			Součet						10,100
N9	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	10,100	340,71	3 441,17	3 590,52	4 344,53
			montáž nové pozednice						10,100
			3,1+7,0						10,100
			Součet						10,100
N10	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,273	15 550,00	4 245,15	4 429,39	5 359,56
			pozednice v místě rozsáhlého poškození odhaleného na stavbě v průběhu prací						0,273
			0,15*0,18*(7+3,1)						0,273
			Součet						0,273

N11	K	762332144	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného žeziva pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	16,715	439,93	7 353,43	7 672,57	9 283,81
	VV		(4,37+1,23+1,44+2,185+2,250+2,610+2,63)		16,715				
	VV		Součet		16,715				
N12	M	60512125	hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,522	15 550,00	8 117,10	8 469,38	10 247,95
			<i>příločky pro krokve dle schématu rozsahu výměn v místě 14</i>						
	VV		rozměr: 60/180						
	VV		2*(0,06*0,18*21)		0,454				
	VV		Mezisosčet		0,454				
	VV		prořez materiálu 15%						
	VV		0,454*0,15		0,068				
	VV		Mezisosčet		0,068				
	VV		Součet		0,522				
N13	M	60512136	hranol stavební žezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,350	15 550,00	5 442,50	5 678,70	6 871,23
			<i>nová pozednice dle schématu rozsahu výměn v místě 14</i>						
	VV		(4,37*0,12*0,18)+(1,23*0,12*0,18)+(1,44*0,12*0,18)+(2,185*0,12*0,18)+(2,250*0,12*0,18)		0,248				
	VV		(2,610*0,06*0,18)+(2,630*0,18*0,06)		0,057				
	VV		Mezisosčet		0,304				
	VV		prořez materiálu 15%						
	VV		0,304*0,15		0,046				
	VV		Mezisosčet		0,046				
	VV		Součet		0,350				
N14	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	5,240	202,60	1 061,62	1 107,69	1 340,31
			<i>přebroušení krokvi dle schématu rozsahu výměn v místě 14</i>						
	VV		2,63+2,61		5,240				
	VV		Součet		5,240				
N15	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	656,182	1,60	1 049,89	1 095,46	1 325,50
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 830,46	12 343,90	14 936,12
N16	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	36,855	321,00	11 830,46	12 343,90	14 936,12
			<i>všechny nově přidané prvky i ty stávající, které to vyžadovali byly opatřeny biocidním ošetřením</i>						
	VV		(3,1+7,0)*(0,15+0,18+0,15+0,18)		6,666				
	VV		Mezisosčet		6,666				
	VV		(2*21)*(0,06+0,18+0,06+0,18)		20,160				
	VV		Mezisosčet		20,160				
	VV		(4,37+1,23+1,44+2,185+2,25+2,61+2,63)*(0,12+0,18+0,12+0,18)		10,029				
	VV		Mezisosčet		10,029				
	VV		Součet		36,855				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Osekání a přfložkování krokví

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	281 523,83
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	281 523,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 523,83	21,00%	59 120,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 340 643,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Osekání a příložkování krokví

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	281 523,83
PSV - Práce a dodávky PSV	281 523,83
762 - Konstrukce tesařské	259 573,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 950,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	281 523,83

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R:	1	stavební řešení - 3.NP						
Náklady soupisu celkem						29 324,44	30 597,12	37 022,52
D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 324,44	30 597,12	37 022,52
D	762	Konstrukce tesařské				29 324,44	30 597,12	37 022,52
126	M	60515250	Dodávka řeziva, vč. prořezu	m3	1,683	15 550,00	26 170,65	27 306,46
			příložka 6/180 dl 1x8m vazba A-B (0,06*0,180*8)*2		0,173			
			příložka 6/180 dl 2x10m vazba A-B ((0,06*0,180*10)*2)*2		0,432			
			příložka 6/180 dl 1x3m vazba B-C (0,06*0,180*3)*2		0,065			
			příložka 6/180 dl 2x3m vazba E-F ((0,06*0,180*3)*2)*2		0,130			
			příložka 6/180 dl 1x5m vazba F-G (0,06*0,180*5)*2		0,108			
			příložka 6/180 dl 1x10m vazba J-K (0,06*0,180*10)*2		0,216			
			příložka 6/180 dl 1x1m vazba M-N (0,06*0,180*1,5)*1		0,016			
			příložka 6/180 dl 2x5m vazba O-P ((0,06*0,180*5)*2)*2		0,216			
			příložka 6/180 dl 2x5m vazba R-S ((0,06*0,180*5)*2)		0,108			
			Mezisoučet		1,463			
			prořez prvků 15%		0,219			
			0,15*1,463		0,219			
			Mezisoučet		1,683			
			Součet		1,683			
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	2 628,159	1,20	3 153,79	3 290,66
Celkem						29 324,44	30 597,12	37 022,52

Vícepráce - položky nové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem							240 489,47	250 926,71	303 621,32
D	PSV	Práce a dodávky PSV					240 489,47	250 926,71	303 621,32
D	762	Konstrukce tesařské					219 452,09	228 976,31	277 061,34
N1	K	762085112	Dodávka a montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	375,000	366,91	137 591,25	143 562,71	173 710,88
			položka obsahuje 2 matky, 2 podložky, závitovou tyč						
			příložka 6/180 dl 1x8m vazba A-B, 1x 42 svorníků						
			příložka 6/180 dl 2x10m vazba A-B, 2x52 svorníků						
			příložka 6/180 dl 1x3m vazba B-C, 1x14 svorníků						
			příložka 6/180 dl 2x3m vazba E-F, 2x14 svorníků						
			příložka 6/180 dl 1x5m vazba F-G, 1x26 svorníků						
			příložka 6/180 dl 1x10m vazba J-K, 1x52 svorníků						
			příložka 6/180 dl 1x1m vazba M-N, 1x5 svorníků						
			příložka 6/180 dl 2x5m vazba O-P, 2x26 svorníků						
			příložka 6/180 dl 2x5m vazba R-S, 2x26 svorníků						
			375		375,000				
			Součet		375,000				
N2	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	18,000	83,99	1 511,82	1 577,43	1 908,69
			pozednice 160/180 délka 18m- detail 4 dle výkazu poškozeného dřeva						
			18		18,000				
			Součet		18,000				
N3	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	135,500	340,71	46 166,21	48 169,82	58 285,49
			příložka 6/180 dl 1x8m vazba A-B 8*2		16,000				
			příložka 6/180 dl 2x10m vazba A-B 10*2*2		40,000				
			příložka 6/180 dl 1x3m vazba B-C 3*2		6,000				
			příložka 6/180 dl 2x3m vazba E-F 3*2*2		12,000				
			příložka 6/180 dl 1x5m vazba F-G 5*2		10,000				
			příložka 6/180 dl 1x10m vazba J-K 10*2		20,000				
			příložka 6/180 dl 1x1m vazba M-N 1,5*1		1,500				
			příložka 6/180 dl 2x5m vazba O-P 5*2*2		20,000				
			příložka 6/180 dl 2x5m vazba R-S 5*2		10,000				
			Součet		135,500				
N4	K	762333912	Otesání částí střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	73,000	202,60	14 789,80	15 431,68	18 672,33
			73		73,000				
			Součet		73,000				
N5	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	2,000	7 774,37	15 548,74	16 223,56	19 630,50
			2		2,000				
			Součet		2,000				

N6	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	2 402,667	1,60	3 844,27	4 011,11	4 853,44
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				21 037,38	21 950,40	26 559,99
N7	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	65,537	321,00	21 037,38	21 950,40	26 559,99
	VV		135,5*(0,06+0,18+0,06+0,18)		65,040				
	VV		((2+4+1+2+2+4+2+4+2)*2)*(0,06*0,18)		0,497				
	VV		Součet		65,537				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

v --- níže se nach

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Objekt4 - oprava poškozených částí krovu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

150 018,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

150 018,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 018,17	21,00%	31 503,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 521,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Objekt4 - oprava poškozených částí krovu

Místo:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovat

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

150 018,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 397,51

96 - Bourání konstrukcí

394,36

997 - Přesun sutě

1 003,15

PSV - Práce a dodávky PSV

148 620,66

762 - Konstrukce tesařské

127 687,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 933,21

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

150 018,17

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
R: 1	stavební řešení - 3.NP							
Náklady soupisu celkem						1 806,76	1 885,17	2 281,06
D	HSV	Práce a dodávky HSV				377,96	394,36	477,18
D	96	Bourání konstrukcí				377,96	394,36	477,18
260	K	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,432	341,50	147,53	186,26
			0,092*0,7002					0,064
			7*0,075*0,7002					0,368
			Součet					0,432
261	K	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,048	38,10	230,43	290,92
			0,432*14					6,048
			Součet					6,048
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 428,80	1 490,81	1 803,88
D	762	Konstrukce tesařské				1 428,80	1 490,81	1 803,88
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	1 190,666	1,20	1 428,80	1 803,88
Celkem						1 806,76	1 885,17	2 281,06

Vícepráce - položky nové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem						141 971,44	148 133,00	179 240,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				961,42	1 003,15	1 213,81
D	997		Přesun sutě				961,42	1 003,15	1 213,81
N1	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,432	314,45	135,84	141,74	171,50
			0,092*0,7002						0,064
			7*0,075*0,7002						0,368
			Součet						0,432
N2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,208	13,74	112,78	117,67	142,39
			0,432*19						8,208
			Součet						8,208
N3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,432	1 650,00	712,80	743,74	899,92
			0,092*0,7002						0,064
			7*0,075*0,7002						0,368
			Součet						0,432
D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 010,02	147 129,85	178 027,12
D	762		Konstrukce tesařské				120 947,52	126 196,64	152 697,94
N4	K	762085113	Dodávka montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	74,000	641,32	47 457,68	49 517,34	59 915,99
			vaznice 14 svorníků - detail 13 dle výkazu poškozeného dřeva						
			14						14,000
			vaznice 14 svorníků- detail 18 dle výkazu poškozeného dřeva						
			14*3						42,000
			sloupky 4 svorníky- detail 2 dle výkazu poškozeného dřeva						
			4						4,000
			vaznice 14 svorníků - detail 2 dle výkazu poškozeného dřeva						
			14						14,000
			Součet						74,000
N5	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	18,000	83,99	1 511,82	1 577,43	1 908,69
			pozednice 160/180 délka 18m- detail 4 dle výkazu poškozeného dřeva						
			18						18,000
			Součet						18,000
N6	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	18,000	340,71	6 132,78	6 398,94	7 742,72
			nová pozednice 160/180 délka 18m - detail 4 dle výkazu poškozeného dřeva						
			18						18,000
			Součet						18,000
N7	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,480	15 550,00	7 464,00	7 787,94	9 423,40
			příložky vaznice- detail 13 dle výkazu poškozeného dřeva						
			příložky vaznice- detail 18 dle výkazu poškozeného dřeva						
			příložky vaznice- detail 2 dle výkazu poškozeného dřeva						
			((0,08*0,2*3)*2)*3						0,288
			(0,08*0,2*3)*2						0,096
			(0,08*0,2*3)*2						0,096
			Součet						0,480
N8	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,921	15 550,00	14 321,55	14 943,11	18 081,16
			nová pozednice 18 m						

	vv		příložkování střešní vazby, sloupky-detail 2 -dle výkazu poškozeného dřeva						
	vv		0,18*0,16*18			0,518			
	vv		((0,18*0,18*2)*2)			0,259			
	vv		(0,09*0,20*4)*2			0,144			
	vv		Součet			0,921			
N9	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	12,000	275,58	3 306,96	3 450,48	4 175,08
	vv		vaznice 180/200 délka 3m -detail 13 dle výkazu poškozeného dřeva						
	vv		vaznice 180/200 délka 3m -detail 18 dle výkazu poškozeného dřeva						
	vv		3			3,000			
	vv		3*3			9,000			
	vv		Součet			12,000			
N10	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	5,000	7 774,37	38 871,85	40 558,89	49 076,25
			VAZBY: A-B, B-C, E-F, F-G, J-K						
N11	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1 175,548	1,60	1 880,88	1 962,51	2 374,64
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				20 062,50	20 933,21	25 329,19
N12	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	62,500	321,00	20 062,50	20 933,21	25 329,19
			44,6*(0,08+0,2+0,18+0,2+0,18+0,2+0,16+0,2)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Objekt5 - spojovací prostředky+ lešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

236 299,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

236 299,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 299,90	21,00%	49 622,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

285 922,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

v --- níže se nac

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1.LF UK půdní vestavba

Objekt:

IMPORT 1 - ZL 23 I sanace krovu

Soupis:

Objekt5 - spojovací prostředky+ lešení

Místo:

Datum:

28. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **236 299,90**

HSV - Práce a dodávky HSV **196 625,87**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 443,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 180,32

94 - Lešení a stavební výtahy 863,56

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 364,08

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 181 971,73

998 - Přesun hmot 3 983,05

PSV - Práce a dodávky PSV **39 674,03**

762 - Konstrukce tesařské 7 989,21

783 - Dokončovací práce - nátěry 31 684,82

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 236 299,90

Vícepráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN	
R:	1	stavební řešení - 3.NP							
Náklady soupisu celkem						4 879,06	5 090,81	6 159,88	
	D	HSV				4 794,03	5 002,09	6 052,53	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			976,65	1 019,04	1 233,03	
73	K	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,490	85,00	976,65	1 019,04	1 233,03
	vv		plochy 3.NP - výkres č. D.1.3.2						
	vv		19,24+8,03+40,83+68,48+0,71+12,57+12,63+11,98+27,01+12,6+12,71+7,2					233,990	
	vv		9,1+12,0+2,24+6,58+2,27+6,04+36,39+4,71+0,85+17,72+1,55+0,81					100,260	
	vv		36,23+0,69+15,7+5,97+5,75+2,85+5,21+4,71+23,68+28,16+19+18,3+19,47					185,720	
	vv		20,38+20,62+20,85+33,58+18,79+1,82+1,68					117,720	
	vv		Mezisoučet					637,690	
	vv		odpočet hodnoty z smluvního rozpočtu						
	vv		-626,2					-626,200	
	vv		Mezisoučet					-626,200	
	vv		Součet					11,490	
	D	998	Přesun hmot			3 817,38	3 983,05	4 819,50	
97	K	999281111R00	Přesun hmot proopravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,089	420,00	3 817,38	3 983,05	4 819,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			85,03	88,72	107,35	
	D	762	Konstrukce tesařské			85,03	88,72	107,35	
195	K	998766203R00	Přesun hmot pro tesařské konstr., výšky do 24 m	%	70,860	1,20	85,03	88,72	107,35
Celkem						4 879,06	5 090,81	6 159,88	

Vícepráce - položky nové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč. DPH vč. VRN
Náklady soupisu celkem							221 592,00	231 209,09	279 763,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				183 653,23	191 623,78	231 864,77
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				425,01	443,46	536,58
N1	K	622635061	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	2,800	151,79	425,01	443,46	536,58
	vv		7*0,4						2,800
	vv		Součet						2,800
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				183 228,22	191 180,32	231 328,19
	D	94	Lešení a stavební výtahy				827,64	863,56	1 044,91
N2	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	4,000	89,21	356,84	372,33	450,52
	vv		2*2						4,000
	vv		Součet						4,000
N3	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	240,000	1,25	300,00	313,02	378,75
	vv		(2*2)*(30+30)						240,000
	vv		Součet						240,000
N4	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	4,000	42,70	170,80	178,21	215,64
	vv		2*2						4,000
	vv		Součet						4,000
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 997,93	8 345,04	10 097,50
N5	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	2 476,140	3,23	7 997,93	8 345,04	10 097,50
	vv		plochy 3.NP - výkres č. D.1.3.2						
	vv		19,24+8,03+40,83+68,48+0,71+12,57+12,63+11,98+27,01+12,6+12,71+7,2						233,990
	vv		9,1+12,0+2,24+6,58+2,27+6,04+36,39+4,71+0,85+17,72+1,55+0,81						100,260
	vv		36,23+0,69+15,7+5,97+5,75+2,85+5,21+4,71+23,68+28,16+19+18,3+19,47						185,720
	vv		20,38+20,62+20,85+33,58+18,79+1,82+1,68						117,720
	vv		Mezisoučet						637,690
	vv		počet úklidů						
	vv		5*637,69						1 838,450
	vv		Mezisoučet						1 838,450
	vv		Součet						2 476,140
	D	97	Prořázení otvorů a ostatní bourací práce				174 402,65	181 971,73	220 185,79
N6	K	975074121	Jednostranné podchytní střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m	m	365,624	477,00	174 402,65	181 971,73	220 185,79
	vv		podchytní střešních konstrukcí při opravách, výměnách apod.						
	vv		VAZBY: A-B, B-C, E-F, F-G, J-K, M-N, O-P, R-S						
	vv		((5,25+3,243+3,34+32,54+3,03+3,5+3,68+3,34+3,52+3,388)*2)*2						259,324
	vv		((4,76+3,834+3,031+3,5+3,76+3,525+4,165)*2)*2						106,300
	vv		Součet						365,624

D		PSV	Práce a dodávky PSV			37 938,77	39 585,31	47 898,23	
D		762	Konstrukce tesařské			7 571,87	7 900,49	9 559,59	
N7	M	31140116	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x140mm	100 kus	8,000	842,00	6 736,00	7 028,34	8 504,29
	W		pro dočasné uchycení příložek						
	W		50 krokví						
	W		"50*8"						
	W		"400*2"						
	W		8		8,000				
	W		Součet		8,000				
N8	M	31412928	hřebík stavební hlava zápustná mířkováná 5,6x160mm	kg	5,000	70,00	350,00	365,19	441,88
	W		spojovací materiál pro dočasné, i nové dřevěné prvky						
	W		balení 5kg						
	W		5		5,000				
	W		Součet		5,000				
N9	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	303,669	1,60	485,87	506,96	613,42
D		783	Dokončovací práce - nátěry				30 366,90	31 684,82	38 338,64
N10	K	783101202.R	Násobné hrubé obroušení podkladu tesařských konstrukcí	m2	180,326	168,40	30 366,90	31 684,82	38 338,64
	W		broušení tesařských konstrukcí dle pokynů mykologa						
	W		broušení podbití						
	W		15,2+21,08+12,3+5,35+45,91		99,840				
	W		Mezisoučet		99,840				
	W		broušení prvků krovu						
	W		(0,18+0,12+0,18)*(2,3+2,5+4,6+6,2+7,15+5,34+5,08+5,46)		18,542				
	W		(0,2+0,08+0,2)*((10*2,65)*2)		25,440				
	W		(0,2+0,12+0,2)*(4*2,55)*2		10,608				
	W		(0,2+0,12+0,2)*(6*2,3)*2		14,352				
	W		(0,2+0,12+0,2)*(6*1,85)*2		11,544				
	W		Mezisoučet		80,486				
	W		Součet		180,326				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Méněpráce

Pořadové číslo změnového listu:

7a INV



Změna:



X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Lávka - úprava trasy - přerušení+3 stahovací schody
<p>Popis změny: V místě kolize nově navržené lávky a VZT potrubí bude lávka přerušena, přístupna bude z obou stran. Nebudou osazeny dveře OV/24.</p>		
<p>Zdůvodnění změny: Vlivem kolize nově navržené lávky se stávající vzduchotechnikou je nutné lávku přerušit a zkrátit. Pro usnadnění údržby budovy a ke kontrole stavu půdního prostoru to vyvolá nově potřebu pro zajištění přístupu na přerušenou lávku osazení dalších dvou kusů stahovacích schodů a zrušení přístupových dveří, které již nebudou potřebné. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.</p>		
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<p>Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 2,9.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 7a INV
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
		snížení o:	-155 686,56 Kč
		s DPH 21%	-188 380,74 Kč
Navrhovatel změny : xxx, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín	Podpis:		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis:			
			
Vyjádření objednatele:	Podpis:		
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.7 :		-155 686,56 Kč
	s DPH 21%		-188 380,74 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt	POCHOZÍ LÁVKA	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Měněpráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN	
R:	1	stavební řešení - 3.NP								
201	767	767002002	Lávka z porořostu D+M vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním	m	11,400	3 120,00	35 568,00	37 111,65	44 905,10	
202	767	767995109V01	Pomocná konstrukce pro lávku z L90/90/6 D+M vč. konstrukčních pásků 40/4 a povrchové úpravy žárovým zinkováním	kg	331,761	112,00	37 157,21	38 769,83	46 911,49	
198	767	767001001	Repase plechových dveří 950/1900mm D+M, EW15,samozavírač, kování elektromechanický zámek, vnitřní strana panikový systém	kus	1,000	25 120,00	25 120,00	26 210,21	31 714,35	
kompletní provedení dle výpisu výrobků - vnitřní výplně otvorů - DVERE přesunutá repasované dveře B1 do stávajícího kamenného ostění stávající B1 přesunutá na pozici D03 : 1 1,00000										
204	767	767002004	Nové jednostranne zadržadlí D+M	m	11,440	4 490,00	51 365,60	53 594,87	64 849,79	
Celkem							149 210,81	155 686,56	188 380,73	



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5**

Číslo stavby: **1**

Měněpráce

Pořadové číslo změnového listu:

16a INV



Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: ODPOČTY DVEŘÍ A VENTILŮ VZT
Popis změny: Odpočty nerealizovaných dveří zakrývajících stávající rozvody VZT, odpočty nerealizovaných talířových ventilů VZT		
Zdůvodnění změny: Z důvodu lepšího přístupu k motorům a klapkám stávajících potrubí VZT bylo rozhodnuto o náhradě jedné dveří dvěma revizními dvířky, které budou vždy umístěny přesně v místě nutného přístupu. Nová revizní dvířka jsou připočtena v samostatném ZL 14. Na základě aktuální verze požární zprávy bude nutné zaměnit původně navržené klasické talířové ventily VZT za ventily s požární odolností. Nové ventily jsou připočteny v ZL 5. Tyto požadavky vznikly až v průběhu projednávání realizace a nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí 	Posouzení změny - TDI TDI s navrženými změnami souhlasí 	

Stavba:	UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby:	1	SO	100	Změnový list č:	16a INV
Dopady:	do projektové dokumentace:			zapracovány		ano	
	do časového plánu:			zapracovány		ano	
	do ceny:	zvýšení o:					0,00 Kč
		s DPH	21%				0,00 Kč
		snížení o:					-92 225,38 Kč
		s DPH	21%				-111 592,71 Kč
Navrhovatel změny :				Podpis:			
[redacted], Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín				[redacted]			
Věcná kontrola:				Cenová kontrola:			
Vyjádření zhotovitele:							
				Podpis:			
				[redacted]			
Vyjádření objednatele:				Podpis:			
				[redacted]			
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu č.16a :			-92 225,38 Kč		
		s DPH			21%		-111 592,71 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet	ZL 16a	
Objekt	ODPOČTY DVEŘÍ A VENTILŮ VZT	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena cekem bez DPH vč. VRN	Cena celkem vč DPH vč. VRN
R:	1	Stavební řešení - 3.NP						
Díl	766	Konstrukce truhlářské						
153	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm D 01,61-67 : 8, pro VZT	kus	8,00000	819,00	6 552,00	6 836,36	8 271,99
169	61165068	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60-90x197 cm , vč. kování,doplňků,zámek dozický protipožární, práh kompletní dodávka dle výpisu výrobků - vnitřní výplně otvorů - DVERE - dveře HPL protipožární - 3 závěsy - dozický zámek - kování štítkové - historizující - práh - součinitel prostupu tepla min 3,5W/m2K D61-67 : 7	kus	7,00000	11 320,00	79 240,00	82 679,02	100 041,61
R:	1	VZT						
M24.03		Vzduchotechnika - EF3.1 - Odvod ze sociálního zařízení v 3np						
10	Pol__0010	Talířový ventil odvodní D125	ks	5,00000	271,00	1 355,00	1 355,00	1 639,55
M24.04		Vzduchotechnika - EF3.2 - Odvod ze sociálního zařízení žen v 3np						
16	Pol__0016	Talířový ventil odvodní D125	ks	2,00000	271,00	542,00	542,00	655,82
M24.06		Vzduchotechnika - EF3.4 - Odvod ze sociálního zařízení mužů v 3np						
26	Pol__0026	Talířový ventil odvodní D125	ks	3,00000	271,00	813,00	813,00	983,73
Celkem						88 502,00	92 225,38	111 592,70

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5**

Číslo stavby: **1**

Měněpráce

Pořadové číslo změnového listu:

19a INV



Změna:




<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Založení SDK příček
Popis změny: Úprava založení SDK příček na stávající podlahy. Úprava SDK opláštění stávajících prvků krovu, obklad VZT potrubí.		
Zdůvodnění změny: Při odhalení záklopu pod vrstvami podlah na půdě bylo zjištěno že podklad je značně nerovný. To vyvolalo nutnost upravit založení SDK příček tak, aby tyto nerovnosti byly vyrovnány a příčky byly zvukově izolační mezi pracovnými. Na základě dodatečného statického zajištění vazných trámů krovu a příložkování krokví a vaznic z důvodu dodatečně zjištěných poškození bude nutné upravit (rozšířit) SDK obklady těchto prvků, včetně kolizních míst se stávajícím VZT potrubím. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrženými změnami souhlasí 	Posouzení změny - konzultant: Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 1,8,9,12. 	

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 19a INV
Dopady:			
do projektové dokumentace:	zapracovány	ano	
do časového plánu:	zapracovány	ano	
do ceny:	zvýšení o:		Kč
	s DPH 21%		0,00 Kč
	snížení o:		-30 428,01 Kč
	s DPH 21%		-36 817,89 Kč
Navrhovatel změny : ██████████, Rekomont a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín		Podpis: 	
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:			
Podpis: 			
Vyjádření objednatele:		Podpis: 	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.19a :		-30 428,01 Kč
	s DPH 21%		-36 817,89 Kč

V Praze dne:

Položkový rozpočet		
Objekt	ZALOŽENÍ SDK PŘÍČEK	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Měněpráce - položky obsažené ve smluvním rozpočtu

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množst ví celkem	Cena jednotk ová	Cena celkem	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN	
R: 1 stavební řešení - 3.NP										
27	342	342266111.1V01	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, Tl 150mm, parotěsná folie 12,5 mm na ocelovou konstrukci s vloženou tepelnou izolací tl. 15 cm. tepelné izolace tl. 15 cm, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a parotěsnou folii skladba St.06 :	m2	22,78	1 280,00	29 162,36	30 428,01	36 817,89	
							22,78			
Celkem								29 162,36	30 428,01	36 817,89



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Číslo stavby: 1

Měněpráce

Pořadové číslo změnového listu:

20a INV



Změna:






X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 100	Číslo (pod)objektu:	Název: Úniková cesta, okna, dveře
Popis změny: Osazení oken s požární odolností EI na únikové cestě dvorem objektu, zazdění jednoho okenního otvoru. Osazení dveří na únikové cestě ze schodiště s panikovým kováním.		
Zdůvodnění změny: Na základě poslední verze požárně bezpečnostního řešení vznikl požadavek HZS hl.m.m. Prahy na zvýšení požární odolnosti oken sousedících s únikovou cestou dvorem objektu na EI namísto původně projektovaných EW. Jedno okno z důvodu úspory finančních prostředků bude pro zvýšení požární odolnosti zazděno, protože po konzultaci s uživatelem bylo vyhodnoceno jako nepotřebné, čímž dojde k úspoře nákladů. Ostatní tři okna budou vyrobeny jako nová se zvýšenou požární odolností. Původní čtyři okna budou z rozpočtu odečtena. Tento požadavek vznikl až v průběhu projednávání realizace a nebyl znám v době zpracování projektové dokumentace.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí	Posouzení změny - TDI Změna je akceptovatelná viz zápisy z KD č. 7,8,17,19,20.	
		

Stavba: UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5	Číslo stavby: 1	SO 100	Změnový list č: 20a INV
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	0,00 Kč
		s DPH 21%	0,00 Kč
		snížení o:	-217 800,00 Kč
		s DPH 21%	-263 538,00 Kč
Navrhovatel změny :	Podpis:		
 Rekoment a.s, Kbelská 581, Praha 9 - Hloubětín			
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:		
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:		
Vyjádření objednatele:	Podpis:		
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č.20a		-217 800,00 Kč
	s DPH 21%		-263 538,00 Kč

V Praze dne:

Přílohy: 1 - Soupis prací dle SoD a soupis méněprací a víceprací

Objekt	ÚNIKOVÁ CESTA, OKNA A DVEŘE	
Objednatel:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32 121 08 Praha 2	IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Zhotovitel	Rekomont, a.s. Kbelská 581 190 00 Praha 5	IČO: 00499838 DIČ: CZ00499838

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	J,cena bez DPH včetně VRN	cena celkem bez DPH včetně VRN	cena celkem s DPH včetně VRN
R:	2	Stavební řešení 1-2.NP, vstup								
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
60	766	766500000	Stavající okno 1700x2930mm - oprava , doplnění o otevíravý rám PO a samozavíračem D+M	kus	2,00000	57 700,00	115 400,00	57 700,00	115 400,00	139 634,00
			kompletní provedení dle tabulky prvků oprava stávajícího okna doplnění (úprava) parapetu 1.NP O101,O104 : 2		2,00000					
61	766	766500001	Stavající okno 1520x2860mm - oprava , doplněné o otevíravý rám s PO a samozavíračem D+M	kus	2,00000	51 200,00	102 400,00	51 200,00	102 400,00	123 904,00
			kompletní provedení dle tabulky prvků oprava stávajícího okna doplnění o vnitřní rám se samozavíračem EW 30 doplnění (úprava) parapetu 1.NP O102, O103 : 2		2,00000					
Celkem							217 800,00		217 800,00	263 538,00



UK – 1.LF – Půdní vestavba, U Nemocnice 5

Příloha č. 7/1: Celková rekapitulace Změnových listů

		INVESTICE			
		ZL - VÍCEPRÁCE		ZL - MĚNĚPRÁCE	
Číslo ZL	Název změnového listu	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
1	Silnoproud - revize PD	654 083,12 Kč	791 440,58 Kč	- Kč	- Kč
2	Slaboproud - revize PD	907 701,42 Kč	1 098 318,72 Kč	- Kč	- Kč
3	ZTI - revize, nové stoupačky,	97 881,22 Kč	118 436,28 Kč	- Kč	- Kč
4	NEOBSAZENO	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5	VZT - nezbytné úpravy stávajících vedení v podkroví,	336 100,24 Kč	406 681,29 Kč	- Kč	- Kč
6	Demontáž komínových lávek	34 002,19 Kč	41 142,65 Kč	- Kč	- Kč
7a	Lávka - úprava trasy - přerušení, stahovací schody, dveře	- Kč	- Kč	155 686,56 Kč	188 380,74 Kč
7	Lávka - úprava trasy - přerušení, stahovací schody, dveře	77 387,41 Kč	93 638,77 Kč	- Kč	- Kč
8	Úprava vstupního portálu	189 516,96 Kč	229 315,52 Kč	- Kč	- Kč
9	NEOBSAZENO	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
10	Rozšíření schodišťového stupně mezi 2.NP a 3.NP, doplnění madel na mezipodestách	15 229,14 Kč	18 427,26 Kč	- Kč	- Kč
11	Střešní okna - ovládání, kotvení , oprava klenby	390 739,30 Kč	472 794,55 Kč	- Kč	- Kč
12	Zesílení vazných trámů a nového dřevěného stropu	2 110 013,64 Kč	2 553 116,50 Kč	- Kč	- Kč
13	Přeložka topení a chlazení stávajícího potrubí do strojovny 3.005	134 149,20 Kč	162 320,53 Kč	- Kč	- Kč
14	Sanace vazných trámů	866 642,84 Kč	1 048 637,84 Kč	- Kč	- Kč
15	Montáž střešních výlezů a podest	58 891,43 Kč	71 258,63 Kč	- Kč	- Kč
16a	Odpočty dveří a ventilů VZT	- Kč	- Kč	92 225,38 Kč	111 592,71 Kč
17	Požární dvířka	190 499,83 Kč	230 504,79 Kč	- Kč	- Kč
18	NEOBSAZENO	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
19a	Založení SDK příček	- Kč	- Kč	30 428,01 Kč	36 817,89 Kč
19	Založení SDK příček	365 341,81 Kč	442 063,59 Kč	- Kč	- Kč
20a	Úniková cesta- okna, dveře	- Kč	- Kč	217 800,00 Kč	263 538,00 Kč
20	Úniková cesta- okna, dveře	596 848,89 Kč	722 187,16 Kč	- Kč	- Kč
21	PBŘ elektro - tlačítka, ovládání	500 902,18 Kč	606 091,64 Kč	- Kč	- Kč
22	Úprava vnitřních dveří, osazení kování, elektronický zamkú	91 774,23 Kč	111 046,82 Kč	- Kč	- Kč
23	Sanace krovu	759 871,95 Kč	919 445,06 Kč	- Kč	- Kč
CELKEM SD (ZL. 3,5,6,7,8,12část,13,14,17,19,20,22,23) Položky dle §222, odst. 6		5 235 172,98 Kč	6 334 559,34 Kč		
CELKEM FRM (ZL. 12část) Položky dle §222, odst. 6 (do 30% z původní hodnoty sml. po odečtení méněpráci)		614 857,40 Kč	743 977,45 Kč		
CELKEM FRM (ZL.1,2,10,11,15,21) Položky dle § 222, odst. 4 (do výše 15% z původní hodnoty sml.)		2 527 546,59 Kč	3 058 331,38 Kč		
CELKEM NEPROVADĚNÉ PRÁCE-ST. DOTACE (ZL. 7a,16a,19a,20a)				496 139,95 Kč	600 329,34 Kč
CELKEM		8 377 577,00 Kč	10 136 868,17 Kč		
CELKEM ZMĚNA CENY bez DPH (vícepráce - méněpráce)			7 881 437,05 Kč		
21 %DPH			1 655 101,78 Kč		
vč. DPH			9 536 538,83 Kč		