




PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		20	
ÚSEK: SO 01 – Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava podlahy 1.NP a chemie	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 – Nástavba			
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.20“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	427 065,89 Kč	89 683,84 Kč	516 749,73 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	427 065,89 Kč	89 683,84 Kč	516 749,73 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____			DATUM: 17.07.2023
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____	DATUM: 28.8.23	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL20- A	Oprava podlahy 1.NP a chemle - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 817,40
PSV			393 248,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			427 065,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		427 065,89 CZK
Základní DPH	21 %		89 683,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			516 749,73 CZK
v I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054, 66442 Modřice IČO: 25588176, DIČ: CZ25588176 _____ Za		 _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			431,28	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 580,15	6,2
713	Izolace tepelné	PSV			13 428,50	3,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			283 621,15	66,4
776	Podlahy poviakové	PSV			96 198,84	22,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 805,97	1,6
Cena celkem					427 065,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL20- A	Oprava podlahy 1.NP a chemie - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné	13 428,50			
1	713.1	Dílační páska včetně montáže a tmelení	m	107,00000	125,50	13 428,50
		107		107,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské	283 621,15			
001.198	60725033R	deska dřevošlěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	415,67400	385,00	160 034,49
		1.NP: jídelna : 134,3*2*1,05		282,03000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64*2*1,05		133,64400		
2	60513331R	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	0,14500	15 790,00	2 289,55
		0,145		0,14500		
3	762.1	Montáž OSB desek prošroubováním a lepením k podkladu i mezi deskami vč. lepidel a kotevního materiálu 2 vrstvy	m2	197,94000	585,00	115 794,90
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
001.200	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,50906	1 568,00	5 502,21
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	431,28			
001.10	346275115R00	Přizdílvky a obezdívkky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	0,36000	1 198,00	431,28
		2.07 : 0,36		0,36000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí	26 580,15			
001.146	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	17,70000	107,00	1 893,90
		2.07 : 17,7		17,70000		
001.147	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	17,70000	27,00	477,90
		17,7		17,70000		
4	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	197,94000	47,50	9 402,15
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
5	98.1	Demontáž roštu stávajícího stupínku	m2	10,56000	90,00	950,40
		2.07 : 6,6*1,6		10,56000		
001.150	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlepné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	395,88000	35,00	13 855,80
		1.NP: jídelna : 134,3*2		268,60000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64*2		127,28000		
Díl: 776		Podlahy povlakové	96 198,84			
6	776.1	D+M penetrace PU ceresit R740 na dřevěné podlahy	m2	197,94000	255,00	50 474,70
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
7	776.2	D+M penetrace Ceresit R766	m2	197,94000	105,50	20 882,67
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
8	776.3	Příplatek za vlákna do cementové samonivelační stěrky	m2	197,94000	125,50	24 841,47
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 805,97			

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL20- A	Oprava podlahy 1.NP a chemie - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
001.303	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,32378	144,00	1 054,62
001.304	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,32378	74,00	541,96
001.305	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,32378	207,00	1 516,02
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
001.306	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,32378	8,50	62,25
001.307	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,32378	127,60	934,51
001.308	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,32378	18,20	133,29
001.309	979999997R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	7,32378	350,00	2 563,32

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL20- C	Oprava podlahy 1.NP a chemie -rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 817,40
PSV			393 248,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			427 065,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		427 065,89 CZK
Základní DPH	21 %		89 683,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			516 749,73 CZK
v	dne		
_____	_____		

		_____	Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			431,28	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 580,15	6,2
713	Izolace tepelné	PSV			13 428,50	3,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			283 621,15	66,4
776	Podlahy povlakové	PSV			96 198,84	22,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 805,97	1,6
Cena celkem					427 065,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL20- C	Oprava podlahy 1.NP a chemie -rozdíllový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				13 428,50
1	713.1	Dilatační páska včetně montáže a tmelení	m	107,00000	125,50	13 428,50
		107		107,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				283 621,15
001.198	60725033R	deska dřevošlěpková třívrstvá pro prostředí vlhká; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	415,67400	385,00	160 034,49
		1.NP: jídelna : 134,3*2*1,05		282,03000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64*2*1,05		133,64400		
2	60513331R	Fořna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	0,14500	15 790,00	2 289,55
		0,145		0,14500		
3	762.1	Montáž OSB desek prořoubováním a lepením k podkladu mezi deskami vč. lepidel a kotevního materiál 2 vrstvy	m2	197,94000	585,00	115 794,90
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
001.200	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,50906	1 568,00	5 502,21
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				431,28
001.10	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	0,36000	1 198,00	431,28
		2.07 : 0,36		0,36000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 580,15
001.146	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	17,70000	107,00	1 893,90
		2.07 : 17,7		17,70000		
001.147	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	17,70000	27,00	477,90
		17,7		17,70000		
4	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	197,94000	47,50	9 402,15
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
5	96.1	Demontáž roštu stávajícího stupněku	m2	10,56000	90,00	950,40
		2.07 : 6,6*1,6		10,56000		
001.150	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	395,88000	35,00	13 855,80
		1.NP: jídelna : 134,3*2		268,60000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64*2		127,28000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				96 198,84
6	776.1	D+M penetrace PU ceresit R740 na dřevěné podlahy	m2	197,94000	255,00	50 474,70
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
7	776.2	D+M penetrace Ceresit R766	m2	197,94000	105,50	20 882,67
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
8	776.3	Příplatek za vlákna do cementové samonivelační stěrky	m2	197,94000	125,50	24 841,47
		1.NP: jídelna : 134,3		134,30000		
		2.07 - učebna chemie : 63,64		63,64000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 805,97

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL20- C	Oprava podlahy 1.NP a chemie -rozdíllový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
001.303	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,32378	144,00	1 054,62
001.304	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,32378	74,00	541,96
001.305	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,32378	207,00	1 516,02
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
001.306	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,32378	8,50	62,25
001.307	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,32378	127,60	934,51
001.308	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,32378	18,20	133,29
001.309	979999997R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	7,32378	350,00	2 563,32