



Změna nemá dopad do ceny díla ani do konečného termínu výstavby.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] MUM: 02.08.2023

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU K PROVEDENÍ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM – [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		22	
ÚSEK: SO 01 – Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM:			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 – Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.22“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	532 763,77 Kč	111 880,39 Kč	644 644,16 Kč
Méněpráce:	- 3 997,50 Kč	- 839,48 Kč	- 4 836,98 Kč
Rozdíl:	528 766,27 Kč	111 040,91 Kč	639 807,18 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____			_____ M: 02.08.2023
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____ GP _____			_____ DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL22- A	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			62 697,25
PSV			296 625,52
MON			173 441,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			532 763,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		532 763,77 CZK
Základní DPH	21 %		111 880,39 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			644 644,16 CZK
v	①	dne	
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	[Redacted]	[Redacted]	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			423,36	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			9 160,00	1,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			37 697,56	7,1
900	HZS	HSV			3 000,00	0,6
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			12 060,50	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			355,83	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			90,00	0,0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			200 992,00	37,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 286,00	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 810,00	1,3
728	Vzduchotechnika	PSV			17 110,00	3,2
733	Rozvod potrubí	PSV			32 269,00	6,1
734	Armatury	PSV			1 050,00	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			17 050,00	3,2
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			4 666,40	0,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 250,34	0,6
781	Obklady keramické	PSV			8 332,78	1,6
783	Nátěry	PSV			2 720,00	0,5
M21	Elektromontáže	MON			173 441,00	32,6

Cena celkem					532 763,77	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- A	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				200 992,00
1	720.1	D+M ohřivače vody REGULUS ROBS 1000 včetně příslušenství	ks	1,00000	122 424,00	122 424,00
2	720.2	Protipožární páska DN125 + mont	ks	3,00000	1 350,00	4 050,00
3	720.3	Protipožární manžeta na potrubí DN160 + mont.	ks	2,00000	2 935,00	5 870,00
				2		
				2,00000		
4	720.4	Protipožární manžeta na potrubí DN110 + mont.	ks	11,00000	1 955,00	21 505,00
				11		
				11,00000		
5	720.5	Trubní ucpávka kov + izolace DN50	ks	2,00000	705,00	1 410,00
6	720.6	Protipožární páska DN110 + mont.	ks	6,00000	1 150,00	6 900,00
7	720.7	Zacelení otvoru 140x140	ks	1,00000	520,00	520,00
8	7250.8	Zacelení otvoru 150x150	ks	3,00000	540,00	1 620,00
9	720.9	Zacelení otvoru DN50	ks	6,00000	558,00	3 348,00
10	720.10	Zacelení otvoru 550x550	ks	4,00000	1 725,00	6 900,00
11	720.11	Zacelení otvoru DN160	ks	25,00000	790,00	19 750,00
12	720.12	Trubní ucpávka DN50	ks	2,00000	695,00	1 390,00
13	720.13	Zacelení otvoru DN230	ks	4,00000	820,00	3 280,00
14	720.14	Zacelení otvoru DN120	ks	3,00000	675,00	2 025,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 285,00
003.24	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN125+mont.	sobor	1,00000	1 500,00	1 500,00
15	721.1	Hlavice termostatický Helmeier	ks	1,00000	785,00	785,00
Díl: M21		Elektromontáž				173 441,00
007.39	POL_0007.2	KABEL 3x1,5 mm2	m	400,00000	69,00	27 600,00
007.40	POL_0007.3	KABEL 3x2,5 mm2	m	600,00000	74,00	44 400,00
16	M21-1	Montáž elektrického připojení bojleru včetně úpravy rozvaděče	kpl	1,00000	17 800,00	17 800,00
17	M21-2	Přivaření či lepení podpěr hromosvodu PV21 na atiku střechy	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
18	M21-3	Rámeček pro svítidlo typu C	ks	9,00000	1 270,00	11 430,00
19	M21-4	Litínová krabice se zkušební svorkou - hromosvod č. 3	ks	1,00000	4 211,00	4 211,00
20	M21.5	Protipožární ucpávka DN80 + mont.	ks	6,00000	870,00	5 220,00
21	M21.14	Protipožární ucpávka DN50 + mont.	ks	3,00000	735,00	2 205,00
22	M21.15	Zacelení otvoru 200x70	ks	2,00000	645,00	1 290,00
23	M21.16	Zacelení otvoru 210x150	ks	1,00000	635,00	635,00
24	M21.6	Protipožární ucpávka DN60 + mont.	ks	3,00000	785,00	2 355,00
25	M21.7	Protipožární ucpávka DN10 + mont.	ks	39,00000	395,00	15 405,00
26	M21.8	Protipožární ucpávka DN35 + mont.	ks	12,00000	675,00	8 100,00
27	M21.9	Protipožární ucpávka DN20 + mont.	ks	3,00000	580,00	1 680,00
28	M21.10	Zacelení otvoru 250x150	ks	2,00000	635,00	1 270,00
29	M21.11	Protipožární ucpávka DN100 včetně protipožární pásky + mont.	ks	3,00000	915,00	2 745,00
30	M21.12	Zacelení otvoru DN20	ks	3,00000	475,00	1 425,00
31	M21.13	Protipožární ucpávka DN15 + mont.	ks	22,00000	485,00	10 670,00
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				37 697,56
32	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	25,00000	684,00	17 100,00

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parolésné zábrany.

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- A	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 2.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.01 : 1		1,00000		
		m.č. 3.02 : 3		3,00000		
		m.č. 3.04 : 1		1,00000		
		m.č. 3.05 : 1		1,00000		
		m.č. 3.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 3		3,00000		
		m.č. 3.10a : 1		1,00000		
		m.č. 3.10b : 1		1,00000		
		m.č. 3.10 : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 2		2,00000		
		m.č. 3.12 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 4		4,00000		
		m.č. 3.14 : 4		4,00000		
33	553478590R	Dvířka revizní do SDK 200x200 mm, tl. 12,5	kus	5,00000	827,00	3 135,00
		m.č. 3.02 : 2		2,00000		
		m.č. 3.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.10a : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 1		1,00000		
34	553478592R	Dvířka revizní do SDK 300x300 mm, tl. 12,5	kus	13,00000	764,00	9 932,00
		m.č. 3.01 : 1		1,00000		
		m.č. 3.02 : 1		1,00000		
		m.č. 3.04 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 2		2,00000		
		m.č. 3.10 : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 1		1,00000		
		m.č. 3.12 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 2		2,00000		
		m.č. 3.14 : 3		3,00000		
35	553478597R	Dvířka revizní do SDK 500x500 mm, tl. 12,5 mm	kus	7,00000	980,00	6 860,00
		m.č. 2.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.05 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 1		1,00000		
		m.č. 3.10b : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 1		1,00000		
		m.č. 3.14 : 1		1,00000		
36	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v. do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	0,44000	1 524,00	670,56
		bez dodávky izolace				
		m.č. 3.13 : 0,19		0,19000		
		m.č. 3.14 : 0,25		0,25000		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 250,34
37	771.1	Dlažba 300x300 mm	m2	2,77200	540,00	1 498,88
		2,1*1,2*1,1		2,77200		
38	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,52000	691,00	1 741,32
001.276	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,01877	647,00	12,14

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- A	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				8 332,78
39	781.1	Obklad 150x150 mm 1,8*2,1*1,1	m2	4,15800	955,00	3 970,89
				4,15800		
001.293	781475127R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických do tmele plocha obkladačky 0,4 až 1,5m2 1,8*2,1	m2	3,78000	1 133,00	4 282,74
				3,78000		
001.299	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,01074	7 370,00	79,15
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				423,36
40	3.1	Dobetonování stěpinky pod bojler betonem třídy C 20/25 1,2*1,2*0,1	m3	0,14400	2 940,00	423,36
				0,14400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				355,83
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,60208	591,00	355,83
Díl: 728		Vzduchotechnika				17 110,00
41	728.1	Protipožární manžeta DN200 + mont.	ks	9,00000	790,00	7 110,00
42	728.4	Zacelení otvoru 450x310	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00
43	728.3	Protipožární manžeta DN370 + mont.	ks	4,00000	885,00	3 540,00
44	728.2	Zacelení otvoru DN200	ks	4,00000	790,00	3 160,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				32 269,00
45	733.8	Potrubí ocel DN25	m	32,00000	442,00	14 144,00
46	733.1	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 15x1, Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže, Spojování lisovacími tvarovkami	m	10,00000	347,00	3 470,00
Rozvody vedené v budově volně pod stropem (nad podhledem), po stěně, stoupačky vedeny v SDK příčkách anebo volně podél stěn, přípojky k tělesům vedeny volně						
47	733.2	Trubní ucpávka kov DN15 19	ks	19,00000	445,00	8 455,00
				19,00000		
48	733.3	Trubní ucpávka kov DN20	ks	4,00000	520,00	2 060,00
49	733.4	Trubní ucpávka kov DN40	ks	8,00000	515,00	4 120,00
Díl: 900		HZS				3 000,00
005.51	H4	Napuštění topného systému upravenou vodou (celkem max. 255 litrů vody)	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 810,00
50	722.1	Izolace Tubex 35mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a teplicí pásy.	m	32,00000	55,00	1 760,00
51	722.2	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 25 mm	m	32,00000	55,00	1 760,00
52	722.3	Montáž potrubí z ocelových trubek D25mm	kpl	1,00000	1 450,00	1 450,00
53	722.4	Izolace Tubex 15x20 mm	m	10,00000	184,00	1 840,00
Díl: 735		Otopná tělesa				17 050,00
54	735119140R01	Montáž těles otopných litinových	ks	10,00000	650,00	6 500,00
55	735.14	Radiátor VK 21 6060	ks	1,00000	4 050,00	4 050,00
56	735111810R01	Demontáž těles otopných litinových	ks	10,00000	650,00	6 500,00
Díl: 783		Nátěry				2 720,00
57	783425750R00	Nátěr potrubí	m	32,00000	85,00	2 720,00
Díl: 734		Armatury				1 050,00
58	734.13	Armatura Vekolux	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- A	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				9 160,00
59	342090432R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily UA 100, 2x opláštěné	kus	2,00000	2 945,00	5 890,00
		m.č. 3.10a/3.10b : 1		1,00000		
		m.č. 3.10a/3.11 : 1		1,00000		
60	342.1	Úprava SDK podhledů dodatečná montáž kce pro montáž protipožár. ucpávek v podhledu	ks	5,00000	530,00	2 650,00
		m.č. 305 : 1		1,00000		
		m.č. 311 : 2		2,00000		
		m.č. 314 : 2		2,00000		
61	342.2	Úprava SDK příčky oprava vyřezaného otvoru v SDK předstěně	ks	1,00000	620,00	620,00
		m.č. 311 : 1		1,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				90,00
001.172	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	1,20000	75,00	90,00
Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1,2		1,20000		
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				12 060,50
62	342267112RT3	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	1,85000	1 492,00	2 780,20
		m.č. 1.17 : 1,85		1,85000		
63	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	8,70000	1 069,00	9 300,30
		m.č. 2.07 : 8,7		8,70000		
Díl: 760		Sádrokartonové konstrukce				4 666,40
64	760.1	Deska ze skelných vláken Akustik Board tl. 40 mm, stěnová	m2	1,20000	97,00	116,40
		m.č. 1.17 : 1,2		1,20000		
65	760.2	Úprava revizních dvířek, záměna SDK desky standart za akustickou děrovanou	ks	7,00000	650,00	4 550,00
		m.č. 2.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.05 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 1		1,00000		
		m.č. 3.10b : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 1		1,00000		
		m.č. 3.14 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL22- B	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky- méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 997,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 997,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-3 997,50 CZK
Základní DPH	21 %		-839,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-4 836,98 CZK
v _____ I. Vyškovská U Vlečky IČ: 25588176	dne _____		Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-3 997,50	100,0
Cena celkem					-3 997,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- B	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-3 997,50
003.99	54132291R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění nad umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	-1,00000	3 900,00	-3 900,00
003.109	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	-39,00000	2,50	-97,50

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL22- C	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky- rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			62 697,25
PSV			292 628,02
MON			173 441,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			528 766,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		528 766,27 CZK
Základní DPH	21 %		111 040,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			639 807,18 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <p>I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice IČO: 25588176</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>①</p> <p>dne</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			423,36	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			9 160,00	1,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			37 697,56	7,1
900	HZS	HSV			3 000,00	0,6
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			12 060,50	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			355,83	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			90,00	0,0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			200 992,00	38,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 285,00	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 810,00	1,3
725	Zařizovací předměty	PSV			-3 997,50	-0,8
728	Vzduchotechnika	PSV			17 110,00	3,2
733	Rozvod potrubí	PSV			32 269,00	6,1
734	Armatury	PSV			1 050,00	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			17 050,00	3,2
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			4 666,40	0,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 250,34	0,6
781	Obklady keramické	PSV			8 332,78	1,6
783	Nátěry	PSV			2 720,00	0,5

M21	Elektromontáže	MON			173 441,00	32,8
Cena celkem					528 766,27	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- C	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotnická instalace				200 992,00
1	720.1	D+M ohřivače vody REGULUS ROBS 1000 včetně příslušenství	ks	1,00000	122 424,00	122 424,00
2	720.2	Protipožární páska DN125 + mont.	ks	3,00000	1 350,00	4 050,00
3	720.3	Protipožární manžeta na potrubí DN160 + mont.	ks	2,00000	2 935,00	5 870,00
		2		2,00000		
4	720.4	Protipožární manžeta na potrubí DN110 + mont.	ks	11,00000	1 955,00	21 505,00
		11		11,00000		
5	720.5	Trubní ucpávka kov + izolace DN50	ks	2,00000	705,00	1 410,00
6	720.6	Protipožární páska DN110 + mont.	ks	6,00000	1 150,00	6 900,00
7	720.7	Zacelení otvoru 140x140	ks	1,00000	520,00	520,00
8	720.8	Zacelení otvoru 150x150	ks	3,00000	540,00	1 620,00
9	720.9	Zacelení otvoru DN50	ks	6,00000	558,00	3 348,00
10	720.10	Zacelení otvoru 550x550	ks	4,00000	1 725,00	6 900,00
11	720.11	Zacelení otvoru DN160	ks	25,00000	790,00	19 750,00
12	720.12	Trubní ucpávka DN50	ks	2,00000	695,00	1 390,00
13	720.13	Zacelení otvoru DN230	ks	4,00000	820,00	3 280,00
14	720.14	Zacelení otvoru DN120	ks	3,00000	675,00	2 025,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 285,00
003.24	721-PC	Požární manžeta na potrubí DN125+mont.	sobor	1,00000	1 500,00	1 500,00
15	721.1	Hlavice termostatický Helmeler	ks	1,00000	785,00	785,00
Díl: M21		Elektromontáže				173 441,00
007.39	POL_0007.2	KABEL 3x1,5 mm2	m	400,00000	69,00	27 600,00
007.40	POL_0007.3	KABEL 3x2,5 mm2	m	600,00000	74,00	44 400,00
16	M21-1	Montáž elektrického připojení bojleru včetně úpravy rozvaděče	kpl	1,00000	17 800,00	17 800,00
17	M21-2	Přivaření či lepení podpěr hromosvodu PV21 na atiku střechy	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
18	M21-3	Rámeček pro svítidlo typu C	ks	9,00000	1 270,00	11 430,00
19	M21-4	Litinná krabice se zkušební svorkou - hromosvod č. 3	ks	1,00000	4 211,00	4 211,00
20	M21.5	Protipožární ucpávka DN80 + mont.	ks	6,00000	870,00	5 220,00
21	M21.14	Protipožární ucpávka DN50 + mont.	ks	3,00000	735,00	2 205,00
22	M21.15	Zacelení otvoru 200x70	ks	2,00000	645,00	1 290,00
23	M21.16	Zacelení otvoru 210x150	ks	1,00000	635,00	635,00
24	M21.6	Protipožární ucpávka DN60 + mont.	ks	3,00000	785,00	2 355,00
25	M21.7	Protipožární ucpávka DN10 + mont.	ks	39,00000	395,00	15 405,00
26	M21.8	Protipožární ucpávka DN35 + mont.	ks	12,00000	675,00	8 100,00
27	M21.9	Protipožární ucpávka DN20 + mont.	ks	3,00000	560,00	1 680,00
28	M21.10	Zacelení otvoru 250x150	ks	2,00000	635,00	1 270,00
29	M21.11	Protipožární ucpávka DN100 včetně protipožární pásky + mont.	ks	3,00000	915,00	2 745,00
30	M21.12	Zacelení otvoru DN20	ks	3,00000	475,00	1 425,00
31	M21.13	Protipožární ucpávka DN15 + mont.	ks	22,00000	485,00	10 670,00
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				37 697,56
32	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	25,00000	684,00	17 100,00

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- C	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 2.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.01 : 1		1,00000		
		m.č. 3.02 : 3		3,00000		
		m.č. 3.04 : 1		1,00000		
		m.č. 3.05 : 1		1,00000		
		m.č. 3.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 3		3,00000		
		m.č. 3.10a : 1		1,00000		
		m.č. 3.10b : 1		1,00000		
		m.č. 3.10 : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 2		2,00000		
		m.č. 3.12 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 4		4,00000		
		m.č. 3.14 : 4		4,00000		
33	553476590R	Dvířka revizní do SDK 200x200 mm,tl.12,5	kus	5,00000	627,00	3 135,00
		m.č. 3.02 : 2		2,00000		
		m.č. 3.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.10a : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 1		1,00000		
34	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5	kus	13,00000	764,00	9 932,00
		m.č. 3.01 : 1		1,00000		
		m.č. 3.02 : 1		1,00000		
		m.č. 3.04 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 2		2,00000		
		m.č. 3.10 : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 1		1,00000		
		m.č. 3.12 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 2		2,00000		
		m.č. 3.14 : 3		3,00000		
35	553476597R	Dvířka revizní do SDK 500x500 mm,tl.12,5 mm	kus	7,00000	980,00	6 860,00
		m.č. 2.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.05 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 1		1,00000		
		m.č. 3.10b : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 1		1,00000		
		m.č. 3.14 : 1		1,00000		
36	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	0,44000	1 524,00	670,56
		bez dodávky izolace				
		m.č. 3.13 : 0,19		0,19000		
		m.č. 3.14 : 0,25		0,25000		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 250,34
37	771.1	Dlažba 300x300 mm	m2	2,77200	540,00	1 486,88
		2,1*1,2*1,1		2,77200		
38	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, ímel, 30x30 cm	m2	2,52000	681,00	1 741,32
001.276	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,01877	647,00	12,14

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- C	Elektro, boiler, SDK, požární ucpávky- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				8 332,78
39	781.1	Obklad 150x150 mm 1,8*2,1*1,1	m2	4,15800	955,00	3 970,89
001.293	781475127R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických do tmele plocha obkladačky 0,4 až 1,5m2 1,8*2,1	m2	3,78000	1 133,00	4 282,74
001.299	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,01074	7 370,00	79,15
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				423,36
40	3.1	Dobetonování stupňky pod boiler betonem třídy C 20/25 1,2*1,2*0,1	m3	0,14400	2 940,00	423,36
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				355,83
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m,	t	0,60208	591,00	355,83
Díl: 728		Vzduchotechnika				17 110,00
41	728.1	Protipožární manžeta DN200 + mont.	ks	9,00000	790,00	7 110,00
42	728.4	Zacelení otvoru 450x310	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00
43	728.3	Protipožární manžeta DN370 + mont.	ks	4,00000	885,00	3 540,00
44	728.2	Zacelení otvoru DN200	ks	4,00000	790,00	3 160,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				32 269,00
45	733.8	Potrubí ocel DN25	m	32,00000	442,00	14 144,00
46	733.1	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 15x1, Rozvody kompletní včetně tvarovek a uložení a montáže, Spojování lisovacími tvarovkami Rozvody vedené v budově volně pod stropem (nad podhledem), po stěně, stoupačky vedeny v SDK příčkách anebo volně podél stěn, přípojky k tělesům vedeny volně	m	10,00000	347,00	3 470,00
47	733.2	Trubní ucpávka kov DN15 19	ks	19,00000	445,00	8 455,00
48	733.3	Trubní ucpávka kov DN20	ks	4,00000	520,00	2 080,00
49	733.4	Trubní ucpávka kov DN40	ks	8,00000	515,00	4 120,00
Díl: 900		HZS				3 000,00
005.51	H4	Napuštění topného systému upravenou vodou (celkem max. 255 litrů vody)	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 610,00
50	722.1	Izolace Tubex 35mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	32,00000	55,00	1 760,00
51	722.2	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 25 mm	m	32,00000	55,00	1 760,00
52	722.3	Montáž potrubí z ocelových trubek D25mm	kpl	1,00000	1 450,00	1 450,00
53	722.4	Izolace Tubex 15x20 mm	m	10,00000	184,00	1 840,00
Díl: 735		Otopná tělesa				17 050,00
54	735118140R01	Montáž těles otopných litinových	ks	10,00000	650,00	6 500,00
55	735.14	Radiátor VK 21 8060	ks	1,00000	4 050,00	4 050,00
56	735111810R01	Demontáž těles otopných litinových	ks	10,00000	650,00	6 500,00
Díl: 783		Nátěry				2 720,00
57	783425750R00	Nátěr potrubí	m	32,00000	85,00	2 720,00
Díl: 734		Armatury				1 050,00
58	734.13	Armatura Vekoflux	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL22- C	Elektro, bojler, SDK, požární ucpávky- rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
g 342		Stěny a příčky montované lehké				9 160,00
59	342090432R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily UA 100, 2x opláštěné	kus	2,00000	2 945,00	5 890,00
		m.č. 3.10a/3.10/b : 1		1,00000		
		m.č. 3.10a/3.11 : 1		1,00000		
60	342.1	Úprava SDK podhledů dodatečná montáž kce pro montáž protipožár. ucpávek v podhledu	ks	5,00000	530,00	2 650,00
		m.č. 305 : 1		1,00000		
		m.č. 311 : 2		2,00000		
		m.č. 314 : 2		2,00000		
61	342.2	Úprava SDK příčky oprava vyřezaného otvoru v SDK předstěně	ks	1,00000	620,00	620,00
		m.č. 311 : 1		1,00000		
Díl:	713	Izolace tepelné				90,00
001.172	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	1,20000	75,00	90,00
Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1,2		1,20000		
Díl:	954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				12 060,50
62	342267112RT3	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	1,85000	1 492,00	2 760,20
		m.č. 1.17 : 1,85		1,85000		
63	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	8,70000	1 069,00	9 300,30
		m.č. 2.07 : 8,7		8,70000		
Díl:	760	Sádrokartonové konstrukce				4 666,40
64	760.1	Deska ze skelných vláken Akuslik Board tl. 40 mm, stěnová	m2	1,20000	97,00	116,40
		m.č. 1.17 : 1,2		1,20000		
65	760.2	Úprava revizních dvířek, záměna SDK desky standart za akustickou děrovanou	ks	7,00000	650,00	4 550,00
		m.č. 2.07 : 1		1,00000		
		m.č. 3.05 : 1		1,00000		
		m.č. 3.09 : 1		1,00000		
		m.č. 3.10b : 1		1,00000		
		m.č. 3.11 : 1		1,00000		
		m.č. 3.13 : 1		1,00000		
		m.č. 3.14 : 1		1,00000		
Díl:	725	Zařizovací předměty				-3 997,50
003.99	54132291R	ohřivač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění nad umyvadlo; objem 10 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 265 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	-1,00000	3 900,00	-3 900,00
003.109	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	-39,00000	2,50	-97,50