

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	20,000		
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	200,000		
46	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	10,000		
52	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	400,000		
56	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	50,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	400,000		
58	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	50,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	700,000		
60	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	150,000		
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	20,000		
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	40,000		
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	20,000		
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	400,000		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	1,600		
139	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	0,400		
140	5906135135	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar UIC60, 60E2	km	1,200		
152	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	16,000		
179	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	400,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	480,000		
240	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	5 000,000		
260	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000		
266	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	30,000		
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,800		
278	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	150,000		
281	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	30,000		
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,000		
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	14,000		
299	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	2 600,000		
582	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer	kus	20,000		
634	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	10,000		
635	5999005030	Třídění kolejnic	t	10,000		
638	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	150,000		
658	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	500,000		
659	5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. B11	t	200,000		
662	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	20,000		

835	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	700,000
837	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	220,000
839	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	400,000
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	110,000
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	110,000
873	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	110,000
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
VON 3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	4,000
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	20,000
VON 6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000