

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava chodníku ul. Dukelská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Olomouc ul. Dukelská	Konec výstavby:	Zhotovitel: Opluštil-stavby s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 15.10.2023	Zpracoval: Ing. Madej Jiří

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	8 088,00	8 088,00		14,58
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	65,00	75,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,14	8,97
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	25,50	126,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,22	5,61
	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	5 200,00	5 200,00		0,00
3		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	16,25	320,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	16		Přemístění výkopku				0,00	13 161,25	13 161,25		0,00
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,25	220,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	81,25	23,00	0,00	1 868,75	1 868,75	0,00	0,00
6		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	30,87	250,00	0,00	7 717,50	7 717,50	0,00	0,00
	18		Povrchové úpravy terénu				3 905,62	5 448,38	9 354,00		7,00
7		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	70,00	40,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
8		181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	26,00	75,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
9		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	26,00	29,00	55,62	698,38	754,00	0,00	0,00
10		5832011	Zemina zahradní, netříděná	t	7,00	550,00	3 850,00	0,00	3 850,00	1,00	7,00
	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				14 993,52	3 281,48	18 275,00		39,89
11		564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	70,00	145,00	8 417,85	1 732,15	10 150,00	0,30	21,17
12		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	65,00	125,00	6 575,67	1 549,33	8 125,00	0,29	18,72
	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždic (předlažby)				29 617,76	16 703,24	46 321,00		13,73
13		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	65,00	250,00	1 795,20	14 454,80	16 250,00	0,07	4,68
14		59245320	Dlaždice betonová HBB 40x40x4 cm BENA S šedá	m2	67,00	413,00	27 671,00	0,00	27 671,00	0,14	9,05
15		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	12,00	200,00	151,55	2 248,45	2 400,00	0,00	0,00
	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				9 019,32	2 785,68	11 805,00		5,87
16		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	25,50	200,00	3 011,44	2 088,56	5 100,00	0,10	2,61
17		59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	27,00	115,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,03	0,73
18		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00	3 600,00	2 902,87	697,13	3 600,00	2,53	2,53
	H22		Komunikace pozemní a letiště				0,00	16 620,00	16 620,00		0,00

19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	66,48	250,00	0,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				29,12	10 760,08	10 789,20		0,00
20	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	14,58	140,00	0,00	2 041,20	2 041,20	0,00	0,00
21	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	14,58	200,00	29,12	2 886,88	2 916,00	0,00	0,00
22	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	29,16	25,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00
23	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	14,58	350,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00
Celkem:								139 613,45		66,48

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku ul. Dukelská	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Komunikace	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Olomouc ul. Dukelská	Zhotovitel: Opluštil-stavby s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval: Ing. Madej Jiří	Datum: 15.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	57 536,21	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 792,27
	Montáž	46 950,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		35 126,70				
ZRN celkem		139 613,45	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 792,27
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	142 405,72	DPH 21%	29 905,20
		Celkem bez DPH	142 405,72
		Celkem včetně DPH	172 310,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: