

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava chodníku ul. U soutoku	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Olomouc ul. U soutoku	Konec výstavby:	Zhotovitel: Opluštil-stavby s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 15.10.2023	Zpracoval: Ing. Madej Jiří

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	9 495,25	9 495,25		14,79
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	54,15	75,00	0,00	4 061,25	4 061,25	0,14	7,47
2		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	19,00	180,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,27	5,13
3		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	19,00	106,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,12	2,19
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	4 332,80	4 332,80		0,00
4		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	13,54	320,00	0,00	4 332,80	4 332,80	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku							0,00	10 968,40	10 968,40		0,00
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,54	220,00	0,00	2 978,80	2 978,80	0,00	0,00
6		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	67,70	23,00	0,00	1 557,10	1 557,10	0,00	0,00
7		97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	25,73	250,00	0,00	6 432,50	6 432,50	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	2 280,00	2 280,00		0,00
8		181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	57,00	40,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							11 989,85	2 630,65	14 620,50		31,97
9		564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	54,15	145,00	6 511,81	1 339,94	7 851,75	0,30	16,37
10		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	54,15	125,00	5 478,03	1 290,72	6 768,75	0,29	15,60
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							26 162,76	15 602,00	41 764,76		11,43
11		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	54,15	250,00	1 495,54	12 041,96	13 537,50	0,07	3,90
12		59245320	Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá	m2	55,77	438,00	24 427,26	0,00	24 427,26	0,14	7,53
13		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	19,00	200,00	239,96	3 560,04	3 800,00	0,00	0,01
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							16 044,14	7 278,86	23 323,00		11,20
14		917931131R00	Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25	m	19,00	350,00	3 199,19	3 450,81	6 650,00	0,12	2,24
15		58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
16		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	19,00	367,00	4 190,64	2 782,36	6 973,00	0,19	3,57
17		59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	20,00	215,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,08	1,60
18		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,50	3 600,00	4 354,31	1 045,69	5 400,00	2,53	3,79
H22 Komunikace pozemní a letiště							0,00	13 770,00	13 770,00		0,00
19		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	55,08	250,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00

S		Přesuny sutí				29,54	10 149,61	10 179,15		0,00
20	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	14,79	140,00	0,00	2 070,60	2 070,60	0,00	0,00
21	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	14,79	200,00	29,54	2 928,46	2 958,00	0,00	0,00
22	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	29,58	25,00	0,00	739,50	739,50	0,00	0,00
23	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	12,60	350,00	0,00	4 411,05	4 411,05	0,00	0,00
						Celkem:		130 733,86		54,61

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku ul. U soutoku	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Komunikace	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Olomouc ul. U soutoku	Zhotovitel: Opluštil-stavby s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval: Ing. Madej Jiří	Datum: 15.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	54 196,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 614,68
	Montáž	46 155,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		30 381,65				
ZRN celkem		130 733,86	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 614,68
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	133 348,54	DPH 21%	28 003,19
		Celkem bez DPH	133 348,54
		Celkem včetně DPH	161 351,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: