

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO kompozice a zvýšení bezpečnosti

ZL č. 1

Příloha č. 3 Soupis rozpočtu "Zajištění výsadeb"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	025	Zajištění výsadeb			
135	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	249,375
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> OD 13, 15, 21, 30, 31, 57, 64, 67, 71, 94, 96, 103, 104, 114, 138, 139, 140		
	VV		(56+419)*1,05*0,5		249,375
136	M	M7.1	Bambusová rohož v.250cm	ks	503,738
	PP		Bambusová rohož v.250cm		
	VV		(56+419)*1,05*1,01		503,738
137	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	470,400
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířet mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postranními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.		
	VV		(112+70+56+70+140)*1,05		470,400
138	M	M16	Individuální ochrana kmene -drátěné pletivo 150/14/6	bm	1 330,291
	PP		Individuální ochrana kmene - drátěné pletivo 150/14/6		
	VV		(112+70+56+70+140)*2,8*1,05*1,01		1 330,291
139	K	348951250	Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem	m	12 429,000
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, bez impregnace, v osově vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,5 m, s drátěným pletivem výšky 1 m a s dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2161 až -2262 jsou započteny i náklady na zemní práce pro osazení sloupků vrat. 2. Výškou plotu se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a nejvyšším bodem madla, popř. nejvýše položeným taženým drátem. 3. Výškou vrat se rozumí svislá vzdálenost mezi terénem a horním koncem plotové tyčky. 4. Šířkou vrat se rozumí vodorovná vzdálenost mezi sloupky, na kterých jsou vrata zavěšena.		
140	K	R32	Instalace feromonového lapače	ks	78,780
	PP		Instalace feromonového lapače		
	VV		78*1,01		78,780
141	M	M17	Štěrbínový lapač	kus	78,780
	PP		Štěrbínový lapač		
	VV		78*1,01		78,780
142	M	M18	Feromonový odparník	kus	78,780
	PP		Feromonový odparník		

	VV		78*1,01		78,780
143	M	M19	Protizápachový přípravek Antismell	kus	78,780
	PP		Protizápachový přípravek Antismell		
	VV		78*1,01		78,780

**- podprojekt Průhonický park - obnova unikátní
sti porostů**

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	0,00
	1 556 404,25
64,73	16 142,04
60,69	30 571,86
97,10	45 675,84
24,28	32 299,47
105,19	1 307 406,51
202,30	15 937,19
606,89	47 810,79
566,43	44 623,36

Množství MPC	J.cena [CZK]	Cena MPC celkem [CZK]
		-558 453,71
-5 309,000	105,19	-558 453,71

202,30

15 937,19