



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.1.2017 na provedení díla „**Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích – 2.etapa**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Miroslav Špaček**

se sídlem Dobrá Voda 114, 594 51 Křižanov

IČ: 72311690

DIČ: CZ6812010084

bankovní spojení: Moneta Money Bank

č.ú.: 187111885/0600

zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Velké Meziříčí

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1.

Předmětem změny je:

1. Menší rozsah prací na zdi podél místní komunikace (menší rozsah bourání, zdění a spárování).
2. Menší rozsah prací na zdi na hrázi (menší rozsah bourání, zdění a spárování), vybudování nových základů pod částmi této zdi.
3. Provedení přezdění dna bezpečnostního přelivu, vybudování základu pod schody.
4. Provedení opravy římsy bezpečnostního přelivu.
5. Navýšení tonáže výztuže římsy – chyba ve výkazu výměr.

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **421.810,84 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **430.720,10 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 31. schůzi dne 14.11.2016 pod č. usnesení 29/31/RM/2016.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo – změnový položkový rozpočet zhotovitele


Podpisy smluvních stran


V Novém Městě na Moravě
dne 15.6.2017

V Dobré Vodě
dne 15.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:




.....
Michal Šmarda
starosta



Miroslav Špaček

Dobrá Voda 114, 594 51 Křižanov
IČ: 723 11 690 DIČ: CZ6812010084

.....
Miroslav Špaček

Položkový rozpočet

Stavba: 1609 Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa
Objekt: Z1 Změny v realizaci
Rozpočet: 02 výrobní

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	8 909,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	8 909,26

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	8 909,26 CZK
DPH	21 %	1 871,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem:

10 780,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 13.06.2017

Podpis:



Stavba:	1609	Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovících II. etapa	List č.2
Objekt:	Z1	Změny v realizaci	
Rozpočet:	02	výrobní	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1609-01	Rozdíl v bourání, zdění a spárování -zeď u MK	HSV	-14 827,18
1609-02	Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vpravo	HSV	8 329,72
1609-03	Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vlevo	HSV	4 785,79
1609-04	Přezdění dna bezpečnostního přelivu	HSV	312,03
1609-05	Základ pod schody	HSV	2 043,53
1609-06	Navýšení počtu třmíneků a trnů	HSV	7 610,53
1609-07	Oprava římsy přelivu	HSV	654,84
			8 909,26

stavba:	1609	Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovích II. etapa	List č.3
Objekt:	Z1	Změny v realizaci	
Rozpočet:	02	výrobní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1609-01 Rozdíl v bourání, zdění a spárování -zed' u MK						
1	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	-2,95960	980,00	-2 900,41
	Popis:	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
	Výkaz výměr:	odpočet množství: -42,28*0,1*0,7		-2,96		
2	01	Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene	m3	-2,95960	2 487,00	-7 360,53
	Výkaz výměr:	odpočet množství: -42,28*0,1*0,7		-2,96		
3	08	Očištění a přespárování kamenného zdiva MC do min. hloubky 5 cm	m2	-25,36800	180,00	-4 566,24
	Výkaz výměr:	Odpočet množství: -42,28*(0,7-0,1)		-25,37		
Celkem za: 1609-01 Rozdíl v bourání, zdění a spárování -zed' u MK						-14 827,18

Díl: 1609-02 Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vpravo						
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,74400	342,48	939,77
	Výkaz výměr:	výkop základu: 8,0*0,7*0,49		2,74		
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,64640	159,66	262,86
	Výkaz výměr:	8,0*0,7*0,49*0,6		1,65		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,74400	196,15	538,24
	Výkaz výměr:	Odvoz výkopku základu: 8,0*0,7*0,49		2,74		
7	274311511R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15	m3	2,74400	1 945,80	5 339,28
	Výkaz výměr:	Nový základ: 8,0*0,7*0,49		2,74		
8	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	0,68387	980,00	670,19
	Popis:	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
	Výkaz výměr:	bourání stáv zdiva po nový základ: (1,0-0,79)*8,0*0,585		0,98		
		odpočet stáv.zdi u požeráku: -(0,9*0,79-(0,8*0,5)/2)*0,585		-0,30		
9	01	Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene	m3	0,68387	2 487,00	1 700,78
	Výkaz výměr:	bourání stáv zdiva po nový základ: (1,0-0,79)*8,0*0,585		0,98		
		odpočet stáv.zdi u požeráku: -(0,9*0,79-(0,8*0,5)/2)*0,585		-0,30		
10	08	Očištění a přespárování kamenného zdiva MC do min. hloubky 5 cm	m2	-6,23000	180,00	-1 121,40
	Výkaz výměr:	odpočet stáv.zdi u požeráku: -0,9*0,7		-0,63		
		odpočet v místě nového základu: -8,0*0,7		-5,60		
Celkem za: 1609-02 Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vpravo						8 329,72

Díl: 1609-03 Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vlevo						
11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,92000	342,48	1 342,52
	Výkaz výměr:	Nový základ pod zed: 8,0*0,7*0,7		3,92		
12	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,35200	159,66	375,52

Stavba:	1609	Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovících II. etapa	List č.4
Objekt:	Z1	Změny v realizaci	
Rozpočet:	02	výrobní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr: Nový základ pod zeď: 8,0*0,7*0,7*0,6		2,35		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,92000	196,15	768,91
		Výkaz výměr: Nový základ pod zeď: 8,0*0,7*0,7		3,92		
14	274311511R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15	m3	3,92000	1 945,80	7 627,54
		Výkaz výměr: Nový základ pod zeď: 8,0*0,7*0,7		3,92		
15	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	-1,15538	980,00	-1 132,27
		Popis: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		Výkaz výměr: Odpočet ponechaného zdiva u požeráku: -2,5*0,79*0,585		-1,16		
16	01	Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene	m3	-1,15538	2 487,00	-2 873,43
		Výkaz výměr: Odpočet ponechaného zdiva u požeráku: -2,5*0,79*0,585		-1,16		
17	08	Očištění a přespárování kamenného zdiva MC do min. hloubky 5 cm	m2	-7,35000	180,00	-1 323,00
		Výkaz výměr: Odpočet spárování u požeráku: -2,5*0,7		-1,75		
		Odpočet spárování v místě nového základu: -8,0*0,7		-5,60		
Celkem za: 1609-03		Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vlevo				4 785,79
Díl: 1609-04		Přezdění dna bezpečnostního přelivu				
18	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	0,09000	980,00	88,20
		Popis: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		Výkaz výměr: 0,9*0,5*0,20		0,09		
19	01	Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene	m3	0,09000	2 487,00	223,83
		Výkaz výměr: 0,9*0,5*0,20		0,09		
Celkem za: 1609-04		Přezdění dna bezpečnostního přelivu				312,03
Díl: 1609-05		Základ pod schody				
20	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,79200	342,48	271,24
		Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1		0,79		
21	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,47520	159,66	75,87
		Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1*0,6		0,48		
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,79200	196,15	155,35
		Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1		0,79		
23	274311511R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15	m3	0,79200	1 945,80	1 541,07
		Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1		0,79		
Celkem za: 1609-05		Základ pod schody				2 043,53
Díl: 1609-06		Navýšení počtu třmínků a trnů				

Stavba:	1609	Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa	List č.5
Objekt:	Z1	Změny v realizaci	
Rozpočet:	02	výrobní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	317361016R00	Výztuž říms zdi a valů z oceli 10 505	t	0,23562	32 300,00	7 610,53
	Výkaz výměr:	říminky: $((6,0/0,25*13+0,44/0,25+(0,9+1,1+2,5)/0,25+7,0/0,25+0,24)*1,5-375)*0,395/1000$		0,07		
		trny: $((6,0/0,25*13+0,44/0,25+(0,9+1,1+2,5)/0,25+7,0/0,25+0,24)*0,4*2-200)*0,888/1000$		0,08		
		podélná výztuž: $(90,7*8-576)*0,517/1000$		0,09		
Celkem za: 1609-06 Navýšení počtu říminků a trnů						7 610,53

Díl: 1609-07		Oprava římsy přelivu				
25	317321020R00	Římky zdi a valů z betonu železového z betonu C 30/37	m3	0,07200	3 150,00	226,80
	Výkaz výměr:	0,9*0,4*0,2		0,07		
26	317353111R00	Bednění říms zdi a valů jakéhokoliv tvaru zřízení	m2	0,36000	480,00	172,80
	Popis:	přímých, zalomených nebo jinak zakřivených				
	Výkaz výměr:	0,9*2*0,2		0,36		
27	317353112R00	Bednění říms zdi a valů jakéhokoliv tvaru odbednění	m2	0,36000	85,00	30,60
	Popis:	přímých, zalomených nebo jinak zakřivených				
	Výkaz výměr:	0,9*2*0,2		0,36		
28	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,07200	2 900,00	208,80
	Popis:	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
	Výkaz výměr:	0,9*0,4*0,2		0,07		
29	10	Naložení a odvoz vybourané ŽB římsy na skládku vč. skládkovného	t	0,07200	220,00	15,84
	Výkaz výměr:	0,9*0,4*0,2		0,07		
Celkem za: 1609-07 Oprava římsy přelivu						654,84