

AS 12023/126

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230916 LC Javor - Lucken US**

Objekt: **23LBOUB001 LC Javor - Lucken US**

Rozpočet: **01 LC Javor - Lucken US**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			401 237,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			401 237,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	401 237,73 CZK
Základní DPH	21 %	84 259,92 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 485 497,65 CZK


v

dne

V. P. P. 13.10.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			101 310,00	25,2
5	Komunikace	HSV			238 350,00	59,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			33 480,00	8,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 097,73	7,0
Cena celkem					401 237,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	230916	LC Javor - Lucken US
O:	23LBOUB001	LC Javor - Lucken US
R:	01	LC Javor - Lucken US

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				101 310,00
1	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	8,00000	330,00	2 640,00
2	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	7,00000	750,00	5 250,00
3	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 vč. přehození a rozproštění	m3	60,00000	350,00	21 000,00
		pravý břeh : 200*0,3		60,00000		
4	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	214,50000	120,00	25 740,00
		pravý břeh : 60		60,00000		
		příkop : 150*0,3		45,00000		
		krajnice : 1095*0,1		109,50000		
5	174201201	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	8,00000	90,00	720,00
6	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	7,00000	280,00	1 960,00
7	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 590,00000	25,00	39 750,00
		530*3		1 590,00000		
8	938901R	Čištění propustku stáv.ručně	m	5,00000	850,00	4 250,00
Díl: 5		Komunikace				238 350,00
9	564821111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	795,00000	85,00	67 575,00
		(530*3)*0,5		795,00000		
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	795,00000	195,00	155 025,00
		(530*3)*0,5		795,00000		
11	1	zabudování dřevěných svodnic	ks	7,00000	2 250,00	15 750,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				33 480,00
12	938902102	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	150,00000	48,00	7 200,00
		L : 150		150,00000		
13	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm a střed komunikace	m2	1 095,00000	24,00	26 280,00
		730*1,5		1 095,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 097,73
14	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	510,86775	55,00	28 097,73