

# Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	1.3 Elektroinstalace
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1 Specifikace dodávky rozvaděč RG1</b>						
1	e-nc01	BP-U-600/7-C-W Rozvodnice POD omítku, bílá, šířka 600, 4řad	ks	1,00	xxx	xxx
2	e-nc02	PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,00	xxx	xxx
3	e-nc03	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	5,00	xxx	xxx
4	e-nc04	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	6,00	xxx	xxx
5	e-nc05	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,00	xxx	xxx
6	e-nc06	PF7-40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,00	xxx	xxx
7	e-nc07	RSA 16 A Řadová svornice barevná	ks	4,00	xxx	xxx
8	e-nc08	RSA 10 A Řadová svornice barevná	ks	4,00	xxx	xxx
9	e-nc09	RSA 2,5A Řadová svornice barevná	ks	22,00	xxx	xxx
10	e-nc10	RSA PE 10 A Řadová svornice	ks	1,00	xxx	xxx
11	e-nc11	RSA PE 2,5 A Řadová svornice	ks	11,00	xxx	xxx
12	e-nc12	RSA PE 16 A Řadová svornice	ks	1,00	xxx	xxx
13	e-nc13	Specifikace dodávky rozvaděč RG1	ks	1,00	xxx	xxx
<b>1 Specifikace dodávky rozvaděč RG1</b>						xxx
<b>2 Svítidla</b>						
14	e-nc15	Přmyslové LED svítidlo 59W, 5400lm, 4000K, 230V IP65	ks	22,00	xxx	xxx
<b>2 Svítidla</b>						xxx
<b>3 Přístroje</b>						
15	e-nc17	Spínač jednopólový IP 44, řazení 1, d. Praktik, b. bílá	ks	11,00	xxx	xxx
16	e-nc18	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem s clonkami, s víčkem, řazení 2P+PE, b. bílá	ks	11,00	xxx	xxx
17	e-nc19	Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem s víčkem, řazení 2P+PE, d. Variant+, b. modrá	ks	1,00	xxx	xxx
18	e-nc20	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, b. IP 44, 32 A	ks	1,00	xxx	xxx
19	e-nc21	Krabičky instalační pro montáž na povrch vč. průchodek a svorek	ks	22,00	xxx	xxx
<b>3 Přístroje</b>						xxx
<b>4 Kabely</b>						
20	e-nc23	CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	221,00	xxx	xxx
21	e-nc24	CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M	m	133,00	xxx	xxx
22	e-nc25	CYKYLO-O 2x1,5 CYKYLO-O 2x1,5 ČERNÁ FÓLIE 100M	m	44,00	xxx	xxx
<b>4 Kabely</b>						xxx
<b>5 Kabelové trasy</b>						
23	e-nc27	1420 MONOFLEX EN 320 N PVC	m	44,00	xxx	xxx
24	e-nc28	1520 TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	132,00	xxx	xxx
25	e-nc29	Oceloplechový žlab 150/50 0,8mm- perforovaný podpěry 2,0m, komplet vč. nosného a spoj.materiálu	m	40,00	xxx	xxx
<b>5 Kabelové trasy</b>						xxx
<b>6 Hromosvod</b>						
26	e-nc31	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi	m	75,00	xxx	xxx
27	e-nc32	Drát 10 drát o 10mm	m	12,00	xxx	xxx
28	e-nc33	PODPĚRA VEDENÍ PV21d na ploché střechy plast s betonovou kostkou	ks	65,00	xxx	xxx
29	e-nc34	PODPĚRA VEDENÍ PV1b-20 do zdiva, L 200mm	ks	18,00	xxx	xxx
30	e-nc35	SK křížová	ks	3,00	xxx	xxx
31	e-nc36	SS spojovací	ks	18,00	xxx	xxx
32	e-nc37	SOa na okapové žlaby	ks	6,00	xxx	xxx
33	e-nc38	SZb zkušební - litinová	ks	6,00	xxx	xxx
34	e-nc39	ZT 2,0s zemní tyč se svorkou o 25mm, L 2000mm	ks	4,00	xxx	xxx
35	e-nc40	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	2,00	xxx	xxx

## Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	1.3 Elektroinstalace
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	e-nc41	štítek zem. tyč	ks	2,00	xxx	xxx
37	e-nc42	štítek označení svodu	ks	6,00	xxx	xxx
<b>6</b>	<b>Hromosvod</b>					xxx
<b>7</b>	<b>Demontáže</b>					
38	e-nc44	Demontáž stávajícího rozvaděče	ks	1,00	xxx	xxx
39	e-nc45	Demontáž stávajícího svítidla	ks	49,00	xxx	xxx
40	e-nc46	Demontáž stávajících přístrojů	ks	25,00	xxx	xxx
41	e-nc47	Demontáž stávajících kabelů a tras	kpl	1,00	xxx	xxx
42	e-nc48	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00	xxx	xxx
<b>7</b>	<b>Demontáže</b>					xxx
<b>8</b>	<b>Ostatní</b>					
43	e-nc50	Podružný materiál	soub	1,00	xxx	xxx
44	e-nc51	Doprava, Přesun	soub	1,00	xxx	xxx
45	e-nc52	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,00	xxx	xxx
<b>8</b>	<b>Ostatní</b>					<b>xxx</b>
<b>9</b>	<b>Stavební práce</b>					
46	e-nc54	Lehké lešenní pracovní ve výšce do 2,0 m	kpl.	1,00	xxx	xxx
47	e-nc55	Vybourání otvoru ve zdivu, stena do 150mm	ks	11,00	xxx	xxx
48	e-nc56	Vysekání kapsy pro rozvaděč	ks	1,00	xxx	xxx
<b>9</b>	<b>Stavební práce</b>					<b>xxx</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>xxx</b>