

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **62** **SPORTES ZAKÁZKY 2023**
 Objekt: **7** **Oprava chodníku Dvořákova okolo parku J. Palacha**
 Rozpočet: **2c** **Založení chrániček ul. Mlyslbekova**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.** IČO: **15035221**
Hlavní 426/4 DIČ: **CZ15035221**
56802 Svitavy

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	104 623,16
PSV	0,00
MON	18 038,88
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	122 662,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	122 662,04 CZK
Základní DPH	21 %	25 759,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **148 421,07 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 62 - SPORTEŠ ZAKÁZKY 2023

Popis objektu: 7 - Oprava chodníku Dvořákova okolo parku J. Palacha

Popis rozpočtu: 2c - Založení chrániček ul. Mlyslbekova

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			104 623,16	85
M23	Montáže potrubí	MON			9 253,80	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			8 785,08	7
Cena celkem					122 662,04	100

Položkový rozpočet

S:	62	SPORTES ZAKÁZKY 2023
O:	7	Oprava chodníku Dvořákova okolo parku J. Palacha
R:	2c	Založení chrániček ul. Mlyslbekova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				104 623,16
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení -3% 43,8	m3	43,80000	610,00	26 718,00
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 SOD 90*0,4*0,7	m3	25,20000	570,72	14 382,14
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 SOD	m3	25,20000	203,31	5 123,41
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním -3%	m3	21,36000	546,11	11 664,91
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -3%	m3	25,20000	287,12	7 235,42
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m SOD	m3	25,20000	19,38	488,38
7	171201211U00	Skládkovné zemina SOD 25,2*1,8	t	45,36000	297,25	13 483,26
8	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m SOD	M3	7,00000	700,39	4 902,73
9	583318026R	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj SOD 18,2*2,1	t	38,22000	398,96	15 248,25
10	58337333R	Štěrkopisek frakce 0-32 A SOD 7*1,9	t	13,30000	404,26	5 376,66
Díl: M23		Montáže potrubí				9 253,80
11	230191020R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm -3% 90	m	90,00000	102,82	9 253,80
Díl: M46		Zemní práce při montážích				8 785,08
12	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm -3%	m	92,00000	19,49	1 793,08
13	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	92,00000	76,00	6 992,00