

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OR/21/75011  
na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II.  
etapa“**

Veřejná zakázka  
**P21V00000112**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Monika Pilařová

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

(dále jen jako „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: **Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43**  
se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Michalem Šumpíkem  
a Ing. Zdeňkem Babkou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 9134072/0800

Společník 1, správce:

**M – SILNICE a.s.**

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ4219686

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Společník 2:

**EUROVIA CS, a.s.**


Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924


DIČ: CZ45274924

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:



Osoby oprávněné k převzetí staveniště:



Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen jako „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/75011 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43, I. a II. etapa**“ (dále jen „**smlouva**“).

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení stavebních prací a s nimi souvisejících služeb v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

**110 283 737,81 Kč bez DPH** (dále jen „**smluvní cena**“).

DPH při sazbě **21 %** činí **23 159 584,94 Kč**

Cena včetně DPH činí **133 443 322,75 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text tohoto znění:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy dodatečných prací dodatku č. 1.“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací dodatku č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy.

## **Článek III.**

Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

## **Článek IV.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky, tj. je podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 4. 9. 2023 usnesením číslo R/1856/23.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

\_\_\_\_\_  
Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva M – SILNICE a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva M – SILNICE  
a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS,  
a.s., *dle plné moci*

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.			
Investor:	Pardubický kraj	Datum:		
Název akce: <b>Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b><u>Předmět změny:</u></b>				
<b>Náhradní autobusová doprava v rámci II. etapy stavby</b>				
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>				
<p>V rámci provádění stavby má zhotovitel zajistit náhradní autobusovou dopravu. Zadávací dokumentace předpokládala, že zhotovitel zajistí přepravu cestujících 4x za den v každém směru (viz. Technická zpráva SO901, která byla součástí zadávací dokumentace). Na základě požadavku starostky obce Pohledy, byla četnost v jednom směru navýšena o jeden autobusový spoj denně a dále o spoje o víkendech. Objednatel dále nad rámec zadávací dokumentace požaduje zajištění převozu cestujících nejen přes stavbu, ale dále na uzlový bod do Březové nad Svitavou. V rámci II. etapy stavby bude zhotovitel zajišťovat dopravu cestujících od vybraných spojů mezi nově vybudovanou točnou pro autobusovou dopravu v obci Sklené a uzlovým bodem Březová nad Svitavou. Takto bude zhotovitel zajišťovat náhradní autobusovou dopravu v období od 1. 4. 2023 do 4. 8. 2023.</p> <p>Vzhledem k tomu, že zhotovitel podstatně navýšil požadavky na náhradní autobusovou dopravu oproti zadávací dokumentaci, dochází tímto i k navýšení ceny položky: „POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU“.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
Přílohy:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technická zpráva SO 901</li> <li>• Celková situace stavby</li> <li>• DIO</li> <li>• Cenové nabídky</li> </ul>				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p><b>Náhradní autobusová doprava v rámci II. etapy stavby</b></p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>V rámci provádění stavby má zhotovitel zajistit náhradní autobusovou dopravu. Zadávací dokumentace předpokládala, že zhotovitel zajistí přepravu cestujících 4x za den v každém směru (viz. Technická zpráva SO901, která byla součástí zadávací dokumentace). Na základě požadavku starostky obce Pohledy, byla četnost v jednom směru navýšena o jeden autobusový spoj denně a dále o spoje o víkendech. Objednatel dále nad rámec zadávací dokumentace požaduje zajištění převozu cestujících nejen přes stavbu, ale dále na uzlový bod do Březové nad Svitavou. V rámci II. etapy stavby bude zhotovitel zajišťovat dopravu cestujících od vybraných spojů mezi nově vybudovanou točnou pro autobusovou dopravu v obci Sklené a uzlovým bodem Březová nad Svitavou. Takto bude zhotovitel zajišťovat náhradní autobusovou dopravu v období od 1. 4. 2023 do 4. 8. 2023.</p> <p>Vzhledem k tomu, že zhotovitel podstatně navýšil požadavky na náhradní autobusovou dopravu oproti zadávací dokumentaci, dochází tímto i k navýšení ceny položky: „POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU“.</p> <p>V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>-263 400,00 Kč</b>	<b>1 236 342,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>972 942,00 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
<b>1 177 259,82 Kč</b>	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele díla:

Podpis zmocněnce zhotovitele díla:

Datum:

Datum:

**Změna stavby č. ZL 2 Změnový list č. 2 - Náhradní autobusová doprava**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** N, Nezpůsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 001, VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 905 217,00 Kč

**Cena - celkem:** 1 878 159,00 Kč

**DPH:** 394 413,39 Kč

**Cena s daní:** 2 272 572,39 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 878 159,00 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** 972 942,00 Kč

**DPH:** 204 317,82 Kč

**Cena s daní:** 1 177 259,82 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 13.4.2023**





### Položky změny stavby č. ZL 2

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa  
**Objekt:** N, Nezpůsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 001, VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
3	01450		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	-1,000	263 400,00	-263 400,00
3	01450	R	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	1 236 342,00	1 236 342,00
						<b>Celkem</b>	<b>972 942,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>972 942,00</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 2

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: **Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa**Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:****Sanace aktivní zóny ETAPA I. - SO 101, SO 102  
ETAPA II. – SO 102, SO 103****Popis a zdůvodnění změny:**

Zhotovitel zahájil práce na stavbě a to především odstraněním stmelených asfaltobetonových vrstev a části nestmelených vrstev. Následně došlo k odtěžení aktivní zóny dle PD – sanace. V rámci ověření únosnosti sanované pláně zhotovitel zjistil, že navržené sanace nedosahují potřebné únosnosti.

Následně zhotovitel provedl několik zkušebních polí se změněnou skladbou tak, aby došlo k prověření způsobu vhodné sanace pláně.

**SO 101 - silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 – Sklené km 0,11462 – 2,115****Zkušební pole:**

- I. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712714 ze dne 21.3.2023 - nevyhovující.
- II. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712710 ze dne 20.3.2023 - nevyhovující.
- III. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 50cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 25cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 25cm. Statická zkouška č. 0712712 ze dne 20.3.2023 - nevyhovující.

**Návrh geotechnika [redacted] (ArtepGeo):**

- IV. Odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, rozprostření geomříže s pevností 30kN/m, 2.vrstva ŠD 0/63 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712730 ze dne 22.3.2023 - nevyhovující.
- V. Odtěžení aktivní zóny tl. 60cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, rozprostření geomříže s pevností 30kN/m, 2.vrstva ŠD 0/63 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712729 ze dne 22.3.2023 - nevyhovující.

**Návrh geotechnika [redacted] (Globa-Geo):**

- VI. Dle pokynu geotechnika bylo provedeno - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, bez hutnění pláně zamačkána (vhutněna) ŠD 63/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 v tl. 25cm. Byla provedena pojezdová zkouška válcem za přítomnosti geotechnika, zhotovitele a investora. Zkouška prokázala nízkou únosnost a tedy reálnou nemožnost mechanické sanace pláně.

Dle návrhu geotechnika [REDACTED] (Globa-Geo) byly odebrány vzorky stávající aktivní zóny pro kontrolní zkoušky pro stanovení použití směsného vápenocementového pojiva v rámci zlepšení aktivní zóny v tl. 40cm. Tento návrh odsouhlasil AD na jednání 3.4.2023. Zhotovitel na základě pokynu zástupce investora zpracoval návrh ZBV s vyčíslením nákladů na změnu provádění sanací pláň.

#### **SO 102 – Silnice II/366 intravilán Sklené km 2,115 – 4,020**

##### **Zkušební pole:**

- I. Staničení km 3,505, 2,5m od osy vpravo. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláň, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 48/23/CSL/CR (93/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- II. Staničení km 3,555, 2,5m od osy vpravo. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláň, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 48/23/CSL/CR (94/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.

#### **SO 103 – Silnice II/366 extravilán Sklené- Pohledy km 4,020 – 5,956**

Byly provedeny tři statické zkoušky č. 56/23/CSL/CR ( km 4,600; 5,240; 5,800 ) v úrovni zemní pláň se stávajícím materiálem. Na základě výsledků těchto zkoušek bylo zjištěno, že stávající aktivní zóna je neúnosná.

##### **Zkušební pole:**

- I. Staničení km 4,440 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláň, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (112/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- II. Staničení km 5,180 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláň, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (113/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- III. Staničení km 5,560 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláň, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (114/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- IV. Staničení km 5,820 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláň, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (115/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.

**Návrh skladeb konstrukčních vrstev:**

- A) INTRAVILÁN: Odtěžení aktivní zóny v tl. 40cm, hutnění pláně, vrstva ŠCM v tl. 20cm, sanační vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm.
- B) EXTRAVILÁN: Odtěžení stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně (40cm), zlepšení krajů komunikace v šíři 2,5m a tl. 40cm směsnými vápenocementovými pojivy, provedení konstrukčních ŠD 0/63 v tl. 20cm, vrstva pro recyklaci v tl. 20cm, vozovková vrstva z ŠD tl. 5cm, recyklace za studena v tl. 18cm (sjednocení celé konstrukce vozovky)

Z důvodu provedení celoplošné recyklace za studena v objektu SO 101 byly vypuštěny konstrukční vrstvy v rámci sanací krajů vozovky a to SC C8/10 v tl. 15cm a ACP 16+ v tl. 5cm. Dle PD mají být v úseku SO 101 dvě celoplošné vrstvy asphaltobetonu a to ACL 16+ v tl. 10cm a ACO 11+ v tl. 5cm. Vzhledem k tomu, že celoplošná vrstva asphaltobetonu v celkové tl.10 cm je nedostačující, byla do asphaltového souvrství doplněna vrstva ACP 16+ v tl. 5cm.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Přílohy:

- Výsledky statických zatěžovacích zkoušek
- Vyjádření geotechnika - [REDACTED] (ArtepGeo), [REDACTED] (Globa-Geo)
- Fotodokumentace
- Výkaz výměr
- Upravené příčné řezy komunikace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<i>číslo ZL: 2</i>
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	██
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Sanace aktivní zóny ETAPA I. - SO 101, SO 102</b>  <b>ETAPA II. – SO 102, SO 103</b></p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Zhotovitel zahájil práce na stavbě a to především odstraněním stmelných asfaltobetonových vrstev a části nestmelných vrstev. Následně došlo k odtěžení aktivní zóny dle PD – sanace. V rámci ověření únosnosti sanované pláně zhotovitel zjistil, že navržené sanace nedosahují potřebné únosnosti.</p> <p>Následně zhotovitel provedl několik zkušebních polí se změněnou skladbou tak, aby došlo k prověření způsobu vhodné sanace pláně.</p> <p><b>SO 101 - silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 – Sklené km 0,11462 – 2,115</b></p> <p><b>Zkušební pole:</b></p> <p><b>I.</b> Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712714 ze dne 21.3.2023 - nevyhovující.</p> <p><b>II.</b> Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712710 ze dne 20.3.2023 - nevyhovující.</p> <p><b>III.</b> Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 50cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 25cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 25cm. Statická zkouška č. 0712712 ze dne 20.3.2023 - nevyhovující.</p> <p><b>Návrh geotechnika ██████████ (ArtepGeo):</b></p> <p><b>IV.</b> Odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, rozprostření geomříže s pevností 30kN/m, 2.vrstva ŠD 0/63 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712730 ze dne 22.3.2023 - nevyhovující.</p> <p><b>V.</b> Odtěžení aktivní zóny tl. 60cm, hutnění pláně, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, rozprostření geomříže s pevností 30kN/m, 2.vrstva ŠD 0/63 tl. 20cm. Statická zkouška č. 0712729 ze dne 22.3.2023 - nevyhovující.</p> <p><b>Návrh geotechnika ██████████ (Globa-Geo):</b></p> <p><b>VI.</b> Dle pokynu geotechnika bylo provedeno - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, bez hutnění pláně zamačkána (vhutněna) ŠD 63/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 v tl. 25cm. Byla provedena pojezdová zkouška válcem za přítomnosti geotechnika, zhotovitele a investora. Zkouška prokázala nízkou únosnost a tedy reálnou nemožnost mechanické sanace pláně.</p> <p>Dle návrhu geotechnika ██████████ (Globa-Geo) byly odebrány vzorky stávající aktivní zóny pro kontrolní zkoušky pro stanovení použití směsného vápenocementového pojiva v rámci zlepšení aktivní zóny v tl. 40cm. Tento návrh odsouhlasil AD na jednání 3.4.2023. Zhotovitel na základě pokynu zástupce investora zpracoval návrh ZBV s vycílením nákladů na změnu provádění sanací pláně.</p>	

## SO 102 – Silnice II/366 intravilán Sklené km 2,115 – 4,020

### Zkušební pole:

- I. Staničení km 3,505, 2,5m od osy vpravo. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 48/23/CSL/CR (93/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- II. Staničení km 3,555, 2,5m od osy vpravo. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 48/23/CSL/CR (94/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.

## SO 103 – Silnice II/366 extravilán Sklené- Pohledy km 4,020 – 5,956

Byly provedeny tři statické zkoušky č. 56/23/CSL/CR ( km 4,600; 5,240; 5,800 ) v úrovni zemní pláně se stávajícím materiálem. Na základě výsledků těchto zkoušek bylo zjištěno, že stávající aktivní zóna je neúnosná.

### Zkušební pole:

- I. Staničení km 4,440 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (112/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- II. Staničení km 5,180 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (113/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- III. Staničení km 5,560 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (114/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.
- IV. Staničení km 5,820 osa LJP. Návrh dle PD - odtěžení aktivní zóny tl. 40cm, hutnění pláně, rozprostření geotextilie, 1.vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm, 2.vrstva ŠD 0/125 tl. 20cm. Statická zkouška č. 63/23/CLS/CR (115/23) ze dne 5.4.2023 - nevyhovující.

### Návrh skladeb konstrukčních vrstev:

- C) INTRAVILÁN: Odtěžení aktivní zóny v tl. 40cm, hutnění pláně, vrstva ŠCM v tl. 20cm, sanační vrstva ŠD 0/125 v tl. 20cm.
- D) EXTRAVILÁN: Odtěžení stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně (40cm), zlepšení krajů komunikace v šíři 2,5m a tl. 40cm směsnými vápenocementovými pojivy, provedení konstrukčních ŠD 0/63 v tl. 20cm, vrstva pro recyklaci v tl. 20cm, vozovková vrstva z ŠD tl. 5cm, recyklace za studena v tl. 18cm (sjednocení celé konstrukce vozovky)

Z důvodu provedení celoplošné recyklace za studena v objektu SO 101 byly vypuštěny konstrukční vrstvy v rámci sanací krajů vozovky a to SC<sub>C8/10</sub> v tl. 15cm a ACP 16+ v tl. 5cm. Dle PD mají být v úseku SO 101 dvě celoplošné vrstvy asfaltobetonu a to ACL 16+ v tl. 10cm a ACO 11+ v tl. 5cm.

Vzhledem k tomu, že celoplošná vrstva asfaltobetonu v celkové tl.10 cm je nedostačující, byla do asfaltového souvrství doplněna vrstva ACP 16+ v tl. 5cm.

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :  <b>- 15 093 634,98 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH :  <b>19 266 906,45 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>4 173 271,47 Kč</b>  Výsledná cena změny s DPH :  <b>5 049 658,48 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <u>Termín dokončení díla se nemění</u>  <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**
**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

**Objednatel:**
**Zhotovitel dokumentace:**
**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**
**Základní cena:** 794 150,80 Kč

**Cena - celkem:** 1 413 457,40 Kč

**DPH:** 296 826,05 Kč

**Cena s daní:** 1 710 283,45 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**
**Měrné jednotky:**
**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 413 457,40 Kč

**Změna stavby - celkem:**
**Cena - celkem:** 619 306,60 Kč

**DPH:** 130 054,39 Kč

**Cena s daní:** 749 360,99 Kč

**Vypracoval zadání:**
**Datum zadání:**
**ZBV vypracoval:**
**Datum vypracování ZBV 26.4.2023**



**Položky změny stavby č. ZL 3**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - Letapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-741,200	732,00	-542 558,40
						<b>Celkem</b>	<b>-542 558,40</b>
<b>2 - Základy</b>							
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN Netkaná geotextilie 400g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci . Plošná hmotnost [g/m2]: 400 Pevnost v tahu podélně [kN/m]: 3,3 Tažnost podélně [%]: 50 Mechanická odolnost proti protřetí – CBR [kN]: 0,7 Mechanická odolnost proti dynamickému protřetí [mm]: 20 Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s]: 46 Velikost průliny [mm]: 0,065	M2	-1 852,000	34,00	-62 968,00
6	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	370,600	940,00	348 364,00
						<b>Celkem</b>	<b>285 396,00</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
7	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	1 853,000	473,00	876 469,00
						<b>Celkem</b>	<b>876 469,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>619 306,60</b>

**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**
**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 101.1.ZH, Komunikace

**Objednatel:**
**Zhotovitel dokumentace:**
**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**
**Základní cena:** 20 395 199,77 Kč

**Cena - celkem:** 27 150 862,94 Kč

**DPH:** 5 701 681,22 Kč

**Cena s daní:** 32 852 544,16 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**
**Měrné jednotky:**
**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 27 150 862,94 Kč

**Změna stavby - celkem:**
**Cena - celkem:** 6 611 729,69 Kč

**DPH:** 1 388 463,23 Kč

**Cena s daní:** 8 000 192,92 Kč

**Vypracoval zadání:**
**Datum zadání:**
**ZBV vypracoval:**
**Datum vypracování ZBV 26.4.2023**

## Položky změny stavby č. ZL 3

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce - doprava</b>						
101 11360		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	12 603,110	24,00	302 474,64
102 17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	4 000,990	545,22	2 181 419,77
<b>Celkem</b>						<b>2 483 894,41</b>
<b>5 - Komunikace</b>						
8 574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	-1 200,228	292,00	-350 466,58
12 562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	-6 311,000	236,00	-1 489 396,00
65 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 710,038	182,00	857 226,92
69 572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2, pod ložnou vrstvou	M2	12 770,038	10,00	127 700,38
103 56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2 000,495	661,00	1 322 327,20
104 56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	12 770,000	38,00	485 260,00
105 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	12 403,060	256,00	3 175 183,36
<b>Celkem</b>						<b>4 127 835,28</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>6 611 729,69</b>

**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 101.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 5 291 022,00 Kč

**Cena - celkem:** 1 071 500,00 Kč

**DPH:** 225 015,00 Kč

**Cena s daní:** 1 296 515,00 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 071 500,00 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** -4 219 522,00 Kč

**DPH:** -886 099,62 Kč

**Cena s daní:** -5 105 621,62 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 26.4.2023**



### Položky změny stavby č. ZL 3

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 101.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listy ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	-7 876,000	27,00	-212 652,00
						<b>Celkem</b>	<b>-212 652,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-3 938,000	173,00	-681 274,00
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3 938,000	732,00	-2 882 616,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	M2	-9 844,000	11,00	-108 284,00
						<b>Celkem</b>	<b>-3 672 174,00</b>
<b>2 - Základy</b>							
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Netkaná geotextilie 400g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci . Plošná hmotnost [g/m2]: 400 Pevnost v tahu podélně [kN/m]: 3,3 Tažnost podélně [%]: 50 Mechanická odolnost proti protřetí – CBR [kN]: 0,7 Mechanická odolnost proti dynamickému protřetí [mm]: 20 Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s]: 46 Velikost průliny [mm]: 0,065	M2	-9 844,000	34,00	-334 696,00
						<b>Celkem</b>	<b>-334 696,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-4 219 522,00</b>

**Položky změny stavby č. ZL 3**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - 1.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 101.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 102.1.ZH, Komunikace

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 4 756 787,30 Kč

**Cena - celkem:** 5 254 590,43 Kč

**DPH:** 1 103 463,99 Kč

**Cena s daní:** 6 358 054,42 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 5 254 590,43 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** 497 803,13 Kč

**DPH:** 104 538,66 Kč

**Cena s daní:** 602 341,79 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 14.8.2023**

**Položky změny stavby č. ZL 3**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - Letapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 102.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce - doprava</b>							
102	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	2 373,500	24,00	56 964,00
						<b>Celkem</b>	<b>56 964,00</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
12	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	-1 349,000	236,00	-318 364,00
101	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	229,330	661,00	151 587,13
103	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 373,500	256,00	607 616,00
						<b>Celkem</b>	<b>440 839,13</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>497 803,13</b>



**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**
**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

**Objednatel:**
**Zhotovitel dokumentace:**
**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**
**Základní cena:** 794 150,80 Kč

**Cena - celkem:** 1 670 672,33 Kč

**DPH:** 350 841,19 Kč

**Cena s daní:** 2 021 513,52 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**
**Měrné jednotky:**
**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 670 672,33 Kč

**Změna stavby - celkem:**
**Cena - celkem:** 876 521,53 Kč

**DPH:** 184 069,52 Kč

**Cena s daní:** 1 060 591,05 Kč

**Vypracoval zadání:**
**Datum zadání:**
**ZBV vypracoval:**
**Datum vypracování ZBV 26.4.2023**

## Položky změny stavby č. ZL 3

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - Letapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-741,200	732,00	-542 558,40
						<b>Celkem</b>	<b>-542 558,40</b>
<b>2 - Základy</b>							
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN Netkaná geotextilie 400g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci . Plošná hmotnost [g/m2]: 400 Pevnost v tahu podélně [kN/m]: 3,3 Tažnost podélně [%]: 50 Mechanická odolnost proti protřžení – CBR [kN]: 0,7 Mechanická odolnost proti dynamickému protřžení [mm]: 20 Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s]: 46 Velikost průliny [mm]: 0,065	M2	-1 852,000	34,00	-62 968,00
6	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	370,600	1 137,40	421 520,44
						<b>Celkem</b>	<b>358 552,44</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
7	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	1 853,000	572,33	1 060 527,49
						<b>Celkem</b>	<b>1 060 527,49</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>876 521,53</b>

### Seznam změn stavby

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			
Rozpočet:	SO 101.1.ZH, Komunikace			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	6 611 729,69
ZL 4	Změnový list č. 4 - VDZ		26/07/2023	143 933,48
Rozpočet:	SO 101.1.ZH, Komunikace			6 755 663,17
Rozpočet:	SO 101.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	-4 219 522,00
Rozpočet:	SO 101.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			-4 219 522,00
Rozpočet:	SO 102.1.ZH, Komunikace			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		14/08/2023	497 803,13
Rozpočet:	SO 102.1.ZH, Komunikace			497 803,13
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	876 521,53
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			876 521,53
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			3 910 465,83
<b>Stavba:</b>	A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa			<b>3 910 465,83</b>

**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 2 827 621,00 Kč

**Cena - celkem:** 5 947 496,98 Kč

**DPH:** 1 248 974,37 Kč

**Cena s daní:** 7 196 471,35 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 5 947 496,98 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** 3 119 875,98 Kč

**DPH:** 655 173,96 Kč

**Cena s daní:** 3 775 049,94 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 26.4.2023**

## Položky změny stavby č. ZL 3

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2 639,000	732,00	-1 931 748,00
<b>Celkem</b>							<b>-1 931 748,00</b>
<b>2 - Základy</b>							
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN Netkaná geotextilie 400g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci . Plošná hmotnost [g/m2]: 400 Pevnost v tahu podélně [kN/m]: 3,3 Tažnost podélně [%]: 50 Mechanická odolnost proti protřetí – CBR [kN]: 0,7 Mechanická odolnost proti dynamickému protřetí [mm]: 20 Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s]: 46 Velikost průliny [mm]: 0,065	M2	-6 596,000	34,00	-224 264,00
6	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 319,500	1 137,40	1 500 799,30
<b>Celkem</b>							<b>1 276 535,30</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
7	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	6 596,000	572,33	3 775 088,68
<b>Celkem</b>							<b>3 775 088,68</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>							<b>3 119 875,98</b>

**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**
**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

**Objednatel:**
**Zhotovitel dokumentace:**
**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**
**Základní cena:** 28 313 540,08 Kč

**Cena - celkem:** 31 659 454,08 Kč

**DPH:** 6 648 485,36 Kč

**Cena s daní:** 38 307 939,44 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**
**Měrné jednotky:**
**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 31 659 454,08 Kč

**Změna stavby - celkem:**
**Cena - celkem:** 3 241 211,14 Kč

**DPH:** 680 654,34 Kč

**Cena s daní:** 3 921 865,48 Kč

**Vypracoval zadání:**
**Datum zadání:**
**ZBV vypracoval:**
**Datum vypracování ZBV 26.4.2023**

## Položky změny stavby č. ZL 3

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	774,636	27,00	20 915,17
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	929,563	273,00	253 770,70
<b>Celkem</b>							<b>274 685,87</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
101	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	3 873,180	545,22	2 111 735,20
<b>Celkem</b>							<b>2 111 735,20</b>
<b>1.1 - Zemní práce - komunikace</b>							
3	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	387,318	335,00	129 751,53
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 936,590	11,00	21 302,49
80	113138	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění zbytkových asfaltových vrstev pro sanaci krajů	M3	387,318	229,00	88 695,82
<b>Celkem</b>							<b>239 749,84</b>
<b>5 - Komunikace</b>							

**Položky změny stavby č. ZL 3**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 936,590	154,00	298 234,86
85	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	367,950	661,00	243 214,95
102	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 936,590	38,00	73 590,42
						<b>Celkem</b>	<b>615 040,23</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>3 241 211,14</b>



**Změna stavby č. ZL 3 Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 103.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 5 954 348,00 Kč

**Cena - celkem:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** -5 954 348,00 Kč

**DPH:** -1 250 413,08 Kč

**Cena s daní:** -7 204 761,08 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 26.4.2023**

## Položky změny stavby č. ZL 3

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 103.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-11 114,000	27,00	-300 078,00
<b>Celkem</b>						<b>-300 078,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>						
2	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-5 557,000	173,00	-961 361,00
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-5 557,000	732,00	-4 067 724,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-13 893,000	11,00	-152 823,00
<b>Celkem</b>						<b>-5 181 908,00</b>
<b>2 - Základy</b>						
4	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Netkaná geotextilie 400g/m2 zajišťující separační a filtrační funkci . Plošná hmotnost [g/m2]: 400 Pevnost v tahu podélně [kN/m]: 3,3 Tažnost podélně [%]: 50 Mechanická odolnost proti protřetí – CBR [kN]: 0,7 Mechanická odolnost proti dynamickému protřetí [mm]: 20 Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s]: 46 Velikost průliny [mm]: 0,065	M2	-13 893,000	34,00	-472 362,00
<b>Celkem</b>						<b>-472 362,00</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-5 954 348,00</b>

### Seznam změn stavby

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	3 119 875,98
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			3 119 875,98
Rozpočet:	SO 103.1.ZH, Komunikace			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	3 241 211,14
ZL 4	Změnový list č. 4 - VDZ		26/07/2023	104 702,86
Rozpočet:	SO 103.1.ZH, Komunikace			3 345 914,00
Rozpočet:	SO 103.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	-5 954 348,00
Rozpočet:	SO 103.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			-5 954 348,00
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			511 441,98
Objekt:	N, Nezpůsobilé výdaje projektu			
Rozpočet:	SO 001, VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY			
ZL 2	Změnový list č. 2 - Náhradní autobusová doprava		13/04/2023	972 942,00
Rozpočet:	SO 001, VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY			972 942,00
Objekt:	N, Nezpůsobilé výdaje projektu			972 942,00
<b>Stavba:</b>	A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa			<b>1 484 383,98</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: <b>Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b><u>Předmět změny:</u></b>			
<b>ETAPA I. - SO 101</b> <b>ETAPA II. – SO 103</b>			
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>			
<p>Na základě požadavku Policie ČR, DI Svitavy, po zahájení stavby, týkající se vodorovného dopravní značení má být doplněno nad rámec PD vodorovné dopravní značení.</p> <p>Na základě požadavku Policie ČR ze dne 25.05.2022, č.j. KRPE-47458-2/ČJ-2023-170906 má být doplněno vodorovné dopravní značení v úseku od obce Pohledy po křižovatku se sil. I/43 k.ú. Hradec nad Svitavou v podobě:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>vodorovné dopravní značení – středová dělicí čára</li> <li>dopravní knoflíky s reflexními odrazkami zafrézované nebo lepené na středovou dělicí čáru.</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Přílohy:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>požadavky Policie ČR</li> <li>zápis z KD</li> <li>projektová dokumentace</li> <li>potvrzený rozdílový rozpočet</li> </ul>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 3
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	

Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p><b>ETAPA I. - SO 101</b>  <b>ETAPA II. – SO 103</b></p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b></p> <p>Na základě požadavku Policie ČR, DI Svitavy, po zahájení stavby, týkající se vodorovného dopravní značení má být doplněno nad rámec PD vodorovné dopravní značení.</p> <p>Na základě požadavku Policie ČR ze dne 25.05.2022, č.j. KRPE-47458-2/ČJ-2023-170906 má být doplněno vodorovné dopravní značení v úseku od obce Pohledy po křižovatku se sil. I/43 k.ú. Hradec nad Svitavou v podobě:</p> <p>a) vodorovné dopravní značení – středová dělicí čára  b) dopravní knoflíky s reflexními odrazkami zafrézované nebo lepené na středovou dělicí čáru.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0 Kč</b>	<b>248 636,34 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>248 636,34 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
<b>300 849,97 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

**Změna stavby č. ZL 4 Změnový list č. 4 - VDZ**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 101.1.ZH, Komunikace

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 20 395 199,77 Kč

**Cena - celkem:** 27 150 862,94 Kč

**DPH:** 5 701 681,22 Kč

**Cena s daní:** 32 852 544,16 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 27 150 862,94 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** 143 933,48 Kč

**DPH:** 30 226,03 Kč

**Cena s daní:** 174 159,51 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 26.7.2023**

**Položky změny stavby č. ZL 4**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa  
**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
106	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	161,000	324,09	52 178,49
						<b>Celkem</b>	<b>52 178,49</b>
<b>9.3 - Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace</b>							
15	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	272,270	100,00	27 227,00
16	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	272,270	237,00	64 527,99
						<b>Celkem</b>	<b>91 754,99</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>143 933,48</b>

### Seznam změn stavby

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			
Rozpočet:	SO 101.1.ZH, Komunikace			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	6 611 729,69
ZL 4	Změnový list č. 4 - VDZ		26/07/2023	143 933,48
Rozpočet:	SO 101.1.ZH, Komunikace			6 755 663,17
Rozpočet:	SO 101.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	-4 219 522,00
Rozpočet:	SO 101.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			-4 219 522,00
Rozpočet:	SO 102.1.ZH, Komunikace			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		14/08/2023	497 803,13
Rozpočet:	SO 102.1.ZH, Komunikace			497 803,13
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	876 521,53
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			876 521,53
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			3 910 465,83
<b>Stavba:</b>	A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa			<b>3 910 465,83</b>



**Změna stavby č. ZL 4 Změnový list č. 3 - VDZ**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

**Objekt:** \_Z, Způsobilé výdaje projektu

**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 28 313 540,08 Kč

**Cena - celkem:** 31 659 454,08 Kč

**DPH:** 6 648 485,36 Kč

**Cena s daní:** 38 307 939,44 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 31 659 454,08 Kč

**Změna stavby - celkem:**

**Cena - celkem:** 104 702,86 Kč

**DPH:** 21 987,60 Kč

**Cena s daní:** 126 690,46 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 26.7.2023**

**Položky změny stavby č. ZL 4**

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa  
**Objekt:** Z, Způsobilé výdaje projektu  
**Rozpočet:** SO 103.1.ZH, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
103	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	107,000	324,09	34 677,63
						<b>Celkem</b>	<b>34 677,63</b>
<b>9.3 - Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace</b>							
15	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	207,790	100,00	20 779,00
16	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	207,790	237,00	49 246,23
						<b>Celkem</b>	<b>70 025,23</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>104 702,86</b>

### Seznam změn stavby

**Stavba:** A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	3 119 875,98
Rozpočet:	SO 102.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			3 119 875,98
Rozpočet:	SO 103.1.ZH, Komunikace			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	3 241 211,14
ZL 4	Změnový list č. 4 - VDZ		26/07/2023	104 702,86
Rozpočet:	SO 103.1.ZH, Komunikace			3 345 914,00
Rozpočet:	SO 103.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
ZL 3	Změnový list č. 3 - Sanace aktivní zóny		26/04/2023	-5 954 348,00
Rozpočet:	SO 103.2.ZH, SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			-5 954 348,00
Objekt:	Z, Způsobilé výdaje projektu			511 441,98
Objekt:	N, Nezpůsobilé výdaje projektu			
Rozpočet:	SO 001, VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY			
ZL 2	Změnový list č. 2 - Náhradní autobusová doprava		13/04/2023	972 942,00
Rozpočet:	SO 001, VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY			972 942,00
Objekt:	N, Nezpůsobilé výdaje projektu			972 942,00
<b>Stavba:</b>	A006/20, Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa			<b>1 484 383,98</b>