

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: PZS km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
303	Oprava PZS v km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice	69 757,10	0,00	14 648,99	84 406,09	0,00	66 024,80	3732,30	0,00	0,00
00-1	technologická část	49 497,03	0,00	10 394,38	59 891,41	0,00	49 497,03	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	10 491,90	0,00	2 203,30	12 695,20	0,00	10 491,90	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	9 768,17	0,00	2 051,32	11 819,49	0,00	6 035,87	3732,30	0,00	0,00
Celkem		69757,10	0,00	14648,99	84406,09	0,00	66024,80	3732,30	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost " Údržba 2021-2022 "

Místo: PZS km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST		Ostatní				0,00	49 497,03	49 497,03		0,000	
5	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	5,000	906,84	0,00	4 534,20	4 534,20	0,00000	0,000
2	R	7592815020	Montáž výstražníku AŽD 71 s jednou skříní a se závorou AŽD 71 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	0,600	14 454,00	0,00	8 672,40	8 672,40	0,00000	0,000
3	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000	3 366,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00000	0,000
1	R	7592825010	Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	1,000	916,74	0,00	916,74	916,74	0,00000	0,000
4	R	7592827010	Demontáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	1,000	367,29	0,00	367,29	367,29	0,00000	0,000
7	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skřínky (indikací a ovládání)	kus	0,700	40 392,00	0,00	28 274,40	28 274,40	0,00000	0,000
Celkem						0,00	49 497,03	49 497,03		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost " Údržba 2021-2022 "

Místo: PZS km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

10 491,90

10 491,90

0,000

1	R	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	10,000	535,75	0,00	5 357,50	5 357,50	0,00000	0,000
2	R	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný	hod	10,000	513,44	0,00	5 134,40	5 134,40	0,00000	0,000

Celkem

0,00

10 491,90

10 491,90

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost " Údržba 2021-2022 "

Místo: PZS km 10,058 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

0,00

3 732,30

3 732,30

0,000

1	R	9901000900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	3 732,30	0,00	3 732,30	3 732,30	0,00000	0,000
---	---	------------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Měrou jednotkou je kus stroje.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

6 035,87

6 035,87

0,000

2	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	597,730	5,15	0,00	3 077,11	3 077,11	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	------	------	----------	----------	---------	-------

dotčené práce

3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	597,730	4,95	0,00	2 958,76	2 958,76	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	------	------	----------	----------	---------	-------

dotčené práce

Celkem

0,00

9 768,17

9 768,17

0,000