

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Droždín	Objednatel:	Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace 779 00 Olomouc - IČO/DIČ: Droždín
Druh stavby:	Oprava zpevněné plochy v areálu ZŠ	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o. IČO/DIČ: 04921437/CZ04921437
Začátek výstavby:	16.10.2023	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	50 226,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	81 988,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		65 662,35				
Přesun hmot a sutí		22 525,43				
ZRN celkem		220 403,71	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	232 903,71
Základ 21%	232 903,71	DPH 21%	48 909,78	Celkem včetně DPH	281 813,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



STAVBY-REKONSTRUKCE-ZAHRADY s.r.o.
IČO: 04921437

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ Drozdín		Objednatel:		Stavby-Rekonstrukce-Zahrady s.r.o.							
Druh stavby:		Oprava zpevněné plochy v areálu ZŠ		Doba výstavby:									
Lokalita:				Začátek výstavby:		16.10.2023							
JKSO:				Konec výstavby:									
Zpracováno dne:		16.10.2023		Zhotovitel:									
Zpracoval:				Projektant:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1	12	122201101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	29,45	214,51	0,00	6 316,25	6 316,25	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
	16		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3				0,00	6 316,25	6 316,25	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
2	167101101R00		Přemístění výkopku	m3	29,45	298,50	0,00	14 896,23	14 896,23	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
3	162201101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	29,45	47,89	0,00	8 789,33	8 789,33	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
4	162501102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	29,45	159,51	0,00	4 696,77	4 696,77	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
5	28	289970111R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	29,45	159,51	0,00	4 696,77	4 696,77	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
6	45	451535111R00	Zpeřívání hornin a konstrukcí	m2	98,15	132,51	4 096,78	8 909,08	13 005,86	0,05		0,05	0,05 RTS II / 2022
7	451535111R00		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	98,15	132,51	4 096,78	8 909,08	13 005,86	0,05		0,05	0,05 RTS II / 2022
8	45156111R00		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	19,63	1 619,01	31 207,18	13 727,06	44 934,25	54,98		54,98	35,09 RTS II / 2022
9	59	596215041R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	98,15	134,01	9 967,13	3 185,95	13 153,08	0,20		0,20	19,89 RTS II / 2022
10	596291113R00		Křtý pozemních komunikací, leteckých a ploch dlažďených (předlažby)	m2	98,15	313,00	6 077,13	35 235,83	41 312,96	9,12		9,12	9,11 RTS II / 2022
11	91	91656111RT2	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 5 cm	m	38,80	272,99	705,38	9 886,63	10 592,01	0,00		0,00	0,01 RTS II / 2022
	S		Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	40,80	288,00	8 845,85	2 904,55	11 750,40	5,09		5,09	5,09 RTS II / 2022
	S		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných j	m	50,06	450,00	0,00	22 525,43	22 525,43	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
	S		Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou.	m	50,06	450,00	0,00	22 525,43	22 525,43	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
	S		Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (chl. beton), (skup. 17050 t	m	50,06	450,00	0,00	22 525,43	22 525,43	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
	S		Ostatní materiál	m	50,06	450,00	0,00	22 525,43	22 525,43	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2022
12	592452561		Dlažba zatravnovací Akvagas přírodní 17/20 x 17/20 x 8 cm	m2	107,97	560,00	65 662,35	0,00	65 662,35	16,12		16,12	15,63 RTS II / 2022
13	24551548		Písek křemičitý ST 10/40 zrnitost 1,0-4,0 mm	kg	490,75	10,60	60 460,40	0,00	60 460,40	0,00		0,00	0,49 RTS II / 2022
	06VRN		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				5 201,95	0,00	5 201,95	0,00		0,00	0,00
	06VRN		Územní vlivy				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	065002VRN		Mimostaveništní oprava	Soubor	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00		0,00	0,00
15	081002VRN		Náklady na pracovníky	Soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00
			Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00
									Celkem:			232 903,71	

Poznámka