

3_DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 19ZA-004160

Ze dne: 13. 10. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD č. 8 Rudná
Adresa: Masarykova 963, 252 19 Rudná
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady
IČO: 61677272
DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

- 1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:** Zakrytí a odstranění reklamních zařízení na dálnici D0 č. 126863 (17601/2021-930/7 a 17601/2021/930 REKZ – Slivenec 1801/12) a jejich následný odvoz na určená místa, dle přílohy č. 1 rámcové dohody 01PU-004305.
- 2. Místo dodání:** Slivenec, p. č. 1801/12.
- 3. Termín dodání:** V souladu s termíny danými rámcovou dohodou 01PU-004305. Práce související s odstraněním a uložením reklamní plochy a nadzemní ocelové konstrukce – termín 45 dní od nabytí účinnosti objednávky.

Finální termín pro dokončení (vybourání základu, zásyp jam, hutnění, úprava pláně, vypracování dokumentace) je stanovena na 45+60 dní od nabytí účinnosti objednávky.

- 4. Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 5. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 485.051,56 / 586.913,-

- 6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.**

7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Činná plocha reklamního zařízení bude předána Objednateli a uložena v areálu ŘSD ČR v ul. Na Hůrce, Praha – Řepy. Ostatní konstrukce budou předány nejbližší odborné firmě k likvidaci (KOVO SDS a.s., pobočka Rudná). Originální podklady k likvidaci včetně originálu vážního lístku budou předány Objednateli a částka získaná za vykoupený materiál bude odečtena z celkové fakturace. Vybourané betonové konstrukce jsou odpad. Jeho množství bude Objednateli doloženo originálem vážního lístku.
9. Práce budou zahájeny až po odsouhlasení technologického postupu a harmonogramu prací objednatel.
10. Položky týkajícího se DIO a položka pro zřízení přístupové cesty budou čerpány podle potřeby až po předchozím odsouhlasení objednatel.
11. Samotné zakrytí RZ bude provedeno ve stejný den, kdy budou započaty demoliční práce.

Další informace pro Zhotovitele: Budou dodrženy podmínky Výzvy MD č. j. MD-17601/2021-930/7 a MD/17601/2021/930 REKZ, viz příloha.

Zhotovitel zajistí vlastními silami dopravně inženýrské opatření na dálnici v souladu s pokyny Objednatele (noční práce). Zhotovitel v případě potřeby zajistí úpravu přístupové cesty k reklamnímu zařízení a následné uvedení do původního stavu.

Veškeré položky budou fakturovány podle zdokumentované skutečnosti předem odsouhlasené Objednatel.

Přílohy dílčí objednávky:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Výzva k zakrytí a odstranění RZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatel: [REDACTED]

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatel: [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stavba D0 EXIT 15

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1


číslo a název SO 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup
číslo a název rozpočtu: 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení a činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS			
0 Všeobecné konstrukce a práce								
2 Zakrytí - BÉŽNÉ INTENZITY								
9 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamní krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m ² kovenní pružná gumátara pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2	M2			
9 Ostatní konstrukce a práce								
3-4A Odstranění a uskladnění BÉŽNÉ INTENZITY								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBÍŽDĚK A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž. Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: -Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejichž dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předvěstivé vozíky se spojitým i nespojitým zobrazováním včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle odk. 9.96516 * 2,4	T			
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. příslušného odstranění ornice s odděleným uložením 90*0,4*0,8	M3			
8	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpevněný zásep nhy s následním rozprostřením ornice dle odk. 1.1273.01	M3			
9	2018_OTSKP	17461		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybourání základů z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, naložení, uložení a dovozu dle odk. 5.96516	M3			
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ urovnění terénu po zástupu demontované kabelové trasy 90*0,4	M2			
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 10,0*10,0	M2			
1 Zemní práce								
7 Přidružená stavební výroba								
12	2018_OTSKP	1742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odbornou způsobou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky.	KUS			
13	2018_OTSKP	742223.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. foie vč. odvozu na skládku a poaltku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel	M			
14	2018_OTSKP	743Z33.01		90 m DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCI PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vbouraného materiálu a odvozu k likvidaci	KUS			
15	2018_OTSKP	743Z35.01		8 ks DEMONTÁŽ SVITIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vbouraného materiálu a odvozu k likvidaci 8 ks	KUS			
7 Přidružená stavební výroba								
9 Ostatní konstrukce a práce								
16	2018_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou suší a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Rezařnímu poplatek za skládku dl. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000	M3			
17	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m ² nebo 2 x 35,0 m ² , vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m ² dl. x š. 9,6*3,6*2	m ²			
18	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km SSUD Rudná - 18 KM	KM			
19	2018_OTSKP	967181		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel	T			

tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,325 [A]
 tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B]
 tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C]
 svařenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D]
 1 160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E]
 svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F]
 pochozí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G]
 plech tl. 1 mm 2*6,8*7,5*0,001=0,099 [H]
 kovění P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I]
 stupadla 43*15*0,001=0,645 [J]
 spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942 počet kusů

9		Ostatní konstrukce a práce					
5A Likvidace - BĚŽNÉ INTENZITY							
1		Zemní práce					
35	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatelů na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložením na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatelů 9,6*3,6*2	m2			
1		Zemní práce					
9		Ostatní konstrukce a práce					
36	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatelů Měrná jednotka uváděna v tkm KOVO SDS 15 km 9,942 t 15*9,942=298,26	tkm			
37	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatelů, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km Z SSÚD Rudná do KOVO SDS 13 km	KM			
9		Ostatní konstrukce a práce					
6 Dokumentace							
0		Všeobecné konstrukce a práce					
39	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic	KUS			
0		Všeobecné konstrukce a práce					

Celkem bez DPH



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Odpověď k č. j. ze dne	Č. j./Sp. zn./Typ	Vyřizuje/E-mail/Telefon	Datum
	MD-17601/2021-930/7 MD/17601/2021/930 REKZ	██████████ ████████████████████ ██████████	Praha 16.02.2023

Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost Media Channel outdoor, a.s., IČO 28926595, se sídlem Vodičkova 736/17, 110 00 Praha 1, jakožto vlastníka níže uvedeného reklamního zařízení provozovaného v silničním ochranném pásmu dálnice D0, k jeho odstranění v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Jedná se o reklamní zařízení, jehož umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry:

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
50.007959N, 14.341104E	1801/12	Slivenec	126863

Výzva k odstranění dotčeného reklamního zařízení byla jeho vlastníkovi doručena dne 6. 1. 2022 pod č. j. MD-17601/2021-930/6, přičemž vlastník reklamního zařízení na tuto výzvu nijak nereflaktoval a reklamní zařízení dosud neodstranil.

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k bezodkladnému zakrytí reklamy a následnému odstranění a likvidaci celého reklamního zařízení (včetně konstrukce) v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamního zařízení.

██
██
██

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění o odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

Pro úplnost se dodává, že vlastník reklamního zařízení byl taktéž vyzván přímo ze strany ŘSD ČR, a to v kontextu bezdůvodného obohacení a odstranění reklamního zařízení, písemností č. j. RSD-339072/2021-1 ze dne 21. 6. 2021.

[REDACTED]

Příloha

Fotografie reklamního zařízení
Mapa umístění reklamního zařízení
Výpis z katastru nemovitostí

Digitálně podepsal:
Datum: 23.10.2023 13:50:57 +02:00

[REDACTED]

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.16
09:59:08 +02'00'