

Položkový rozpočet

S:	14	Oprava vodovodu Slavkov u Bystřice p/H
O:	SO 03	Čerpací stanice
R:	01	Čerpací stanice- stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
1	131201111	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,45000		0,00
2	131201119	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,03500		0,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,45000		0,00
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,48400		0,00
na meziskládku a zpět						
5	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,24200		0,00
vytříděnou zeminou včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,34550		0,00
7	58337331	štěrkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	2,42100		0,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						0,00
8	113109315	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	3,50000		0,00
9	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1,26000		0,00
EKO skládka do 20 km						
10	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,26000		0,00
11	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1,26000		0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00
12	379312019T13	Dobetonování prostupu zdí betonem prostým C 30/37-XC2,XF3-Dmax -16-S2	m3	0,50000		0,00
vč.montáže a demontáže násypek, vč.stavebních úprav -zarovnění, vyspravení cementovou maltou						
13	58128500	těsnění bobtnající pro pracovní spáry; bentonit, butyl kaučuk; schopnost bobtnání 100 až 500 %; 20 x 25 mm	m	16,27500		0,00
vč.montáže						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00
14	451572211	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm	m3	0,34500		0,00
15	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,33000		0,00
16	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	1,11000		0,00
vč.odbednění						
17	473361929T00	Výztuž podkl.betonových bloků ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,03800		0,00
Díl: 5 Komunikace						0,00
18	564851111	Podklad ze štěrkodeřti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	3,50000		0,00
19	567211115	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 150 mm	m2	3,50000		0,00
beton C25/30						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						0,00

Položkový rozpočet

S:	14	Oprava vodovodu Slavkov u Bystřice p/H
O:	SO 03	Čerpací stanice
R:	01	Čerpací stanice- stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	611421133	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	15,00000		0,00
21	612421637	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, Malta pro zdění	m2	30,00000		0,00
22	622474115	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 15 mm	m2	6,75000		0,00

vnitřní VCM 15%

Díl: 64		Výplně otvorů			0,00
23	642942119T00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 1400 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	0,00
24	646661119T00	Dveře dvoukřídlé ocelové, poplastované, 1400x1970 mm, plné, zateplené / atyp, práh, kování zámek bezpečnostní	kus	1,00000	0,00

podrobný popis viz.výpis PSV

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			0,00
25	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	4,00000	0,00

otryskáním

26	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	4,00000	0,00
----	-----------	---	----	---------	------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			0,00
----------------	--	---------------------------------	--	--	-------------

27	941955004	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	20,00000	0,00
----	-----------	---	----	----------	------

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0,00
----------------	--	---	--	--	-------------

28	952903112	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	16,65000	0,00
----	-----------	--	----	----------	------

Díl: 96		Bourání konstrukcí			0,00
----------------	--	---------------------------	--	--	-------------

29	968071126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	2,00000	0,00
----	-----------	--	-----	---------	------

vyvěšení

30	968072456	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,60000	0,00
31	970051160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,48000	0,00
32	970051200	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,48000	0,00
33	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	0,00
34	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000	0,00
35	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	0,00
36	978011141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	2,25000	0,00
37	978013141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	4,50000	0,00

Položkový rozpočet

S:	14	Oprava vodovodu Slavkov u Bystřice p/H
O:	SO 03	Čerpací stanice
R:	01	Čerpací stanice- stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	20,00000		0,00
39	969011999T01	Vybourání stávajícího vodovodl.potrubí do DN 300 mm	m	3,50000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
40	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	10,20883		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
41	711212001	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	2,80000		0,00
<i>spojovací můstek</i>						
42	711212001	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	13,00000		0,00
<i>krystalizující nátěr-spotřeba 1kg/m2</i>						
43	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01501		0,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				0,00
44	953946111	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	4,00000		0,00
<i>včetně stavební úpravy</i>						
45	210290752	Montáž ventilátoru nad 1,5 kW	kus	1,00000		0,00
<i>včetně stavebních úprav</i>						
46	42914809T0	Ventilátor HEF 150; vnitřní plastová mřížka; vnější plast.samotíž.žaluziová klapka	kus	1,00000		0,00
47	42972893104	Mřížka větrací; na stěnu; materiál: plast; výška = 300 mm; šířka = 300,0 mm; síťka proti hmyzu; barva: bílá	kus	2,00000		0,00
<i>vč.přfslušenství</i>						
48	42972893113	Mřížka větrací; na stěnu; materiál: nerez; výška = 300 mm; šířka = 300,0 mm; síťka proti hmyzu	kus	2,00000		0,00
<i>s lisovanou protideš.žaluzií</i>						
49	998728101	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,01046		0,00
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
50	781230121	Obkládání stěn vnitřních z obkládaček keramických do tmele velikostí přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	20,00000		0,00
51	23153601	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plnivo; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní	kus	2,00000		0,00
<i>odolnost -30 až 70 °C; barva šedá</i>						
52	58582139	tmel cementový; C2TE S1; lepicí, vyrovnávací; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům beton, omítky, kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	80,00000		0,00
53	597813600	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	21,00000		0,00
54	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,34020		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
55	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	4,00000		0,00
<i>0,2 kg/m2</i>						
56	783825120	Syntetická nátěrová hmota betonových povrchů 3x	m2	4,00000		0,00
<i>3x0,2 kg/m2</i>						
<i>odolná olejům, kyselinám, zásadám, roztokům soli</i>						
Díl: 784		Malby				0,00

Položkový rozpočet

S:	14	Oprava vodovodu Slavkov u Bystřice p/H
O:	SO 03	Čerpací stanice
R:	01	Čerpací stanice- stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	784402801	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	45,00000		0,00
58	784412219T00	Malba ploch vč. penetračního nátěru	m2	45,00000		0,00
59	24592160	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezropouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiéru i exteriéru; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá <i>0,25 kg/m2</i>	kg	13,00000		0,00
60	24626422	hmota nátěrová malířská ořezuvzdorná; vodou ředitelná, disperzní; odstín I; mat; paropropustná; přísady pigmenty, aditiva <i>spotřeba 0,3l/m2</i>	l	15,00000		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
61	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>skládka do 20 km</i>	t	2,36660		0,00
62	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,36660		0,00
63	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	2,36660		0,00
64	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,36660		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání