

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11_2023

Stavba: Bedřichov čp.48 - Zámeček Nová Louka - Čistírna odpadních vod - Kontrola funkce pískového filtru a vsakovacího příkopu

KSO:
Místo: Nová Louka

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[REDACTED]

IČ: [REDACTED]
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: [REDACTED]
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **215 956,86**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	215 956,86	45 350,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	261 307,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11_2023

Stavba: Bedřichov čp.48 - Zámeček Nová Louka - Čistírna odpadních vod - Kontrola funkce pískového filtru a vsakovacího příkopu

Místo: Nová Louka

Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		215 956,86	261 307,80
SO 01	Kontrola funkce stávajícího pískového filtru	170 956,86	206 857,80
SO 02	Kontrola funkce stávajícího vsakovacího příkopu	45 000,00	54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bedřichov čp.48 - Zámeček Nová Louka - Čistírna odpadních vod - Kontrola funkce pískového filtru a vsakovacího příkopu

Objekt:

SO 01 - Kontrola funkce stávajícího pískového filtru

KSO:

Místo: Nová Louka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

170 956,86

DPH základní
snížená

Základ daně
170 956,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 900,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

206 857,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bedřichov čp.48 - Zámeček Nová Louka - Čistírna odpadních vod - Kontrola funkce pískového filtru a vsakovacího příkopu

Objekt:

SO 01 - Kontrola funkce stávajícího pískového filtru

Místo: Nová Louka

Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 956,86

D HSV Práce a dodávky HSV 160 186,61

D 1 Zemní práce 93 012,53

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	45,000	160,00	7 200,00
	VV	F7	15*3		45,000		
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	31,590	720,00	22 744,80
	VV	F1	15,0*1,3*1,62		31,590		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,600	160,00	8 736,00
	VV	F2	15*1,82*2		54,600		
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,600	80,00	4 368,00
	VV		F2		54,600		
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,590	180,00	5 686,20
	VV		F1		31,590		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,594	350,00	4 057,90
	VV		F6		11,594		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,752	12,00	1 113,02
	VV		F6*8		92,752		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,594	80,00	927,52
	VV		F6		11,594		
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	20,869	290,00	6 052,01
	VV		F6*1,8		20,869		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,594	50,00	579,70
	VV		F6		11,594		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,996	290,00	5 798,84
	VV		F1-F3-F4		19,996		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,669	510,00	4 421,19
	VV	F3	15*1,3*0,46-15*3,14*0,16*0,16/4		8,669		
13	M	58337303	šěrkopísek frakce 0/8	t	14,477	550,00	7 962,35
	VV		7,2385*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,477		
14	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	45,000	160,00	7 200,00
	VV		F7		45,000		
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000	40,00	1 800,00
	VV		F7		45,000		
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,900	350,00	315,00
	VV		45*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,900		
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	45,000	90,00	4 050,00
	VV		F7		45,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 350,00
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	15,000	290,00	4 350,00
	VV		15		15,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 212,00
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,925	1 440,00	4 212,00
	VV	F4	15*1,3*0,15		2,925		
	D	8	Trubní vedení				20 832,60
20	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63x5,8 mm	m	21,000	50,00	1 050,00
	VV		21		21,000		
21	M	WVN.KP103063 W	Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 63x5,8 100m	m	21,315	40,00	852,60
	VV		21		21,000		
	VV		21*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		21,315		
22	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D přes 50 do 90 mm	m	21,000	30,00	630,00
	VV		21		21,000		
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	15,500	280,00	4 340,00
	VV		15,5		15,500		
24	M	OSM.222190	KGEM trouba DN160x4,7/5000 SN8 EN 13476-2	kus	3,000	2 950,00	8 850,00
	VV		3		3,000		
25	M	OSM.222000	KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	1,000	365,00	365,00
	VV		1		1,000		
26	K	877260310	Montáž víček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	180,00	540,00
	VV		3		3,000		
27	M	28611718	víčko kanalizace plastové KG DN 110	kus	3,000	40,00	120,00
	VV		3		3,000		
28	M	28611564	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100	kus	3,000	50,00	150,00
	VV		3		3,000		
29	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	280,00	560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
30	M	28611363	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x87°</i>	<i>kus</i>	2,000	150,00	300,00
	VV		2		2,000		
31	K	764508132	Montáž instalační objímky	kus	3,000	240,00	720,00
	VV		3		3,000		
32	M	28615661	<i>objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 160</i>	<i>kus</i>	3,000	210,00	630,00
	VV		3		3,000		
33	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	80,00	1 200,00
	VV		15		15,000		
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	15,000	35,00	525,00
	VV		15		15,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 650,00
35	K	952905121	Provizorní čerpání vody kalovým čerpadlem	hod	40,000	600,00	24 000,00
	VV		4*10		40,000		
36	K	953991221	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z betonu	kus	3,000	50,00	150,00
	VV		3		3,000		
37	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,500	15 000,00	7 500,00
	VV		2*0,25		0,500		
	D	998	Přesun hmot				6 129,48
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,594	420,00	6 129,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 870,25
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 870,25
39	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	17,500	50,00	875,00
	VV		17,5		17,500		
40	M	34111094	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2</i>	<i>m</i>	20,125	42,00	845,25
	VV		17,5		17,500		
	VV		17,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,125		
41	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	30,00	150,00
	VV		5		5,000		
	D	M	Práce a dodávky M				1 400,00
	D	21-M	Elektromontáže				1 400,00
42	K	218812061	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	17,500	80,00	1 400,00
	VV		17,5		17,500		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 500,00
43	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bedřichov čp.48 - Zámeček Nová Louka - Čistírna odpadních vod - Kontrola funkce pískového filtru a vsakovacího příkopu

Objekt:

SO 02 - Kontrola funkce stávajícího vsakovacího příkopu

KSO:

Místo: Nová Louka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

45 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bedřichov čp.48 - Zámeček Nová Louka - Čistírna odpadních vod - Kontrola funkce pískového filtru a vsakovacího příkopu

Objekt:

SO 02 - Kontrola funkce stávajícího vsakovacího příkopu

Místo: Nová Louka

Datum: 30. 7. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 45 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 000,00

1	K	95215	Čištění vsakovacího příkopu 30% peroxidem vodíku H2O2 v množství 150 kg	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
	VV		1		1,000		