Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava
se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IČ: 00843989
DIČ: CZ00843989
jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Objednatel**")

a

OHLA ŽS a.s. (vedoucí společník)
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
jednající: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka MBA, člen představenstva

BDSTAV MORAVA s.r.o. (společník)
se sídlem: č.p. 88, 739 36 Bruzovice
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
jednající: Ing. Markéta Formánková, jednatelka
(dále jen „**Zhotovitel**")
(společně jako „**Smluvní strany**")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/078 – OD (dále jen „**Dodatek č. 2**").

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2022, 001/OVZ/22/078 – OD (dále jen „**Smlouva**"), ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem **„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy".**

1. V důsledku okolností, které vyvstaly v průběhu provádění prací na Díle Zhotovitelem, a to konkrétně nemožnost Zhotovitele užívat staveniště v celém jeho rozsahu tak, jak ho převzal na základě Protokolu o předání a převzetí staveniště dne 31.10.2022, dohodly se Smluvní strany na doplnění čl. IX. Staveniště o následující ujednání, která má za cíl upravit další postup při předávání a přebírání staveniště po částech a s tím související přebírání Díla Objednatelem po částech.
2. Smluvní strany se v tomto Dodatku č. 2 písemně dohodly na anulování Protokolu o převzetí staveniště ze dne 31.10.2022 s tím, že smluvně sjednaný termín pro předání staveniště zůstává i

nadále zachován, a přitom to bude datum uvedené v protokolu o předání staveniště, tj. datum 31.10.2022, jelikož od tohoto data se odvíjí další smluvně sjednané termíny v čl. III. Termín Smlouvy, které zůstávají zachovány. Staveniště bude nadále Objednatelem předáváno Zhotoviteli protokolárně po částech s tím, že k datu uzavření tohoto Dodatku č. 2 byla převzata část staveniště přesně konkretizovaná v aktualizovaném harmonogramu, který jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2. Tento aktualizovaný harmonogram bude vedle specifikace dalších částí staveniště a termínů jejich předávání Objednatelem Zhotoviteli obsahovat i přesnou specifikaci částí Díla a termínů jejich předávání Zhotovitelem Objednateli. S ohledem na tuto dohodu bude tedy nadále Dílo předáváno Objednateli po částech, což je v souladu s ujednáním odst. 2., čl. IV. Místo plnění a způsob předání předmětu díla. K převzetí části Díla vyzve Zhotovitel Objednatele vždy 3 dny předem zápisem do stavebního deníku.

Ujednání Smlouvy, a to zejména čl. IX. Staveniště a čl. X., Sankční ujednání, příp. další, se mění přiměření obsahu a smyslu této dohody.

Smluvní strany se v tomto Dodatku č. 2 současně písemně dohodly na anulování harmonogramu, který tvoři přílohu Smlouvy ze dne 14.10.2022, 001/OVZ/22/078 – OD s tím, že tento původní harmonogram se nahrazuje aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 1**").

Tento aktualizovaný harmonogram byl zpracován a objednatelem odsouhlasen, tak aby umožňoval provádění prací více zhotovitelů na jednom staveništi v objektu Lůžkového bloku, resp. tak, aby práce více zhotovitelů byly prováděny ve vzájemné koordinaci a nemohlo tak docházet k vytváření překážek pro plynulé provádění prací toho kterého zhotovitele, jakož i k ohrožení života a zdraví jejich zaměstnanců.

Smluvní strany se v tomto Dodatku č. 2 písemně dohodly, že provádění díla lze přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Za nevhodné klimatické podmínky se považují takové, které neumožňují zhotoviteli bezpečné provádění prací na základě doporučení koordinátora BOZP a navazujících předpisů, např. dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; NV č. 362/2005 Sb., (zhotovitel přeruší práce, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlive jiných událostí – např. námraza, déšť, sníh, vítr o rychlosti nad 11 m/s a další).

3. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**") a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**"). Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

4. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku **V. Cena a platební podmínky odst. 1** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	*184.327.392,52 Kč*
DPH ve výši	*38.708.752,43 Kč*
Celková cena vč. DPH ve výši	***223.036.144,95 Kč***

5. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 13.809.698,56 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 12.804.145,32 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámeních o změnách akce č. 6 až 16, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 2**"), a Tabulce evidence změn, která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 3**").
6. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**").
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
   a) Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram předávání jednotlivých částí Staveniště a předávání díla Objednateli po částech;
   b) Příloha č. 2 – Oznámení o změnách akce č. 6 až 16;
   c) Příloha č. 3 – Tabulka evidence změn.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.10.24 16:45:41 +02'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

ŽS OHLA
Digitálně podepsal Ing. Roman Kocúrek
Datum: 2023.10.12 11:54:23 +02'00'

Zhotovitel – OHLA ŽS a.s.
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

ŽS OHLA
Digitálně podepsal Jiří Procházka, MBA
Datum: 2023.10.12 13:06:57 +02'00'

Zhotovitel – OHLA ŽS a.s.
Jiří Procházka
člen představenstva

Ing. Markéta Formánková
Digitálně podepsal Ing. Markéta Formánková
Datum: 2023.10.12 14:06:27 +02'00'

Zhotovitel – BDSTAV MORAVA s.r.o.
Ing. Markéta Formánková
jednatelka

Oznámení o změnách akce č. 6

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy"**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Oznámení vystavil:	
[redacted]	

Navrhované změny akce

Provedení SDK podhledů východní strana 9.patro až 7.patro

Zdůvodnění navrhovaných změn

Po odřezání balkonových těles na severní straně došlo a dochází k neočekávanému odpadávání části omítek stropních konstrukcí. Na stavbu byl přivolán statik stavby a nezávislá osoba odborně způsobilá v oboru statiky a dynamiky staveb od zhotovitele. Oba statici došli ke stejnému závěru, že dochází vlivem přetvoření ŽB stropní konstrukce ke změně průběhu momentů a napětí vnitřních sil. Na základě těchto skutečností dochází ke zvýšenému množství opadávání omítek ze stropů. Toto úzce souvisí i se zjištěnou technologickou nekázní při provádění omítek v minulosti, je nezbytně nutné zajistit tento havarijní stav dodatečným provedením SDK podhledů.

Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě. Pokud položky nejsou obsažené v smlouvě byly naceněny dle URS/RTS a u jedné položky doplněný rozbor TOV, na základě rozboru byla stanovena jednotková cena.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací, a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
0,-Kč	**1 318 034,01,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	

	1 318 034,01,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	276 787,14,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 594 821,15,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 20.9.2023

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 20.9.2023

[redacted]

20.9.2023	**Podpis TDI:** [redacted] **Datum:**
Stanovisko projektanta stavby: 20.9.2023	**Podpis proj** [redacted] **Datum:** ATELIER S [redacted]

Seznam přiložených dokladů:

1. **Položkový rozpočet víceprací /méněprací**
2. **Vyjádření statiků**

Položkový rozpočet - ZL č. 6

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R:	UN, NN	Provedení SDK podhledu východní strana 9.patro až 7.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
0003	763111762U00	Připl SDK příč jedn profil 41mm	m2	796,000	122,49	97 502,04	RTS I/2023
0004	R01	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RFI 15 mm	m2	796,000	1 367,83	1 088 792,68	RTS I/2023 + TOV aktualizace KZS
102	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	796,000	80,00	63 680,00	SOD
0006	998763381U00	Přesun t SDK kce připl -mech	t	13,484	619,00	8 346,60	RTS I/2023
0007	998763392U00	Přesun t SDK kce připl -500m	t	13,484	863,00	11 636,69	RTS I/2023
0021	R01	Vyhotovení statického posudku a účast na KD	soubor	1,00000	48 076,00	48 076,00	CN dodavatele

Celkem bez DPH	**1 318 034,01**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	1 318 034,01
DPH	276 787,14
s DPH	1 594 821,15

Oznámení o změnách akce č. 7

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Oznámení vystavil:	
[redacted]	

Navrhované změny akce

Změna technologie řezání otvorů pro únikové dveře

Zdůvodnění navrhovaných změn

Na únikových schodištích se mají provádět otvory pro únikové dveře – 2ks v každém patře, celkem 22 otvorů.
Z důvodu vnášení vibrací a otřesů do stropních ŽB desek při technologii ručního vybourávání ŽB bloků nelze tento původně navržený způsob realizačních prací použít. Z popsaných důvodů je nutné nahradit bourání ŽB bloků jejich postupným odřezáním na díly. Zhotovitel na základě požadavku statika objednatele změnil technologii provádění (kombinace řezání a jádrových vrtů) včetně souvisejícího transportu odřezaného materiálu. Velikost odřezaných části je o rozměrech max 500 x 500 mm, kde váha nesmí kvůli manipulaci překročit 200kg.

Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě. Pokud položky nejsou obsažené v smlouvě byly naceněny dle URS/RTS nebo individuální kalkulací u které je ověřena cenová výhodnost.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-240 763,35,- Kč	**1 747 928,80,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	

	1 507 165,45,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	316 504,74,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 823 670,19,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 30.8.2023

[redacted]

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 30.8.2023

[redacted]

30.8.2023

Stanovisko projektanta stavby:

30.8.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Vyjádření statika

Položkový rozpočet - ZL č. 7

S		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R	UN, NN	Řezání panelů pro únikové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**525 496,65**	
0009	974053513R00	Frézování drážky do 30x30 mm, podlaha, beton	m	462,00000	108,00	49 896,00	RTS 92023
76	971052651	Vybourání a proražení otvoru v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-26,96100	8 930,06	-240 763,35	SOD
81	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	267,30000	2 680,00	716 364,00	SOD
Díl:	**B1**	**Bourání balkonů**				**762 300,00**	
133	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlaždic, kamenné) průměru přes 150 do 180 mm	m	101,64000	7 500,00	762 300,00	SOD
Díl:	**HZS**	**Hodinové zúčtovací sazby**				**219 368,80**	
233	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník - Vysekání drážek v plánu	hod	330,00000	420,00	138 600,00	SOD
0010	R01	Pronájem manipulačního mobilního stolu o zdvihu 1500, manipulace s břemenem 200kg	den	240,00000	336,54	80 768,80	CN dodavatele

Celkem bez DPH	**1 507 165,45**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	1 507 165,45
DPH	316 504,74
s DPH	1 823 670,19

Vícepráce	1 747 928,80
Méněpráce	-240 763,35
Celkem	1 507 165,45

Oznámení o změnách akce č. 8

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy"**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Oznámení vystavil:	
[redacted]	

Navrhované změny akce

Doplnění ostění otvorových výplní a rozšiřovací profily – severní strana

Zdůvodnění navrhovaných změn

Po vybourání stávajících výplní otvorů a následným geodetickým zaměřením bylo potvrzeno, že umístění stávajících výplních otvorů není provedeno dle předpokladu PD (okna ve svislé poloze pod sebou). Z tohoto důvodu je nezbytně nutné provedení osazení rozšiřovacích profilů tak, aby byla zajištěna jednotná poloha oken k dalším konstrukcím. Dále byly zjištěny nesoudržné omítky na stávajících ostěních oken a parapetů, které byly v minulosti dodatečně zapravovány při předchozích rekonstrukcích. V rámci nadpraží otvoru byl doplněn pás EPS a opatřen omítkou, aby bylo možné technicky provést vnitřní těsnící pásky kolem okenních otvorů. Ostění je zapravováno dle PD, špalety jsou otevřené a pod parapety je umístěn EPS, aby byla okna ve stejné výškové úrovni.

Cena víceprací byla stanovena na základě cen sjednaných ve smlouvě. Pokud položky nejsou obsažené v smlouvě byly naceněny dle URS/RTS nebo individuální kalkulací u které je ověřena cenová výhodnost.

Odkazy na	
specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
0,- Kč	**269 601,34,- Kč**

Výsledná cena změn bez DPH:	
	269 601,34,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	56 616,28,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	326 217,62,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

30.8.2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 30.8.2023

30.8.2023

Stanovisko projektanta stavby:

30.8.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Položkový rozpočet - ZL č. 8

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R:	UN, NN	Ostění otvorových výplní a rozšiřovací profily - severní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl:	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**230 622,87**	
0011	622390512R00	Montáž KZS ostění, polystyren, stěrka + výztuž tk	m2	121,00000	1 236,00	149 556,00	RTS I/2023
0012	R01	D+M Profil rozšiřovací 15mm	m	7,00000	360,00	2 520,00	CN dodavatele
0013	R02	D+M Rozšiřovací profil 30mm	m	54,90000	420,00	23 058,00	CN dodavatele
0014	28375944R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 40 mm	m2	60,20000	147,00	8 849,40	RTS I/2023
0015	28375950R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm	m2	38,41200	367,50	14 116,41	RTS I/2023
0016	585821541R	Lepidlo cementové Knauf EASYKLEBER, C2TE	kg	1 280,40000	16,40	20 996,56	RTS I/2023
0017	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	256,10000	45,00	11 524,50	SOD
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**38 978,47**	
0018	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu	m2	42,27600	922,00	38 978,47	RTS I/2023

Celkem bez DPH	**269 601,34**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	269 601,34
DPH	56 616,28
s DPH	326 217,62

Oznámení o změnách akce č. 9

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Oznámení vystavil:

[redacted]

Navrhované změny akce

Demontáž ocelových profilů v okenních otvorech na východní, jižní a západní fasádě

Zdůvodnění navrhovaných změn

Po vybourání všech okenních otvorů na východní, jižní a západní fasádě byla zjištěna přítomnost ocelových profilů po celých obvodech otvorů. Výskyt byl zjištěn u každého otvoru. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto o demontáži těchto prvků z důvodu dodržení předepsané tepelné propustnosti pláště budovy (tepelné mosty).

Cena víceprací byla stanovena na individuální kalkulace, u které je ověřena cenová výhodnost další nabídkou na provedení prací.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nepředvídatelné stavební práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
0,- Kč	**1 050 023,60 Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	1 050 023,60 Kč

	Výsledná celková cena změny DPH
	220 504,96 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 270 528,56 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

30.8.2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

30.8.2023

30.8.2023

Stanovisko projektanta stavby:

30.8.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Položkový rozpočet - ZL č. 9

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R:	UN, NN	Demontáž ocelových profilů na východní, jižní, západní straně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
0001	0001 R	Demontáž ocelového profilu	bm	3 962,353	265,00	1 050 023,60	CN dodavatele
		Viz. výměrnice obvodový výměr výplní 1PP-10NP					

Celkem	**1 050 023,60**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	1 050 023,60
DPH	220 504,96
s DPH	1 270 528,56

Oznámení o změnách akce č. 10

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Oznámení vystavil:

[redacted]

Navrhované změny akce

Dočasný kazetový podhled v 1PP

Zdůvodnění navrhovaných změn

V rámci zprovoznění chodby oddělení popálenin na severní straně byl vznesen požadavek investora na provizorní kazetový podhled z důvody hygieny a následné možnosti uvedení do provozu. Kazetový podhled nebylo možno provést z důvodu kolize s projektem navazující druhé stavby. Z časových a ekonomických důvodů bylo navrženo toto řešení, ve kterém navíc odpadá demontáž protipožárního podhledu.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
0,- Kč	**165 554,09,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	165 554,09,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH

	34 766,36,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	200 320,45,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 30.8.2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 30.8.2023

30.8.2023

Stanovisko projektanta stavby:

30.8.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Položkový rozpočet - ZL č. 10

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R:	UN, NN	Kazetový podhled v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	763	**Konstrukce suché výstavby**					
146	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného spanelý vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	143,00000	750,00	107 250,00	SOD
150	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných	m2	143,00000	150,00	21 450,00	SOD
92	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatí	t	0,18447	1 979,00	365,07	SOD
151	998763405	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravn	%	1 601,60000	3,14	5 029,02	SOD
147	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	157,30000	200,00	31 460,00	SOD
	Celkem					**165 554,09**	

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	165 554,09
DPH	34 766,36
s DPH	200 320,45

Oznámení o změnách akce č. 11

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Střecha	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Dle požadavků investora byla ověřena možnost zachování stávající střešní konstrukce - tato možnost byla prověřena a vyhodnocena na základě statického posudku. Bylo rozhodnuto, že se na stávající střešní konstrukci provede montáž nové střešní konstrukce dle aktualizované PD. Tímto řešením dojde k významným úsporám finančních prostředků a celkové zátěže personálu a pacientů (hlučnost, prašnost). Byla provedena aktualizace detailů atik, kde dochazí k záměně XPS za EPS, vložení koutových lišt, prostupů hromosvodů, led osvětlení a úprava vyhřívaní vpustí (prodloužení kabeláže). Je nutné provézt lokální vyspravení atik po demontáži oplechování a vyspravení stavající střešní asfaltové izolace.	
Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:	

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-9 163 515,90 ,- Kč	**2 165 165,57,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-6 998 350,33,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH

	-1 469 653,57,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-8 468 003,90,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

30. 8. 2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

30. 8. 2023

30. 8. 2023

Stanovisko projektanta stavby:

30. 8. 2023

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací
2. Statický posudek

Položkový rozpočet - ZL č. 11

S		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R	UN, NN	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	F0310	**Stropní konstrukce**					
0053	R01	Statické vyhodnocení změny střešní konstrukce	soubor	1,00000	72 800,00	72 800,00	CN dodavatele
	712	**Povlakové krytiny**					
166	712363103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu	kus	-12 822,00000	45,00	-567 990,00	SOD
167	30909120	Šroub pro přímou montáž do betonu a pórsbetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x35mm - 2178ks*1,05	100 kus	-132,61500	1 500,00	-198 922,50	SOD
168	31122001	podložka talířová pro hydroizolace D 40mm - 2178ks*1,05	100 kus	-132,61500	500,00	-66 307,50	SOD
	712300951R00	oprava bouli NAIP pásy přitavením	m2	143,70000	266,50	38 296,05	RTS I/2023
0057	712300951RT2	Oprava bouli na povlakové krytině střech do 10°, asfaltové pásy přitavením - 20% z plochy střechy 1vrstva - včetně dodávky Elastodek 40 speciál minerál	m2	102,00000	765,00	78 030,00	RTS I/2023
180	712363625	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš. 100 mm	m	269,00000	165,00	44 385,00	SOD
185	712363625	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do	m2	81,00000	400,00	32 400,00	SOD
187	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	81,00000	54,23	4 392,63	SOD
195	998712105	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	2,25000	1 506,36	3 389,31	SOD
186	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC, mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	97,20000	251,00	24 397,20	SOD
188	712-001R	separační sklotextilní vlies	m2	97,20000	50,00	4 860,00	SOD
	712378104	Sada pro spojení dvou SR kabelů NAPKIT SR/110-1T	ks	12,00000	300,00	3 600,00	RTS I/2023
94	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	120,00000	20,65	2 478,00	SOD
15	210810041R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	120,00000	45,65	5 478,00	SOD
	712378104	prostup pro kabely, průměr 24 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	ks	23,00000	1 124,00	25 852,00	RTS I/2023
159	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	-2 103,59300	65,00	-136 733,55	SOD
160	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	-293,36100	80,00	-23 468,88	SOD
161	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	-2 103,59300	120,00	-252 431,16	SOD
162	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	-2 008,89300	75,00	-150 666,98	SOD
163	712300851	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° ukončení izolace střechy profily přímými	m	-564,96000	50,00	-28 248,00	SOD
184	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	-2 103,59300	165,00	-347 092,85	SOD
185	28323111	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	-2 451,73800	250,00	-612 934,50	SOD
191	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	-578,50100	245,11	-141 796,38	SOD
192	28323111	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	-694,20100	250,00	-173 550,25	SOD
	713	**Izolace tepelné**					
1962	28372313	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 130mm	m2	1 962,00000	416,00	816 192,00	SOD
0059	28375706R	Deska izolační stabilizovaná EPS 200 1000 x 500 mm	m3	33,28000	6 825,00	227 136,00	RTS I/2023
	28375972	Deska spádová EPS 150 BACHL	m3	40,58000	4 700,00	190 726,00	RTS I/2023
198	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	-405,80600	567,00	-230 086,60	SoD
199	713140821	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních zdlací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-66,29300	30,00	-1 988,79	SOD
200	713140822	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních zdlací volně položených z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-78,90000	35,00	-2 891,50	SOD
201	713140823	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních zdlací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	-1 062,60000	30,00	-31 878,00	SOD
202	713140824	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních zdlací volně položených z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	-897,60000	35,00	-31 423,00	SOD
211	713141283	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	2 103,59300	250,00	525 898,25	SOD
212	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	-2 056,18000	500,00	-1 028 090,00	SOD
213	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	-556,84200	4 950,00	-2 756 367,90	SOD
214	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5%	m3	-0,57800	6 350,00	-3 670,30	SOD
216	998713205	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	%	-13 935,50000	3,24	-45 151,02	SOD
	762	**Konstrukce tesařské**					
227	76236131R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek - vodědodolné překližky tl. 25 mm šroubovaných do podkladu	m2	12,60000	1 250,00	15 750,00	SOD
228	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,43000	1 296,75	557,60	SOD
230	998762204	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	2,50000	8,01	20,03	SOD
217	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	-5,15000	1 050,00	-5 407,50	SoD
219	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevotřískových apod.)	m2	-2 103,59300	65,00	-136 733,55	SOD
220	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	-2,88500	177,37	-511,83	SOD
221	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	-0,03900	16 500,00	-643,50	SOD
222	762342441	Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových	m	-10,40000	25,00	-260,00	SOD
223	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	-0,02800	16 500,00	-462,00	SOD
224	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	-2 085,79300	35,00	-73 002,76	SOD
225	762361114	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	-962,74000	40,83	-39 309,67	SOD
226	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	-5,08300	16 500,00	-83 869,50	SOD
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					
78	632451411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 10 mm	m2	-631,94200	295,95	-187 023,23	SOD
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					
107	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z lehkého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-124,58300	3 282,52	-408 946,19	SOD
111	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	-2,42500	1 879,13	-4 555,97	SOD
112	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	-7,69000	407,11	-3 130,68	SOD
113	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	-274,45600	338,93	-93 021,37	SOD

Vícepráce	2 165 165,57
Méněpráce	-9 163 515,90
Celkem	-6 998 350,33

	997	Přesun sutě					
142	997013315	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 40 do 50 m	m	-47,00000	650,00	-30 550,00	SOD
143	997013325	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3315	m	-1 410,00000	100,00	-141 000,00	SOD
		47*30 'Přepočtené koeficientem množství		-1 410,00000			
144	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezipskladku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-561,00700	350,00	-196 352,45	SOD
145	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezipskladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-5 049,06300	35,00	-176 717,21	SOD
		561,007*9 'Přepočtené koeficientem množství					
146	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	-0,48500	575,00	-278,88	SOD
147	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	-274,08300	575,00	-157 597,73	SOD
148	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	-253,93100	1 979,00	-502 529,45	SOD
149	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	-32,50800	1 315,00	-42 748,02	SOD
	783	Dokončovací práce - nátěry					
301	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z olehlé dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	-631,94200	75,00	-47 395,65	SOD
	764	Konstrukce klempířské					
234	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	485,27500	100,00	48 527,50	SOD

Celkem	-6 998 350,33

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	-6 998 350,33
DPH	-1 469 653,57
s DPH	-8 468 003,90

Oznámení o změnách akce č. 12

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy"**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Oznámení vystavil:

[redacted]

Navrhované změny akce

Změna technického řešení KZS a špalet

Zdůvodnění navrhovaných změn

Na základě požadavku investora a jeho odborných zkušeností bylo rozhodnuto o změně technického řešení ostění oken, prostoru mezi parapety a nadpražím viz. aktualizovaná PD s ohledem na povětrnostní podmínky v dané lokalitě. Změnou řešení bude eliminováno odlepení navrhovaného obložení v imitaci dřeva.
Ostění mělo být původně provedeno s oplechováním, kde toto oplechování nebylo v systémovém řešení KZS a hrozily dilatační trhliny a zatečení do KZS. Nové řešení ostění a nadpraží bude provedeno z KZS a prostor mezi okny bude proveden ze systémové probarvené silikonové omítky.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Došlo k záměně technického řešení za esteticky, funkčně lepší a finančně výhodné.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-2 326 722,24,- Kč	**1 999 664,16,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-327 078,08,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH

	-68 686,40,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-395 764,48,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

30.8.2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

30.8.2023

30.8.2023

Stanovisko projektanta stavby:

30.8.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Položkový rozpočet - ZL č. 12

S		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R	UN, NN	Změna technického řešení KZS a špalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**-1 463 089,68**	
46	62222104R.2	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	592,34400	890,00	527 186,16	SOD
53	62225101R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za upevnění desek ve v	m2	592,34400	350,00	207 320,40	SOD
62	622-F/1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orie	m2	-592,34400	3 710,00	-2 197 596,24	SOD
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**889 155,60**	
30	622-003R	D+M Dvojnásobný krycí fasádní nátěr podhledů se samočisticím efektem s dlouhodobým účinkem, lotosový efekt aktivní za deště	m2	727,34400	450,00	327 304,80	SOD
70	62253202R	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, se samočisticí funkcí omítky s lotosovým efektem, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou	m2	727,34400	950,00	690 978,80	SOD
64	622-KL/1	D+M olemování obvodu okna plechem, vč. podkladní konstrukce	m	-3 030,80000	30,00	-90 924,00	SOD
65	622-KL/1A	D+M olemování obvodu okna plechem, vč. podkladní konstrukce	m	-1 273,40000	30,00	-38 202,00	SOD
	62	**Úpravy povrchů vnější**				**246 856,00**	
26	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	5 230,00000	47,20	246 856,00	RTS II/2023

Víceprace	1 999 644,16
Méněpráce	-2 326 722,24
Celkem	-327 078,08

Celkem	**-327 078,08**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	-327 078,08
DPH	-68 686,40
s DPH	-395 764,48

Oznámení o změnách akce č. 13

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy"**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Oznámení vystavil:	
[redacted]	

Navrhované změny akce

Elektroinstalace – Přeložka evakuačního rozhlasu
Elektroinstalace – Přeložka kabeláže 1.PP
Elektroinstalace – Skříň rozvaděčová
Elektroinstalace – Změna kabeláže na požární – VCP, MNP
Elektroinstalace – Přeložka telefonních linek
Chlazení

Zdůvodnění navrhovaných změn

Elektroinstalace – Přeložka evakuačního rozhlasu
Při montáži vnitřních jednotek a provádění SDK kufrů byla zjištěna v místech těchto prací kolize s evakuačním rozhlasem. Tyto evakuační rozhlasy se musely přemístit na nové SDK kufry.

Elektroinstalace – Přeložka kabeláže 1.PP
Při provádění otvorů pro VZT 1.PP ve stěnách byly zjištěny stávající kabeláže (knihovna, chodba severní strany), tímto docházelo ke kolizi VZT potrubí a stávající elektroinstalace. Tyto kabeláže se musely přeložit mimo trasy VZT potrubí.

Elektroinstalace – Skříň rozvaděčová
V rámci rozpočtu došlo k nezapočtení 1ks skříně rozvaděčové. Tímto se to narovnává.

Elektroinstalace – Změna kabeláže na požární – VCP, MNP
Při prohlídce a následné demontáži stávajících podhledů 2.PP bylo zjištěno, že nelze provést SDK kufr (nebylo již místo, stávající elektroinstalace, VZT potrubí). Z tohoto důvodu došlo ke změně kabelů na protipožární a k vypuštění provádění SDK kufrů.

Elektroinstalace – Přeložka telefonních linek
Při provádění jádrových vrtů pro stupačku v jídelnách (stropy-podlahy), bylo zjištěno že v těchto místech prochází telefonní kabely. Tyto kabely bylo nutné přeložit.

Chlazení
V PD v 10NP, nebyla zakreslena stávající venkovní a vnitřní jednotka s rozvodem CU potrubí, kde toto nebylo zahrnuté v rozpočtu.
Při provádění ztužení stropů fa. METROSTAV DIZ, došlo ke kolizi s novým potrubím a vnitřní jednotkou, kterou fa. OHLA ŽS a fa. BDSTAV MORAVA provedla v rámci svého projektu. Toto potrubí a vnitřní jednotka se musely demontovat, aby nedošlo k poškození. Po ztužení stropů se opět provede napojení potrubí a montáž vnitřní jednotky.

Odkazy na	**specifikaci:**	
	na výkresy:	

na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-94 116,66,- Kč	**340 741,85,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	246 625,19,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	51 791,29,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	298 416,48,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

30. 8. 2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 30.8.2023	[redacted]
30.8.2023	
Stanovisko projektanta stavby: 30.8.2023	
Seznam přiložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	

PZ-13.1 (RP-rekapitulace)

Stavba:	**Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy**	
Objednate	Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba	IČO: 00843989 DIČ: CZ00843989
Projektant	**ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**	IČO: 25368931 DIČ: CZ25368931
Zhotovitel:	**Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"** **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno** + **BDSTAV MORAVA s.r.o., č. p. 88, 739 36 Bruzovice**	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**250 799,71 CZK**
Cena celkem s DPH		**CZK**

v _____ dne _____

_____
Za zhotovitele (OHLA ŽS, a.s.)

_____
Za zhotovitele (BDSTAV MORAVA s.r.o.)

_____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Elektroinstalace - Přeložka evakuačního rozhlasu				26 653,76	
	Elektroinstalace - Přeložka kabeláže				28 685,10	
	Elektroinstalace - skříň rozvaděčová				66 089,60	
	Elektroinstalace - Změna kabeláže VCP				125 204,80	
	Elektroinstalace - Změna kabeláže MNP				-94 116,66	
	Oprava telefonních linek				59 132,50	
	Chlazení				34 976,09	
Celkem za stavbu					**246 625,19**	

bez DPH	246 625,19
DPH	51 791,29
s DPH	298 416,48

Vícepráce	340 741,85
Méněpráce	-94 116,66

Položkový rozpočet - ZL č. 13

S.		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O	NN	Elektroinstalace
R.	NN	Přeložka evakuačního rozhlasu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
0026	0026R	Krabice nehořlavá včetně keramických spojek	ks	12,00000	866,88	10 402,56	CN dodavatele
0028	0028R	Demontáž, montáž a kooperace s ext. firmou v rámci rozhlasu	kpl	2,00000	8 125,60	16 251,20	CN dodavatele

Celkem	**26 653,76**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Položkový rozpočet - ZL č. 13

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	NN	Elektroinstalace
R:	NN	Přeložka kabeláže 1.PP v místech VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
95	34111036R	Kabeláž CYKY 3Cx2,5	m	10,00000	33,70	337,00	SOD
0030	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kpl	11,00000	67,10	738,10	URS 2023
108	VN102	Vyhledani pripojovaciho mista, prozkoumani stavu, identifikace rozvodu - Technik (2 lidé, 2 dny)	h	40,00000	690,25	27 610,00	SOD

Celkem	**28 685,10**

Položkový rozpočet - ZL č. 13

S		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	NN	Elektroinstalace
R:	NN	Skříň rozvaděčová R-KJ6.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
49	35712201R	Skříň rozvaděčová R-KJ6.1	ks	1,00000	66 089,60	66 089,60	SOD

Celkem	**66 089,60**

Položkový rozpočet - ZL č. 13

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	NN	Elektroinstalace
R:	NN	Změna typu kabeláže 2.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
0032	2000000225	1-CXKH-V (J) P90-R 4x25 (B2cas1d1)	m	180,00000	690,51	124 291,80	URS 2023
24	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x16mm2 pevně uložený(montáž chybějících 20metrů)	m	20,00000	45,65	913,00	SOD
88	341111610R	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	-160,00000	461,98	-73 916,80	SOD
134	763131421	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	-18,96700	1 065,00	-20 199,86	SOD

2.PP

A0204b A0227 A0208

"kufr" (4.245+0.350+22.600)*(0.300+0.300) 16.317

2.PP B0242

"změna výšky" 5.300*0.500 2.650

Mezisoučet 18.967

Celkem	**31 088,14**

Položkový rozpočet - ZL č. 13

S		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O	UN, NN	Elektroinstalace
R	UN, NN	Oprav telefonních linek v kolizi ze stupačkou v jídelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
0034	ADI.0051253.UR	UTP kabeláž pro telefonní linky	m	500,00000	17,10	8 550,00	URS 2023
0036	0036R	Konektory	ks	300,00000	4,95	1 485,00	CN dodavatele
0037	0037R	Trubky pro trasy vč. spojovacího a kotvícího materiálu	m	50,00000	15,60	780,00	CN dodavatele
108	VN102	Vyhledání připojovacího místa, prozkoumání stavu, identifikace rozvodů - (dignostika linek, tažení kabeláže, přesun hmot + nábytku uvedení do provozuschopného stavu - 2 pracovníci a 3,5 hodiny celkem 2 x 3,5 x 10	h	70,00000	690,25	48 317,50	SOD
	Celkem					**59 132,50**	

Položkový rozpočet - ZL č. 13

S.		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O.	NN	Elektroinstalace
R.	NN	Chazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
		Demontáž split jednotky v 10.NP - nezakreslena				**7778,67**	
79	M 4.4	Demontáž stávajících split systémů K1-K26 (viz výkresy demontáži) vnitřní a vnější jednotky budou uskladněny v rámci areálu FNO, cca 2,5	ks	1,00000	4 224,44	4 224,44	SOD
		Pozn: 109 835,64/26=4 224,44					
80	M 4.5	Demontáž stávajících rozvodů Cu potrubí (viz výkresy demontáži), odvoz a likvidace cca 350m	ks	1,00000	3 554,23	3 554,23	SOD
		Pozn: 92 409,95/26=3554,23					
		Demontáž nové split jednotky v 10.NP vč. potrubí pro ztužení stropní konstrukce - nezakreslena				**17724,92**	
79	M 4.4	Demontáž stávajících split systémů K1-K26 (viz výkresy demontáži) vnitřní a vnější jednotky budou uskladněny v rámci areálu FNO, cca 2,5	ks	1,00000	4 224,44	4 224,44	SOD
80	M 4.5	Demontáž stávajících rozvodů Cu potrubí (viz výkresy demontáži), odvoz a likvidace cca 350m	ks	1,00000	3 554,23	3 554,23	SOD
0039	0039R	Demontáž nově namontovaného CU potrubí a následná zpětná montáž cu potrubí vč. dopravy(VC na základě ztužování stropů	kpl	1,00000	9 946,25	9 946,25	CN dodavatele
		Zařízení S10				**9472,5**	
0040	0040R	Čerpadlo kondenzátu	ks	2,00000	4 736,25	9 472,50	CN dodavatele

Celkem	**34 976,09**

Oznámení o změnách akce č. 14

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy"**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Oznámení vystavil:	
[redacted]	

Navrhované změny akce

Výměna kabeláže stoupacího vedení

Zdůvodnění navrhovaných změn

Zákon vymezující „Vyhrazená technická zařízení" je zákon 250/2021 Sb, Bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení, který nabyl účinnosti k 1.7.2022. FNO nechala provést aktualizaci původní projektové dokumentace vypracované v roce 2017, tato byla zpracována na přelomu roků 2020 a 2021, před účinností výše uvedeného zákona. Stavební povolení nabylo právní moci 16.9.2021, rovněž před účinností zákona. Pohled na vyhrazená zařízení dle výše zmíněného zákona byl změněn při vlastní realizaci stavby vyjádřením TIČR, organizace zřízené zřizovatelem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se změnila celá projektovaná napájecí soustava - stávající TN-C na TN-S. Toto vyvolalo změnu části projektové dokumentace „elektro" a zároveň stavební VCP. Bylo nutné rozšíření kabeláže stoupacího vedení oproti PD ze 4-žílových na 5-ti žílové, taktéž i s ohledem na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví. Jelikož již bylo stoupací vedení z větší části provedeno, muselo být zdemontováno a provedena jeho úprava včetně ostatních souvisejících prací jako např. demontáž a opětovná montáž SDK kufrů, výměna svorek, ale i úprava rozvaděčů atd.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nezbytné dodatečné stavební práce neobsažené v zadávací dokumentaci zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou potřebné pro provedení prací v rozsahu daném zadávací dokumentací. Práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací, a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
0,- Kč	**400 171,08,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	400 171,08,- Kč

	Výsledná celková cena změny DPH
	84 035,93,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	484 207,01,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

20.9.2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

20.9.2023

20.9.2023

Stanovisko projektanta stavby:

20.9.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací

Položkový rozpočet - ZL č. 14

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	NN	D.1.4 a Silnoproudá elektroinstalace
R:	NN	Výměna stoupacího vedení a kabeláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	M21	**Elektromontáže**					
0041	341118556R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 25 mm2	m	180,000	524,00	94 320,00	RTS I/2023
0042	34113201	kabel instalační pancéřovaný jádro Cu plné izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC	m	40,000	567,00	22 680,00	RTS I/2023
103	34142160R	Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2 - černý	m	150,000	108,70	16 305,00	SOD
103	34142188R	Vodič pro pevné uložení CYA 25 mm2 zelený	m	40,000	108,70	4 348,00	SOD
103	34142161R	Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2 modrý	m	40,000	108,70	4 348,00	SOD
0046	1000140565	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SVBC-12,5-3N-MZ	kus	11,000	5 391,54	59 306,94	URS II/2023
105	34145001R	Podružný materiál při montážích	%	2,537	1 870,33	4 745,48	SOD
0048	220280649R00	Demontáž kabelu stávajícího	m	220,000	29,90	6 578,00	RTS I/2023
0049	650124273R00	Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 pevné	m	180,000	97,90	17 622,00	RTS I/2023
0050	650124271R00	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 pevné	m	40,000	56,50	2 260,00	RTS I/2023
0051	650121123R00	Uložení vodiče Cu 25 mm2 pevně	m	230,000	50,90	11 707,00	RTS I/2023
0052	460260001R00	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy	m	450,000	156,50	70 425,00	RTS I/2023
0052	650063133R00	Montáž svodiče blesk. proudů typ 1, 4pól do 160 kA	kus	11,000	649,00	7 139,00	RTS I/2023
13	210100004R00	Ukončení kabelů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2, v RH-S1 6 a 9 pole	kus	8,000	119,57	956,56	SOD
14	650141117R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	30,000	119,57	3 587,10	SOD
108	VN102	Vyhledání připojovacího místa, prozkoumání stavu, identifikace rozvodů (11x rozvaděč - 2 pracovníci á 2 hodiny - celkem 44 hodin	hod	44,000	690,25	30 371,00	SOD
	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný (11 pater x 2 pracovníci x 4 hodiny) = 88 hodin	hod	88,000	494,00	43 472,00	URS 2023

Celkem	**400 171,08**

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	400 171,08
DPH	84 035,93
s DPH	484 207,01

Oznámení o změnách akce č. 15

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy"**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Oznámení vystavil:

[redacted]

Navrhované změny akce

Otvorové výplně - doplnění komponentů

Zdůvodnění navrhovaných změn

Na základě dodržení otevírání oken podlaží -2.PP, bylo nutné doplnit okna o pákové ovladače, kde v PD byly pouze u oken kliky, které byly umístěny výš. Z tohoto důvody by nebylo možné otevírat okna, z dosažitelné pozice.
V rámci požadavku AD na svislost oken na severní straně, bylo nutné severní stranu v místech bývalých balkonu geometrický zaměřit a bylo zjištěno, že pozice oken nejsou umístěny pod sebou, z tohoto důvodů byly opraveny odsouhlasené výrobní dokumentace (okenní výplně v té době vyrobeny), následně po zaměření byly výplně oken upraveny o skla, zúžení okenní výplně, žaluzie. Dále byl požadavek AD na oboustranné bezpečnostní sklo u pozice 2N11.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
0,- Kč	**73 716,16,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	
	73 716,16,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH

	15 480,39,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	89 196,55,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

30.8.2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

30.8.2023

30.8.2023

Stanovisko projektanta stavby:

30.8.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. **Položkový rozpočet víceprací /méněprací**

Položkový rozpočet - ZL č. 15

S:		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy
O:	UN, NN	01-UN Stavební práce, 01-NN Stavební práce
R:	UN, NN	Otvorové výplně (skla + komponenty)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	766	**Konstrukce truhlářské**					
0058	R0058	pákové ovladače	ks	6,000	6 037,92	36 227,52	CN dodavatele
		OK 2P1, 2P2, 2P3 (fasáda Sever - 2 PP)					
0059	R0059	montáž pákových ovladačů	ks	1,000	1 251,04	1 251,04	CN dodavatele
		OK 2P1, 2P2, 2P3 (fasáda Sever - 2 PP)					
0064	R0064	doplnění bezpečnostního skla stratobel 33 2 na vnitřní stranu okna	ks	9,000	4 026,40	36 237,60	CN dodavatele
		OK 2N11 (fasáda Východ+1/2 Jih - 10 - 2 NP)					
	Celkem					**73 716,16**	

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	73 716,16
DPH	15 480,39
s DPH	89 196,55

Oznámení o změnách akce č. 16

Identifikační údaje akce	
Název	**„Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“**
SOD ev.č. 001/OZV/22/078-OD ze dne 14. 10. 2022	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Společnost "FN Ostrava 2022 - OHLA ŽS + BDSTAV MORAVA"
Adresa	OHLA ŽS, a.s. - Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno BDSTAV MORAVA s.r.o. - Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Oznámení vystavil:	
[redacted]	
Navrhované změny akce	
Bleskovod	
Zdůvodnění navrhovaných změn	

Součástí zadávací projektové dokumentace je řešení vnější ochrany objektu před bleskem (hromosvodu) zpracované dle ČSN 341390 jako repase stávajícího zařízení s jeho částečným doplněním dle nové ČSN EN 62305. Zadávací PD s ohledem na termín předání pak nezohledňovala další etapu na rekonstrukci budovy LB prováděné podle samostatného projektu fa. METROSTAV DiZ (instalace ocelových plošin na střeše), instalované konstrukce na fasádě LB (slunolamy, svítidla). Z tohoto důvodů byla projektová dokumentace aktualizována, upravena a byly zohledněny veškeré nové stavební práce na lůžkovém bloku. Tímto došlo k celkové aktualizaci dokumentace bleskosvodů a jejímu přepracování (vodiče, uzemnění slunolamu, uzemnění svítidel, uzemnění balkonového zábradlí).
Z výše uvedených důvodů a vzhledem k tomu, že zadávací projektová dokumentace byla zpracovaná dle v té době platných norem ČSN a předpisů, je nyní nezbytně nutné projekční řešení jímací soustavy kompletně projekčně přepracovat a uvést do souladu s platnou legislativou.

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nepředvídatelné stavební práce není možné provést novým dodavatelem, neboť úzce souvisejí s probíhající realizací, a provedení jiným subjektem by přineslo zvýšené náklady, časové prodlevy, a hlavně problematické řešení záručních podmínek. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:	**Cena víceprací bez DPH:**
-979 027,17,- Kč	**4 279 117,90,- Kč**
Výsledná cena změn bez DPH:	

	3 300 090,73,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	693 019,05,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	3 993 109,78,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

20.9.2023

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

20.9.2023

20.9.2023

Stanovisko projektanta stavby:

20.9.2023

Seznam přiložených dokladů:

1. **Položkový rozpočet víceprací /méněprací**

Položkový rozpočet - ZL č. 16

S.		Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy					
O	UN	UN D 1.4.a Bleskovod					
R.	UN	Bleskovod					
P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	M21	Elektromontáže-Hromosvod				-207 230,47	
2	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSi D8 mm	m	-226,000	81,53	-18 425,78	SOD
3	210220002R00 1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	79,000	81,53	6 440,87	SOD
6	210220101RT3	Vodiče svodové HVI D20, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 01	m	-440,000	81,53	-35 873,20	SOD
7	210010012R00	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku	m	-808,000	59,79	-48 310,32	SOD
8	210010002R	Oddálený jímač Dehn pro stožár	set	-1,000	4 375,18	-4 375,18	SOD
9	210220212R00	Tyč jímací s upev. na stř do 3 m	kus	-18,000	815,25	-14 674,50	SOD
10	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR,SS,SZ,SP atd	kus	-950,000	82,61	-78 479,50	SOD
13	210220431R00	Tvarování ochranného prvků hromosvodu	kus	-62,000	81,53	-5 054,86	SOD
14	210220452R00	Ochranné připojení drátu/pásku na konstrukci	kus	-40,000	56,52	-2 260,80	SOD
15	210220453R00	Ochranné připojení drátu/pásku na zábradlí balkón, plotová pole	kus	-110,000	56,52	-6 217,20	SOD
	D21	Dodávka Hromosvodu				-760 122,68	
28	35442055R	Drát AlMgSi 8mm polotvrdý	m	-792,000	45,65	-36 154,80	SOD
29	354-42056R	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m)	m	83,000	63,05	5 233,15	SOD
31	35441550R	Betonový podstavec s klínem d=280mm,8,5kg, vč podložky	kus	-20,000	396,76	-7 935,20	SOD
33	35441860R	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	-32,000	76,09	-2 434,88	SOD
34	354R100	Vodič HVI long černý D20 buben 100m	m	-440,000	978,30	-430 452,00	SOD
35	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1250N 2m, odolní proti šíření plamene netříštivá	m	-808,000	141,31	-114 178,48	SOD
36	35443166R	Oddálený jímač DEHNiso-Combi pro stožáry STA, dl. 6,0m, vč. podpěr	set	-1,000	13 261,40	-13 261,40	SOD
37	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	-150,000	57,61	-8 641,50	SOD
38	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	-612,000	66,31	-40 581,72	SOD
39	35441996R	Svorka SP1 připojovací	kus	-177,000	81,53	-14 430,81	SOD
40	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	-12,000	52,18	-626,16	SOD
42	35441996R 1	Svorka SR 3a	kus	-16,000	141,31	-2 260,96	SOD
43	35441875R	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	-72,000	141,31	-10 174,32	SOD
45	35443130R	Podpěra vedení do zdiva Cu PV17	kus	-12,000	141,31	-1 695,72	SOD
46	35443132R	Podpěra vedení PV21d na ploché střechy, plast s bet kostkou	kus	-270,000	50,00	-13 500,00	SOD
47	35443150R	Podpěra vedení PV24 na oplechování atiky střechy	kus	-350,000	75,00	-26 250,00	SOD
48	35443141R	Podpěra PV32 na železné konstrukce	kus	-44,000	40,22	-1 769,68	SOD
49	35441930R	Svorka PPS na okapové trouby bez pásku	kus	-8,000	73,92	-591,36	SOD
50	35441121R	Páska nerez ke svorkám ST	m	-8,000	81,53	-652,24	SOD
51	35441435R	Podpěra vedení HVI 20/23mm na ploché stgřechy , komplet	kus	-16,000	89,13	-1 426,08	SOD
52	35441025R	Tyč jímací AlMgSi 2000 mm plný profil	kus	-20,000	543,50	-10 870,00	SOD
53	35441000R	Tyč jímací AlMgSi 3000 mm plný profil	kus	-6,000	809,82	-4 858,92	SOD
54	354-444R	Skříň pro zkušební svorky zemní litina, bez zkušebních svorek	kus	-16,000	1 413,10	-22 609,60	SOD
		DEHN				3 704 306,73	
87	1359893	JIMACI TYC RD 16 2000/975MM GFK/106210/	kus	6,000	887,46	5 324,76	ÚRS 2023
11	210220001R	MTZ betonových podstavců	kus	301,000	195,66	58 893,66	SOD
71	1232980	BETONOVY PODSTAVEC 102010	kus	321,000	395,46	126 942,66	ÚRS 2023
0072	Montáž	Podpůrné trubky pro vodiče HVI long SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	ks	6,000	2 487,50	14 925,00	CN dodavatele
73	1030039332	DEHN Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	kus	6,000	9 771,81	58 630,86	ÚRS 2023
0074	Montáž	Stojany pro podpůrné trubky se stranovým vývodem - závitové tyče, každá tyč má 2 matice s pérovou podložkou	ks	18,000	187,50	3 375,00	CN dodavatele
0075	105396	Stojany pro podpůrné trubky se stranovým vývodem - závitové tyče, každá tyč má 2 matice s pérovou podložkou	ks	18,000	1 237,69	22 278,38	CN dodavatele
11	210220001R	MTZ betonových podstavců	kus	279,000	195,66	54 589,14	SOD
32	35441480R	Betonový podstavec s klínem d=337mm, vč podložky	kus	279,000	510,89	142 538,31	SOD
0078	Montáž	Připojovací prvky pro vodič HVI long - BFS D61 4X20	ks	18,000	81,25	1 462,50	CN dodavatele
79	1251977	ADAPTER AZ 4KS HVI VODICE D20 + PA SVORK	kus	18,000	2 863,89	51 560,02	ÚRS 2023
0080	Montáž	Distanční držáky DEHNiso - LH 7 10 BB16 V2A ZG	ks	16,000	43,75	700,00	CN dodavatele
81	1030038753R	DEHN Upevňovací objímka odlitek Zn/nerez D 16mm s namontovaným držákem pro prům 7-10mm	kus	16,000	333,87	5 341,92	ÚRS 2023
0082	Montáž	Stojan pro podpůrné trubky bez stranového vývodu - DBS KB D50 RA620 STTZN	ks	12,000	437,50	5 250,00	CN dodavatele
83	1030039840R	DEHN Tříramenný stativ výškově stavitelný s skládací pro trubky D 50 mm nálitor 10" FeZn	kus	12,000	8 722,24	104 666,88	ÚRS 2023
0084	Montáž	Podpůrné trubky pro vodiče HVI long - SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL	ks	3,000	2 487,50	7 462,50	CN dodavatele
85	1327915	TRUBKA PODPERA 3200/50 GFK/AL 105330	kus	3,000	8 230,93	24 692,79	ÚRS 2023
0086	Montáž	Vodič HVI/HVI long - HVI LO 75 23 L100M GR M 100m	m	1 380,000	81,25	112 125,00	CN dodavatele
87	1223750	HVI VODIC-LONG D23MM SEDY	m	1 380,000	1 363,36	1 881 436,80	ÚRS 2023
		Po dobu rekonstrukce musí být zajištěna jímací soustava mezi přechodem starým a novým, nebyly doložené výpočty rizik					
0090	Montáž	Připojovací prvky pro vodič HVI long - AE BO10 KF HVI 23 GR V2A	ks	80,000	31,25	2 500,00	CN dodavatele
91	1030039795	DEHN Připojovací člen + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý	kus	80,000	915,66	73 252,80	ÚRS 2023
0092	Montáž	Příslušenství pro vodiče HVI a HVI long - DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A	ks	84,000	43,75	3 675,00	CN dodavatele
93	1030040268	DEHN Distanční držák O 16mm L 1270mm Al s svorkou PA O 20mmvčetně svorky MV pro HVI	kus	84,000	895,75	75 243,00	ÚRS 2023
12	210220003R	MTZ podpěr vedení PV+pásky	kus	1 504,000	44,57	67 033,28	SOD
95	1030039388	DEHN Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s oválným otvorem 10x5,5mm nerez	kus	1 504,000	140,24	210 920,96	ÚRS 2023
12	210220003R	MTZ podpěr vedení PV+pásky	kus	736,000	44,57	32 803,52	SOD
97	1132150	POD. VEDENI PV 21 FB BETON/PLAST RD	kus	1 291,000	51,65	66 680,15	ÚRS 2023
0098	Montáž	Příslušenství pro vodiče HVI a HVI long - RLA 23 FB K SW	ks	965,000	31,25	30 156,25	CN dodavatele
99	1030038564	DEHN Adaptér D 23mm pro vodič HVI pro naklapnutí do podpěry FB FB	kus	965,000	42,52	41 031,80	ÚRS 2023
0100	Montáž	Svorky KS - KSV 6 10 V2A	ks	54,000	43,75	2 362,50	CN dodavatele
101	1030037838	DEHN Svorka KS, nerez, pro prům 7-10mm jednodílná	kus	54,000	185,48	10 015,92	ÚRS 2023
103	1030037541	DEHN Drát DEHNALU 8mm AlMgSi Pevná délka role 148m, měkký ke stáčení	m	265,000	140,24	37 163,60	ÚRS 2023
0104	Montáž	Distanční držáky DEHNiso - DIST 16 3000 GFK	ks	103,000	43,75	4 506,25	CN dodavatele
105	1030038204	DEHN Distanční tyč GFK světle šedá D 16mm L 3000mm pro DEHNiso	kus	103,000	1 547,20	159 361,60	ÚRS 2023
0106	Montáž	Distanční držáky DEHNiso - LH 7 10 BB16 V2A ZG	ks	205,000	43,75	8 968,75	CN dodavatele
107	1030038753	DEHN Upevňovací objímka odlitek Zn/nerez D 16mm s namontovaným držákem pro prům 7-10mm	kus	205,000	333,87	68 443,35	ÚRS 2023
109	1030039465R	DEHN Svorka MV nerez, 200kA, pro prům 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou	kus	32,000	289,53	9 264,96	ÚRS 2023
111	1030037121	DEHN Drát 8mm, FeZn, Z350 (350g/m2) Pevná délka role 127m	m	301,000	142,96	43 030,96	ÚRS 2023
113	1132514	PODPORA VEDENI RD8-20/M6 NEREZ 207019	kus	16,000	34,71	555,36	ÚRS 2023
0114	Montáž	Krytky a umělohmotné podložky - KS 35 14 B8 5 UVS GR	ks	16,000	12,50	200,00	CN dodavatele
115	1138600	KRYTKA - PODLOZKA K PV PLAST 10/35 MM	kus	16,000	10,16	162,56	ÚRS 2023
0116	Montáž	Ekvipotenciální přípojnice K12 s násuvnými svorkami - PAS 11AK UV	ks	1,000	437,50	437,50	CN dodavatele
117	1030038241	DEHN Ekvipotenciální přípojnice K 12 s plastovým krytem, UV odolnost	kus	1,000	520,26	520,26	ÚRS 2023
119	1233833	DEHN SVORKA UNI 8-10/8-10 NIRO /459129/	kus	21,000	138,02	2 898,42	ÚRS 2023
17	210220004R	MTZ skříně pro zkušební svorky	kus	3,000	315,23	945,69	SOD
121	1245828	KRABICE DO ZATEPLENI TSK WDVS /476050/	kus	19,000	1 698,69	32 275,11	ÚRS 2023
16	210220401R00	Označení svodu štítky	kus	21,000	32,61	684,81	SOD
44	35441846R	Štítek označení	kus	18,000	71,74	1 291,32	SOD

MNP	-979 027,17
VCP	4 279 117,90
CELKEM	3 300 090,73

125	1030039465	DEHN Svorka MV nerez, 200kA, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou	kus	2,000	289,53	579,06	URS 2023
127	1030036210	DEHN Podpěra vedení pro vodič HVI, odlitek Zn/nerez D 20mm s upevňovacím páskem D 50-300mm	kus	25,000	438,83	10 970,75	URS 2023
129	1030039464	DEHN Svorka MV nerez, 200kA, pro prům. 8-10/16mm šroub se šestihrannou hlavou a pérová podložka	kus	4,000	311,25	1 245,00	URS 2023
131	1030039911	DEHN Jímací stožár 30 pro vodič HVI-light SET s třínožným stativem L 2800mm	kus	2,000	10 530,03	21 060,06	URS 2023
133	1229398	DILATAČNÍ PROFOJKA AL MV /374011/	kus	20,000	94,00	1 880,00	URS 2023
		Ekvipotenciální vyrovnání (H,P) markýzy, balkóny				139 069,06	
25	210800527R00	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2zž	m	75,000	45,65	3 423,75	SOD
101	34142157R	Vodič slový pevné uložení CYA 6,00 mm2	m	75,000	27,18	2 038,50	SOD
27	210800699R00	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2zž	m	599,000	45,65	27 344,35	SOD
103	34142150R	Vodič slový pevné uložení CYA 25 mm2	m	599,000	108,70	65 111,30	SOD
11	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	ks	98,000	70,66	6 924,68	SOD
13	210100004R00	Ukončení kabelů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2, v RH-S1 2 a 9 pole	ks	184,000	119,57	22 000,88	SOD
0134	R0134	Připojení konstrukčního prvku na systém hlavního pospojování objektu	ks	81,000	56,25	4 556,25	CN dodavatele
0135	970051030	Vrtání jádrové do ŽB d30 mm	m	3,510	2 185,00	7 669,35	RTS I/2023
		Svody a jímací vedení na stávajících objektem				8 195,16	
0139	1131693	PODPĚRA VEDENÍ PV 01 250000	ks	94,000	48,27	4 633,92	URS
16	210220401R00	Označení svodu štítky	ks	4,000	32,61	130,44	SOD
44	35411848R	Štítek označení	ks	4,000	71,74	286,96	SOD
0140	741420051	Montáž vedení hromosvodné-uhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	4,000	389,00	1 556,00	URS
0141	1000145013	KOVO 21388 OU 1,7 m (30x30x2 – odlehčený) ochranný úhelník	ks	4,000	220,78	883,12	URS
0142	741420992	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	ks	8,000	56,80	454,40	URS
0143	1000145053	KOVO 26093 DUD vnit 8/250 držák ochranného úhelníku do zdiva	ks	8,000	31,29	250,32	URS
		Zemnicí přívody ze stáv. zemnicí soustavy				142 190,55	
0157	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	115,000	50,80	5 842,00	URS
0158	10 049 227	Kabel H07V-K 50 zž (CYA)	m	115,000	182,64	21 003,60	URS
0159	210190006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	ks	3,000	84,40	253,20	RTS I/2023
106	VN100	Spolupráce s revizním technikem	hod	38,000	690,25	26 229,50	SOD
57	VN102	Stavební připomoce při montážích	hod	15,000	706,55	10 598,25	SOD
56	VN101	Revizní technik hromosvodu	hod	72,000	1 087,00	78 264,00	SOD
		Dodatečné zajištění konstrukce proti větru				78 963,50	
0146	953921111	Dlaždice betonové 300x300x50mm, kladené na sucho na ploché střechy	ks	24,000	70,25	1 686,00	RTS I/2023
0147	Montáž	Ostatní elektroinstalační materiál - Kotevní materiál, přichytný materiál, ostatní podružný materiál. Přechody Hliník/měď	kpl	1,000	27 250,00	27 250,00	CN dodavatele
0148	R0148	Ostatní elektroinstalační materiál - Kotevní materiál, přichytný materiál, ostatní podružný materiál. Přechody Hliník/měď	kpl	1,000	50 027,50	50 027,50	CN dodavatele
		Uchycení překážkových návěstidel na stávající konstrukci				10 000,00	
0149	Montáž	Konstrukce nadstavení nad novou výšku	ks	4,000	812,50	3 250,00	CN dodavatele
0150	R0150	Konstrukce nadstavení nad novou výšku	ks	4,000	937,50	3 750,00	CN dodavatele
0151	Montáž	Uzemnění svítidel	ks	4,000	312,50	1 250,00	CN dodavatele
0152	R0152	Uzemnění svítidel	ks	4,000	437,50	1 750,00	CN dodavatele
		Doplnění přepěťových ochran v rozvadečích vytáhových strojoven odkud taháme P a N				12 843,88	
0153	220410924	Uzemnění přepěťových ochran včetně uložení do oddělaného rozvodu	ks	2,000	548,00	1 096,00	URS 2023
154	1030036490	DEHN Svodič přepětí DEHNguard M 4-pólový pro TN-S systémy	kus	2,000	5 873,94	11 747,88	URS 2023
		Vedlejší náklady				171 875,00	
0155	R0155	Dílenská dokumentace DEHN vč. Autorizace	kpl	1,000	109 375,00	109 375,00	CN dodavatele
0156	R0156	Stanovisko TIČR	kpl	1,000	62 500,00	62 500,00	CN dodavatele
Celkem						**3 300 090,73**	

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

bez DPH	3 300 090,73
DPH	693 019,05
s DPH	3 993 109,78

EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení

PZ-TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Stavba: **Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy**

AKTUALIZACE K: 11.10.2023

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			
			Odpočet	Připočet	Hodnota změny	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7
6	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Provedení SDK podhledů východní strana 9.patro až 7.patro	0,00	1 318 034,01	1 318 034,01	1 318 034,01
7	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Změna technologie řezání otvorů pro únikové dveře	-240 763,35	1 747 928,80	1 988 692,15	1 507 165,45
8	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Doplnění ostění otvorových výplní a rozšiřovací profily – severní strana	0,00	269 601,34	269 601,34	269 601,34
9	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Demontáž ocelových profilů v okenních otvorech na východní, jižní a západní fasádě	0,00	1 050 023,60	1 050 023,60	1 050 023,60
10	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Dočasný kazetový podhled v 1PP	0,00	165 554,09	165 554,09	165 554,09
11	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Střecha	-9 163 515,90	2 165 165,57	11 328 681,47	-6 998 350,33
12	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Změna technického řešení KZS a špalet	-2 326 722,24	1 999 644,16	4 326 366,40	-327 078,08
13	NN-D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace	Elektroinstalace, chlazení	-94 116,66	340 741,85	434 858,51	246 625,19
14	NN-D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace	Výměna stoupacího vedení a kabeláže	0,00	400 171,08	400 171,08	400 171,08
15	UN-01-UN Stavební práce, NN-01-NN Stavební práce	Otvorové výplně (skla + komponenty)	0,00	73 716,16	73 716,16	73 716,16
16	NN-D.1.4.a Silnoproudá elektroinstalace	Bleskovod	-979 027,17	4 279 117,90	5 258 145,07	3 300 090,73
CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn		**v Kč**	**-12 804 145,32**	**13 809 698,56**	**26 613 843,88**	**1 005 553,24**
		v % z původní hodnoty závazku	**-7,12%**	**7,68%**	**14,79%**	

LIMITY podle § 222 ZVZ	**Kč**	**původní hodnota závazku**	**179 911 054,71**
REZERVA (zbývající do vyčerpání LIMITU dle ZVZ)	**Kč**		
			% čerpání
NOVÁ CENA vč. změn	**Kč**		**180 916 607,95**

Kontrola (je-li "0", pak O.K.): **0,00**