ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:
Králův Dvůr - obchvat - II.část

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Dopravně inženýrské opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
181 607,80

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	181 607,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	67 745,63	67 745,63	37,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	249 353,43	67 745,63	37,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	souhlasím	Ing. Vlastimil Ptáček
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	souhlasím	Ing. Martin Dejdar
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	souhlasím	Petr Burger
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	souhlasím	Milan Veleba
Supervize (RDK):		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurkov

K žádosti žadatel doložil DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 22.08.2022, pod č.j.: KRPS-209995-2/ČJ-2022-010206, vyjádření a souhlas KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 03.05.2022 pod č.j. 3498/22/KSUS/KLT/BALE, souhlas obce dotčené uzavírkou a objížďkou – Králův Dvůr ze dne 22.08.2022.
Původní termín začátku stavby byl stanoven na dne 31.08.2022 a po jednání byl změněn na 12.09.2022.
Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů, schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 30.08.2022, pod č.j.: MBE/55331/2022/DOPR-OIM, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce **nemá** podle § 24 **odst.** 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Albert Červenka, v.r.
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, slovy: pětsetkorunčeských a byl zaplacen převodem na účet Městského úřadu Beroun dne 23.08.2022, pod VS: 9031008262.

Obdrží: účastníci řízení:
- STRABAG, a.s., Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 zastoupen na základě plné moci ADSUM spol s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 00509701.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.

Na vědomí:
- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ:05792291.

MBE/57372/2022/DOPR-OIM

Příloha č.1:

Schematický plánek DO - celková situace



ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923, 273 51 UNHOŠŤ
provozovna: Lidická 7, 273 51 UNHOŠŤ

IČ: 451 44 991 DIČ: CZ 451 44 991 Spisová značka C 7462 vedená u Městského soudu v Praze KB Kladno č.ú. 807741141/0100

Dle rozdělovníku

Váš dopis č.j./ze dne:

Vyřizuje:
Michal Gregor
tel.:

V Unhošti:
9.11.2022

Věc: **Oznámení termínů**

Oznamujeme Vám tímto, že vývoj opatření na sil.č. III/11524 ul.Tovární ve Městě Králův Dvůr v km staničení 15,460 – 15,550 při stavbě **Obchvat Králův Dvůr – silnice II.třídy – II.etapa** bude proveden následovně.

Termíny:
12.9. – 30.9.2022 *– úplná uzavírka – vrtání mikropilotů*
30.9. – 13.10.2022 *– část. uzavírka SSZ – dokončovací práce před homogenizací*
13.10. – 14.10.2022 *– úplná uzavírka - homogenizace*

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Město Králův Dvůr

Odpovědná organizace (zhotovitel):
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744
Odpovědná osoba: p. Václav Svoboda, tel.: 602 220 747

Dopravní značení bude provádět:
ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 451 44 991
Zodpovědná osoba: p. Martin Frolík, tel.: 777 690 022

.....
Martin Frolík – ředitel

Rozdělovník:
MěÚ Beroun, odbor dopravy
PČR DI Beroun
KSÚS SK
Město Kr.Dvůr

IBH spol. s r.o.

V Kladně dne: 5.prosince 2022

Vyřizuje: P. Burger

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa"

Změny oproti PDPS - ZBV 5

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

Změna DIO v souvislosti s výstavbou opěrné stěny, vypracování projektové dokumentace související s realizací opěrné stěny.

V průběhu výstavby byl zjištěn havarijní stav opěrné zdi u objektu čp.399 firmy EZIKO s.r.o. Řešení způsobu opravy opěrné zdi bylo odsouhlaseno v rámci ZBV č.3. Při provádění nové pilotové stěny, zajišťující těleso komunikace, byla nutná z bezpečnostních důvodů a z důvodů proveditelnosti změna dopravně inženýrských opatření. Pro bourání stávající opěrné zdi v havarijním stavu byl z bezpečnostních důvodů veden provoz jednosměrně, řízen SZZ po dobu čtrnácti dnů, (31.8 do 12.9.2022). Dopravní značení bylo osazeno na základě stanovení. Při samotném provádění pilotáže byla realizována úplná uzavírka komunikace. Následně byl provoz od 30.9. do 13.10.2022 opět jednosměrný, od 12.9.-13.10.2022) řízen SSZ pro provedení ztužující římsy, zábradlí a dokončovacích prací před pokládkou obrusné vrstvy. V termínech 13.a 14.10.byla komunikace opět uzavřena pro pokládku obrusné vrstvy v prostoru celé křižovatky.
Ocenění změny:
Výčet a množství měněných položek soupisu prací je odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Jedná se o změny nezbytné pro realizaci a dokončení stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr B