

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 669,30	100,0
Cena celkem					68 669,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	HL 118c	Expozice vodních technických staveb - Podhajský mlýn s valchou a hospodářským zázemím "Ž"
O:	P.1	Technologie vybavení Valchy □
R:	2	ZL 1 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				68 669,30
1	43501	Dodávka sekanych SM trámů T1-T4 na objektu Valcha	m3	3,35035	xxxxx	xxxxx

T1 spodní pro bednění stěny 180x180x4500, průřez kulatiny 260mm : 0,13*0,13*3,14*4,5*1,25 0,29850

T1 nese T3 a T4 180x200x5000, průřez kulatiny 270mm : 0,135*0,135*3,14*5*2*1,25 0,71533

T2 nese opěry vedení palic 180x200x3200, průřez kulatiny 270mm : 0,135*0,135*3,14*3,2*1,25 0,22891

T3 horní uchycení cifer 340x250x5600, průřez kulatiny 400mm : 0,2*0,2*3,14*5,6*1,25 0,87920

T4 spodní uchycení kačerů a cifer 340x250x5600, průřez kulatiny 400mm : 0,2*0,2*3,14*5,6*1,25 0,87920

S sloupek pod T2 180x180x3000, průřez kulatiny 260mm : 0,13*0,13*3,14*3*1,25 0,19900

Výměna nad stropními trámy pro sloupek 180x200x2100, průřez kulatiny 270mm : 0,135*0,135*3,14*2,1*1,25 0,15022

2	43502	Obstarání a doprava na zpracování	m3	3,35035	xxxxx	xxxxx
3	43503	Sekání čtyřstranné	m2	29,38000	xxxxx	xxxxx