

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10328/2023/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Lenkou Pastorkovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

Ristorispetto s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně
IČO: 053 21 719
DIČ: CZ05321719
Peněžní ústav: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67094
Zastoupený:
ve věcech smluvních: XXXXX, jednatelem
ve věcech technických: XXXXX, jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 25.04.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10328/2023/OIMH na realizaci stavby „**Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a změna termínu plnění dle čl. IV. odst. 4.1.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Termín plnění dle článku IV odst. 4.1 se navyšuje o 41 dnů na 191 kalendářních dnů.
- 3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 10 687 777,91 Kč bez DPH zvyšuje o částku 2 080 305,10 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	10 687 777,91 Kč
Méněpráce bez DPH	48 796,80 Kč
Vícepráce bez DPH	2 129 101,90 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	12 768 083,01 Kč
DPH 15%	1 915 212,45 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	14 683 295,46 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1011/RMOB2226/22/23 ze dne 23.10.2023. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě dne 25.10.2023

V Ostravě dne 25.10.2023

Ing. David Witosz
místostarosta

XXXXX
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Výměna oken

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 28.09.2023

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			778 488,42
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snižená	15,00%	778 488,42	116 773,26
Cena s DPH v CZK			895 261,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Výměna oken

Místo: Datum: 28.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		778 488,42	895 261,68
1	Výměna oken	778 488,42	895 261,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt:

1 - Výměna oken

Místo:

Datum: 28.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							778 488,42
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 423,32
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 745,00
40	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	230,000	50,00	11 500,00
3	M	59051476	profil z ačističovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	241,500	30,00	7 245,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 730,60
4	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	14,090	590,00	8 313,10
5	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,250	358,00	1 163,50
6	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	57,070	256,00	14 609,92
7	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	28,080	201,00	5 644,08
D		997	Přesun sutě				6 947,72
21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,603	600,00	3 361,80
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,603	200,00	1 120,60
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,442	10,00	784,42
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,603	300,00	1 680,90

D		PSV	Práce a dodávky PSV				723 065,10
D		766	Konstrukce truhlářské				723 065,10
12	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	292,400	116,00	33 918,40
13	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	292,400	115,00	33 626,00
14	K	76601	D+M O1 okno plastové, viz výpis oken	ks	6,000	19 085,00	114 510,00
15	K	76602	D+M O2 okno plastové, viz výpis oken	ks	8,000	13 214,00	105 712,00
16	K	76603	D+M O3 okno plastové, viz výpis oken	ks	1,000	7 450,00	7 450,00
17	K	76604	D+M O4 okno plastové, viz výpis oken	ks	3,000	13 250,00	39 750,00
18	K	76605	D+M O5 okno plastové, viz výpis oken	ks	3,000	12 840,00	38 520,00
19	K	76606	D+M O6 okno plastové, viz výpis oken	ks	3,000	12 790,00	38 370,00
20	K	76607	D+M O7 okno plastové, viz výpis oken	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
21	K	76608	D+M O8 okno plastové, viz výpis oken	ks	6,000	6 315,00	37 890,00
22	K	76609	D+M O9 okno plastové, viz výpis oken	ks	3,000	6 950,00	20 850,00
23	K	76610	D+M O10 okno plastové, viz výpis oken	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
24	K	76611	D+M O11 okno plastové, viz výpis oken	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
25	K	76612	D+M O12 okno plastové, viz výpis oken	ks	3,000	22 015,00	66 045,00
26	K	76613	D+M O13 okno plastové, viz výpis oken	ks	3,000	21 970,00	65 910,00
27	K	76614	D+M O14 okno plastové, viz výpis oken	ks	4,000	3 680,00	14 720,00
28	K	76615	D+M O15 okno plastové, viz výpis oken	ks	7,000	3 950,00	27 650,00
29	K	76616	D+M O16 okno plastové, viz výpis oken	ks	1,000	4 130,00	4 130,00
30	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	53,000	56,90	3 015,70
31	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	53,000	250,00	13 250,00
32	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m	53,000	616,00	32 648,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Rekonstrukce bytů č. 4 a 5

KSO: Jungmannova 997/7
Místo: Jungmannova 997/7

CC-CZ: 05.10.2023
Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Made 4 BIM s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 153 174,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	1 153 174,48	172 976,17
Cena s DPH	v	CZK	1 326 150,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Rekonstrukce bytů č. 4 a 5

Místo: Jungmannova 997/7

Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant: Made 4 BIM s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 153 174,48	1 326 150,65
1	Rekonstrukce bytu č.4	564 987,93	649 736,12
2	Rekonstrukce bytu č.5	430 703,25	495 308,74
3	RK byt 4 Silnoproud	69 818,50	80 291,28
4	RK byt 5 Silnoproud	59 679,80	68 631,77
5	RK byt 4 Slaboproud	15 793,00	18 161,95
6	RK byt 5 Slaboproud	12 192,00	14 020,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt:

1 - Rekonstrukce bytu č.4

Místo:

Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Datum: 05.10.2023

Projektant: Made 4 BIM s.r.o.

Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

PČ	Tř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							564 987,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				162 500,61
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 088,00
7	K	346244354	Obezdívka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	1,360	800,00	1 088,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				79 567,70
20	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	236,995	50,00	11 849,75
21	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťmem v ploše nebo pružnic, na plném podkladu sklováknitým vtačením do tmelu stěn	m2	23,700	200,00	4 740,00
22	K	612311141	Omtlka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omtlky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	236,995	200,00	47 399,00
23	K	612311191	Omtlka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omtlky přes 10 mm stěn	m2	236,995	50,00	11 849,75
27	K	631362021	Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022	66 100,00	1 454,20
28	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	6,500	350,00	2 275,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 604,15
29	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	64,000	10,00	640,00
30	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	64,000	50,00	3 200,00
4	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,184	3 500,00	644,00
6	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,384	3 500,00	1 344,00
7	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,840	100,00	384,00
8	K	965081611	Odkesání soklíků včetně otlučení podkladní omtlky až na zdivo rovných	m	4,400	30,00	132,00
9	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	2,405	100,00	240,50
11	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,400	150,00	1 710,00
16	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	57,000	50,00	2 850,00
17	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	15,000	50,00	750,00
19	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	64,000	80,00	5 120,00
20	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	236,995	70,00	16 589,65
D		997	Přesun sutě				45 747,76
21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	31,349	600,00	18 809,40
22	K	997013312	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	5,500	500,00	2 750,00
23	K	997013322	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	82,500	50,00	4 125,00
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,349	200,00	6 269,80
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	438,886	10,00	4 388,86
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	31,349	300,00	9 404,70
D		998	Přesun hmot				2 493,00
34	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,310	300,00	2 493,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				402 487,32
D		713	Izolace tepelné				11 520,00
29	K	713190814	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	64,000	180,00	11 520,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 834,40
1	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	2,000	400,00	800,00
4	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,000	300,00	1 500,00
5	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,000	100,00	200,00
6	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000	120,00	240,00
7	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,000	150,00	150,00
8	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	400,00	400,00
9	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	113,00	113,00
10	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	139,00	139,00
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,354	826,00	292,40

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					21 943,16
31	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	1,000	200,00	200,00
32	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	20,000	150,00	3 000,00
33	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	45,000	180,00	8 100,00
34	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	4,000	250,00	1 000,00
35	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	7,000	200,00	1 400,00
36	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	65,000	67,70	4 400,50
37	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,000	50,00	550,00
38	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)	soubor	1,000	692,00	692,00
48	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
51	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	76,000	20,00	1 520,00
52	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,109	740,00	80,66
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					40 669,40
62	K	72501	Dodávka a montáž kuchyňské linky dle popisu v projektu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	235,00	235,00
63	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	155,00	155,00
64	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňovaná na stěnu šrouby bez sloupky nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	173,00	173,00
65	K	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
33	K	725310823	Demontáž dřezů jednotlivých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	200,00	200,00
68	K	725619101R	montáž sporáků elektrických	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
69	M	54111000R	sporák elektrický sklokeramická deska	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
71	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	694,00	694,00
37	K	725820803	Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů	soubor	2,000	191,00	382,00
72	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	500,00	500,00
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	1,000	500,00	500,00
74	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	500,00	500,00
38	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	1,000	233,00	233,00
39	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	16,30	48,90
77	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,097	500,00	48,50
D	727	Zdravotechnika - požární ochrana					2 000,00
78	K	727212102	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí vstup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	1,000	500,00	500,00
79	K	727213223	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 50	kus	1,000	500,00	500,00
80	K	727213225	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 75	kus	1,000	500,00	500,00
81	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí vstup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	1,000	500,00	500,00
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					19 365,00
26	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	17,000	400,00	6 800,00
27	K	733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	8,000	400,00	3 200,00
28	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	9,000	500,00	4 500,00
29	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	2,000	800,00	1 600,00
32	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	36,000	10,00	360,00
34	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	36,000	80,00	2 880,00
36	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,025	1 000,00	25,00
D	734	Ústřední vytápění - armatury					7 198,70
38	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	1,000	92,90	92,90
39	M	55121245	set přípojovací rohový pro topný žebřík, šroubení + ventily, pravý, 1/2"x16	set	1,000	2 500,00	2 500,00
47	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	4,000	250,00	1 000,00
43	K	734261406	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	4,000	900,00	3 600,00
53	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	1 160,00	5,80
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					12 671,63
54	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,000	144,00	576,00
56	K	735152173	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
62	K	735152276	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
65	K	735152474	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
68	K	735164251	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
69	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,073	1 310,00	95,63

D	751	Vzduchotechnika					7 192,32
82	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytý odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	726,00	726,00
83	M	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
35	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	254,00	254,00
36	M	42972301	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 150x150mm	kus	1,000	272,00	272,00
37	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	290,00	290,00
38	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
39	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,000	350,00	1 050,00
40	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,022	4 560,00	100,32
D	761	Konstrukce prosvětlovací					581,00
41	K	761611112	Okna ze skleněných tmárcí zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovny	m2	0,280	2 000,00	560,00
42	K	998761103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	1 050,00	21,00
D	762	Konstrukce tesafské					60 802,00
45	K	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	106,000	550,00	58 300,00
48	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,668	1 500,00	2 502,00
D	763	Konstrukce suché výstavby					42 154,50
51	K	763121413	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	11,860	550,00	6 523,00
52	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	53,000	550,00	29 150,00
53	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,500	750,00	4 875,00
110	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsažené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1,000	339,00	339,00
111	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámek 300x300mm	kus	1,000	828,00	828,00
56	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,879	500,00	439,50
D	766	Konstrukce truhlářské					52 760,94
57	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožární jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
58	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
59	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	6,000	821,00	4 926,00
60	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00
62	M	61162020	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
61	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
67	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	6,000	180,00	1 080,00
68	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	6,000	200,00	1 200,00
69	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	6,000	218,00	1 308,00
70	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	164,00	164,00
71	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
72	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	6,000	1 620,00	9 720,00
73	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
74	K	642942111	Osazování ocelových zárubní protipožární nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
76	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
77	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	7,000	50,00	350,00
78	M	61187421	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	7,000	100,00	700,00
62	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	378,00	378,00
79	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,369	1 260,00	464,94
D	771	Podlahy z dlaždic					16 158,60
85	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	6,500	15,30	99,45
86	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,500	59,30	385,45
87	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	6,500	397,00	2 580,50
88	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,200	139,00	861,80
89	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	11,366	200,00	2 273,20
68	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,800	100,00	480,00
90	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,500	571,00	3 711,50
91	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	7,150	532,00	3 803,80
92	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	6,500	17,60	114,40
93	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	6,500	58,60	380,90
94	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,200	200,00	640,00
95	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	11,100	43,90	487,29
96	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	6,500	25,70	167,05
97	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,243	713,00	173,26

D	775	Podlahy skládané					3 605,00
69	K	775511810	Demontáž podlah výsových do suti s lištami přibíjených	m2	35,000	103,00	3 605,00
D	776	Podlahy povlakové					57 998,20
98	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	52,800	15,30	807,84
99	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	52,800	38,50	2 032,80
100	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	52,800	223,00	11 774,40
70	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	20,000	80,00	1 600,00
101	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	52,800	166,00	8 764,80
102	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m # 2mm	m2	58,080	300,00	17 424,00
71	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	31,300	15,00	469,50
103	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	59,500	153,00	9 103,50
104	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	60,690	58,50	3 550,37
105	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	52,800	42,10	2 222,88
106	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,430	577,00	248,11
D	781	Dokončovací práce - obklady					27 790,60
107	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	24,400	7,04	171,78
108	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	24,400	59,30	1 446,92
109	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	200,00	800,00
110	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	24,400	100,00	2 440,00
111	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	24,400	30,00	732,00
72	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,200	100,00	1 520,00
112	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	24,400	500,00	12 200,00
113	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	26,840	250,00	6 710,00
114	K	781494211	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,100	218,00	675,80
115	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	24,400	25,70	627,08
116	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,655	713,00	467,02
D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 288,20
85	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	19,000	6,10	115,90
86	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	19,000	18,70	355,30
87	K	783615551	Meznátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	19,000	21,20	402,80
88	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	19,000	21,80	414,20
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					12 953,67
122	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	64,000	5,69	364,16
123	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývání tl 25μ 4x5m	m2	67,200	2,46	165,31
124	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	310,605	10,00	3 106,05
126	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	310,605	30,00	9 318,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt: **2 - Rekonstrukce bytu č.5**

Místo: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zhotovitel:

Datum: 05.10.2023
Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Př.	Tř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							430 703,25
D	HSV	Práce a dodávky HSV					93 733,00
D	2	Zakládání					375,00
1	K	278231111	Podezdívka (základ) cihelná pod sprch. kout z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vymečením otvorů pro kolevní železa půdorysné plochy podezdívky do 2 m2	m3	0,075	5 000,00	375,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					33 982,30
20	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	94,240	50,00	4 712,00
21	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plněm podkladu sklovláknitým vláčením do tmelu stěn	m2	9,400	200,00	1 880,00
22	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svíslých konstrukcí stěn	m2	94,240	200,00	18 848,00
23	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	94,240	50,00	4 712,00
27	K	631362021	Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,023	66 100,00	1 520,30
28	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	6,600	350,00	2 310,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					19 808,30
29	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	39,000	10,00	390,00
30	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, s větlé výšky podlaží do 4 m	m2	39,000	50,00	1 950,00
2	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	29,915	100,00	2 991,50
4	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,280	3 500,00	980,00
11	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,200	150,00	1 230,00
16	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	42,000	50,00	2 100,00
17	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	9,000	50,00	450,00
19	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	39,000	80,00	3 120,00
20	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	94,240	70,00	6 596,80
D	997	Přesun sutě					38 408,20
21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	25,430	600,00	15 258,00
22	K	997013312	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	5,500	500,00	2 750,00
23	K	997013322	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	82,500	50,00	4 125,00
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,430	200,00	5 086,00
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	356,020	10,00	3 560,20
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	25,430	300,00	7 629,00
D	998	Přesun hmot					1 159,20
34	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,864	300,00	1 159,20
D	PSV	Práce a dodávky PSV					336 970,25
D	713	Izolace tepelné					7 020,00
29	K	713190814	Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	39,000	180,00	7 020,00
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					5 870,26
1	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových s vodně (ležaté) DN 110	m	1,000	400,00	400,00
4	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,000	300,00	1 500,00
5	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,000	100,00	200,00
6	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000	120,00	240,00
7	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	1,000	150,00	150,00
8	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	400,00	800,00
9	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	113,00	113,00
10	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	139,00	139,00
11	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,010	826,00	8,26

D 722		Zdravotníka - vnitřní vodovod					18 536,02
31	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	1,000	200,00	200,00
32	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	18,000	150,00	2 700,00
33	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	38,000	180,00	6 840,00
34	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	3,000	250,00	750,00
35	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	4,000	200,00	800,00
36	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	57,000	67,70	3 858,90
37	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	50,00	350,00
38	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)	soubor	1,000	692,00	692,00
48	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1.6 R80	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
51	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	64,000	20,00	1 280,00
52	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,088	740,00	65,12
D 725		Zdravotníka - zařizovací předměty					46 147,40
62	K	72501	Dodávka a montáž kuchyňské linky dle popisu v projektu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	235,00	235,00
63	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	155,00	155,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
64	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupky nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
57	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	173,00	173,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240812					
58	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor	1,000	1 870,00	1 870,00
59	M	55495007	dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé jednokřídle do niky na vaničku š 800mm	kus	1,000	6 610,00	6 610,00
33	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	200,00	200,00
68	K	725619101R	montáž sporáků elektrických	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
69	M	54111000R	sporák elektrický sklokeramická deska	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
71	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	694,00	694,00
37	K	725820803	Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů	soubor	2,000	191,00	382,00
72	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	500,00	500,00
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	500,00	500,00
38	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	1,000	233,00	233,00
39	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	16,30	48,90
77	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,093	500,00	46,50
D 727		Zdravotníka - požární ochrana					2 000,00
78	K	727212102	Protipožární trubní upávký plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	1,000	500,00	500,00
79	K	727213223	Protipožární trubní upávký plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 50	kus	1,000	500,00	500,00
80	K	727213225	Protipožární trubní upávký plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 75	kus	1,000	500,00	500,00
81	K	727213227	Protipožární trubní upávký plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	1,000	500,00	500,00
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					13 848,00
26	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	15,000	400,00	6 000,00
27	K	733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	6,000	400,00	2 400,00
28	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	6,000	500,00	3 000,00
32	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	27,000	10,00	270,00
34	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	27,000	80,00	2 160,00
36	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	1 000,00	18,00
D 734		Ústřední vytápění - armatury					6 047,54
38	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	1,000	92,90	92,90
39	M	55121245	set přípojovací rohový pro topný žebřík, šroubení + ventyl, pravý, 1/2"x16	set	1,000	2 500,00	2 500,00
47	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	3,000	250,00	750,00
43	K	734261406	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	3,000	900,00	2 700,00
53	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	1 160,00	4,64

D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 487,02	
54	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	3,000	144,00	432,00
55	K	735152172	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
57	K	735152176	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 544 W	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
68	K	735164251	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
69	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	1 310,00	55,02
D 751		Vzduchotechnika				7 924,24	
82	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	726,00	726,00
P		Poznámka k položce: včetně potrubí a napojení na stávající průduchy					
83	M	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
35	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	254,00	254,00
36	M	42972301	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 150x150mm	kus	1,000	272,00	272,00
37	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluzové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	290,00	290,00
38	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
39	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vlnitá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	5,000	350,00	1 750,00
40	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	4 560,00	132,24
D 762		Konstrukce tesařské				44 742,00	
45	K	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	78,000	550,00	42 900,00
48	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,228	1 500,00	1 842,00
D 763		Konstrukce suché výstavby				45 213,00	
49	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	28,520	750,00	21 390,00
52	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	31,000	550,00	17 050,00
53	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,200	750,00	6 150,00
56	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,246	500,00	623,00
D 766		Konstrukce truhlářské				24 928,54	
57	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožární	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
58	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
59	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	821,00	1 642,00
60	M	61162013	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
61	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
67	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	180,00	360,00
68	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	200,00	400,00
69	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	2,000	218,00	436,00
70	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	164,00	164,00
71	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
72	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	1 620,00	3 240,00
73	M	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
74	K	642942111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
76	M	55331568	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
77	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	50,00	150,00
78	M	61187421	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	3,000	100,00	300,00
62	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	378,00	378,00
79	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,229	1 260,00	288,54
D 771		Podlahy z dlaždic				15 715,23	
85	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vsátí podlah	m2	8,140	15,30	124,54
86	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,140	59,30	482,70
87	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	8,140	397,00	3 231,58
68	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,800	100,00	480,00
90	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,140	571,00	4 647,94
91	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	8,954	532,00	4 763,53
92	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	8,140	17,60	143,26
93	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,140	58,60	477,00

94	K	771591112	izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,600	200,00		320,00
95	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	14,500	43,90		636,55
96	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	8,140	25,70		209,20
97	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,279	713,00		198,93
D 775			Podlahy skládané					3 502,00
69	K	775511810	Demontáž podlah výšových do suti s lištami přibíjených	m2	34,000	103,00		3 502,00
D 776			Podlahy povlakové					35 668,97
98	K	776111311	Příprava podkladu výšátí podlah	m2	31,200	15,30		477,36
99	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	31,200	38,50		1 201,20
100	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání s samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	31,200	223,00		6 957,60
70	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	34,000	80,00		2 720,00
101	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	31,200	166,00		5 179,20
102	M	28412245	<i>krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm</i>	<i>m2</i>	<i>34,320</i>	<i>300,00</i>		<i>10 296,00</i>
71	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	24,000	15,00		360,00
103	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	33,000	153,00		5 049,00
104	M	28411008	<i>lišta soklová PVC 16x60mm</i>	<i>m</i>	<i>33,660</i>	<i>58,50</i>		<i>1 969,11</i>
105	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	31,200	42,10		1 313,52
106	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,253	577,00		145,98
D 781			Dokončovací práce - obklady					41 641,98
107	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	38,700	7,04		272,45
108	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	38,700	59,30		2 294,91
109	K	781131112	izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	200,00		800,00
110	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	38,700	100,00		3 870,00
111	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	38,700	30,00		1 161,00
72	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,200	100,00		1 520,00
112	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	38,700	500,00		19 350,00
113	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>42,570</i>	<i>250,00</i>		<i>10 642,50</i>
115	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	38,700	25,70		994,59
116	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,033	713,00		736,53
D 783			Dokončovací práce - nátěry					745,80
85	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředitelným	m	11,000	6,10		67,10
86	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	11,000	18,70		205,70
87	K	783615551	Meznátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	11,000	21,20		233,20
88	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	11,000	21,80		239,80
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					7 932,25
122	K	784171101	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředitelným	m2	39,000	5,69		221,91
123	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakryvací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>40,950</i>	<i>2,46</i>		<i>100,74</i>
124	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	190,240	10,00		1 902,40
126	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	190,240	30,00		5 707,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt:

3 - Rekonstrukce bytu č.4 elektroinstalace silnoproud

Místo:

Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Datum: 05.10.2023

Projektant: Made 4 BIM s.r.o.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 818,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 305,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 305,50
2	K	468101113	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	25,000	204,00	5 100,00
1	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	65,000	64,70	4 205,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 113,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				60 113,00
4	K	741003	RB - dle výkresu 09	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
14	K	741012	Dodávka a montáž doběhové relé pod vypínač, ovládání ventilátoru	ks	2,000	100,00	200,00
16	K	741014	D+MF - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 65, KULATÉ D300mm, plastový kryt	ks	1,000	600,00	600,00
17	K	741015	D+MK - LED SVÍTIDLO POD KUCHYŇSKOU LINKU 1X8W/230V VLASTNÍ VYPÍNAČ, VÝKLOPNÉ	ks	1,000	400,00	400,00
19	K	741017	D+M objímka E27, LED žárovka 25W	ks	3,000	500,00	1 500,00
23	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	50,000	40,00	2 000,00
24	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	30,000	14,60	438,00
25	M	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	12,000	20,00	240,00
26	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	8,000	70,10	560,80
27	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	2,000	86,20	172,40
28	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	2,000	100,00	200,00
29	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	2,000	90,00	180,00
30	M	34571483	krabice K125	kus	2,000	100,00	200,00
31	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	30,000	20,00	600,00
32	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²	m	30,000	10,00	300,00
33	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	140,000	20,00	2 800,00
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	140,000	15,00	2 100,00
35	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	160,000	20,00	3 200,00
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	160,000	22,00	3 520,00
37	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm ²	m	10,000	30,00	300,00
38	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm ²	m	10,000	25,00	250,00
39	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	18,000	40,00	720,00
40	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	18,000	40,00	720,00
41	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	20,000	40,00	800,00
42	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	18,000	100,00	1 800,00
43	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	2,000	50,00	100,00
48	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,000	100,00	300,00
49	M	34535008	ovládač zapinací, řazení 1/0	kus	3,000	50,00	150,00
52	K	741310012	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapinacích se signální doutnavkou	kus	2,000	150,00	300,00
53	M	34535009	ovládač zapinací, se signalizační doutnavkou, řazení 1/0S	kus	2,000	124,00	248,00
54	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	140,00	140,00

55	M	34535002	přepínač sériový, řazení 5	kus	1,000	126,00	126,00
56	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	140,00	280,00
57	M	34535007	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6(6+1)	kus	2,000	137,00	274,00
58	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	149,00	149,00
59	M	34535004	přepínač křížový, řazení 7	kus	1,000	121,00	121,00
50	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	180,00	540,00
51	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	3,000	99,60	298,80
60	K	741310401	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A	kus	1,000	200,00	200,00
61	M	ABB.3956323	Připojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	550,00	550,00
62	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	19,000	90,00	1 710,00
63	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	19,000	50,00	950,00
64	K	741313081	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P	kus	3,000	150,00	450,00
65	M	34555232	zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	3,000	150,00	450,00
66	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sítě) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	7,000	30,00	210,00
69	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,000	265,00	265,00
70	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	1,000	500,00	500,00
71	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	250,00	500,00
72	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	2,000	500,00	1 000,00
73	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	250,00	500,00
74	M	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	2,000	500,00	1 000,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				400,00
123	K	HZS02	demontáže	hod	4,000	100,00	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Objekt:

4 - Rekonstrukce bytu č.5 elektroinstalace silnoproud

Místo: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zhotovitel:

Datum: 05.10.2023
Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 679,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 722,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 722,80
2	K	468101113	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	19,000	204,00	3 876,00
1	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	44,000	64,70	2 846,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 657,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				52 657,00
4	K	741003	RB - dle výkresu 09	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
14	K	741012	Dodávka a montáž dobřehové relé pod vypínač, ovládání ventilátoru	ks	1,000	100,00	100,00
16	K	741014	D+MF - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, IP 65, KULATÉ D300mm, plastový kryt	ks	1,000	600,00	600,00
17	K	741015	D+MK - LED SVÍTIDLO POD KUCHYŇSKOU LINKOU 1X8W/230V VLASTNÍ VYPÍNAČ, VÝKLOPNÉ	ks	1,000	400,00	400,00
19	K	741017	D+Mobjímka E27, LED žárovka 25W	ks	2,000	500,00	1 000,00
23	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	45,000	40,00	1 800,00
24	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	30,000	14,60	438,00
25	M	34571464	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká	kus	9,000	20,00	180,00
26	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	6,000	60,00	360,00
27	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	2,000	80,00	160,00
28	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	2,000	100,00	200,00
29	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	2,000	90,00	180,00
30	M	34571483	krabice K125	kus	2,000	100,00	200,00
31	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	24,000	20,00	480,00
32	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	24,000	10,00	240,00
33	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	115,000	20,00	2 300,00
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	115,000	15,00	1 725,00
35	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	122,000	20,00	2 440,00
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	122,000	22,00	2 684,00
37	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2	m	7,000	30,00	210,00
38	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	7,000	25,00	175,00
39	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	14,000	40,00	560,00
40	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	14,000	40,00	560,00
41	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	16,000	40,00	640,00
42	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	14,000	100,00	1 400,00
43	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	2,000	50,00	100,00
48	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	100,00	200,00
49	M	34535008	ovládač zapínací, řazení 1/0	kus	2,000	50,00	100,00
52	K	741310012	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou	kus	2,000	150,00	300,00
53	M	34535009	ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou, řazení 1/0S	kus	2,000	124,00	248,00
54	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	140,00	140,00
55	M	34535002	přepínač sériový, řazení 5	kus	1,000	126,00	126,00
56	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	1,000	140,00	140,00
57	M	34535007	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6(6+1)	kus	1,000	137,00	137,00
58	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	149,00	149,00
59	M	34535004	přepínač křížový, řazení 7	kus	1,000	121,00	121,00
50	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	180,00	360,00
51	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	99,60	199,20
60	K	741310401	Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A	kus	1,000	200,00	200,00
61	M	ABB.3956323	Připojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	550,00	550,00

62	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	13,000	90,00	1 170,00
63	M	34555202	<i>zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>50,00</i>	<i>650,00</i>
64	K	741313081	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P	kus	2,000	150,00	300,00
65	M	34555232	<i>zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>
66	K	741371841	Demontáž svítek bez zachování funkčnosti (do sítě) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	4,000	30,00	120,00
69	K	741372021	Montáž svítek s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,000	265,00	265,00
70	M	34825003	<i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
71	K	741372061	Montáž svítek s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	250,00	500,00
72	M	34825001	<i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>
73	K	741372061	Montáž svítek s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	1,000	250,00	250,00
74	M	34825000	<i>svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				300,00
123	K	HZS02	demontáže	hod	3,000	100,00	300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt: **5 - Rekonstrukce bytu č.4 elektroinstalace slaboproud**

Místo: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 05.10.2023
Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 793,00
D		7421	Rozvod televizního signálu				1 800,00
2	K	742102	Montáž účast. zásuvky	ks	1,000	150,00	150,00
3	K	742103	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	m	45,000	10,00	450,00
4	K	742104	Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm	ks	1,000	25,00	25,00
7	K	742107	Měření na účastnické zásuvce	ks	1,000	250,00	250,00
15	M	M742115	Koaxiální kabel H125	m	45,000	15,00	675,00
16	M	M742116	zásuvka 4-2400MHz, kompleť včetně rámečku	ks	1,000	250,00	250,00
D		7422	Rozvod univerzální kabeláže				1 525,00
19	K	742203	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	2,000	25,00	50,00
20	K	742204	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	2,000	25,00	50,00
21	K	742205	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek+Instalační kabel Cat.5 UTP LSOH	m	45,000	25,00	1 125,00
22	K	742206	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	1,000	150,00	150,00
23	K	742207	Mont. a sestavení zásuvky pro 1 modul RJ45+zásuvka RJ45 Cat5 - komplet (kryt+rámeček)	ks	1,000	150,00	150,00
D		7423	Rozvod elektrického vrátného				4 175,00
32	K	742301	Zataž kab JYSTY 5x2x0,6 do lišt, trubek	m	5,000	15,00	75,00
35	K	742404	Mont. domácího telefonu	ks	1,000	150,00	150,00
36	K	742405	Mont. zdroje pro vrátného do rozváděče	ks	1,000	150,00	150,00
38	M	M742407	Instalační kabel JYSTY 5x2x0,6	m	5,000	10,00	50,00
39	M	M742408	Domovní audiotelefon	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
43	M	M742412	Identifikační čip RFID: 125kHz - BLS bezkontaktní, přívěšek	ks	2,000	50,00	100,00
45	M	M742414	zvonkové tlačítko, pod omítku	ks	1,000	150,00	150,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 543,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 543,50
46	K	468101113	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	8,000	204,00	1 632,00
47	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	45,000	64,70	2 911,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 650,00
		741	Elektroinstalace - siloproud				500,00
48	K	74101	Dodávka a montáž kouřový autonomní hlásič, včetně baterií, montáž na strop	ks	1,000	500,00	500,00
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				3 150,00
54	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	45,000	50,00	2 250,00
55	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	45,000	20,00	900,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				100,00
64	K	HZS02	demontáže	hod	1,000	100,00	100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Objekt:

6 - Rekonstrukce bytu č.5 elektroinstalace slaboproud

Místo: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zhotovitel:

Datum: 05.10.2023
Projektant: Made 4 BIM s.r.o.
Zpracovatel: Made 4 BIM s.r.o.

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 192,00
D		7421	Rozvod televizního signálu				1 425,00
2	K	742102	Montáž účast. zásuvky	ks	1,000	150,00	150,00
3	K	742103	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	m	30,000	10,00	300,00
4	K	742104	Ukončení kabelů coax. do průměru 10 mm	ks	1,000	25,00	25,00
7	K	742107	Měření na účastnické zásuvce	ks	1,000	250,00	250,00
15	M	M742115	Koaxiální kabel H125	m	30,000	15,00	450,00
16	M	M742116	zásuvka 4-2400MHz, kompleť včetně rámečku	ks	1,000	250,00	250,00
D		7422	Rozvod univerzální kabeláže				1 150,00
19	K	742203	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	2,000	25,00	50,00
20	K	742204	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	2,000	25,00	50,00
21	K	742205	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek+Instalační kabel Cat.5 UTP LSOH	m	30,000	25,00	750,00
22	K	742206	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	1,000	150,00	150,00
23	K	742207	Mont. a sestavení zásuvky pro 1 modul RJ45+zásuvka RJ45 Cat5 - komplet (kryt+rámeček)	ks	1,000	150,00	150,00
D		7423	Rozvod elektrického vrátného				4 160,00
32	K	742301	Zataž kab JYSTY 5x2x0,6 do lišt, trubek	m	4,000	15,00	60,00
35	K	742404	Mont. domácího telefonu	ks	1,000	150,00	150,00
36	K	742405	Mont. zdroje pro vrátného do rozváděče	ks	1,000	150,00	150,00
38	M	M742407	Instalační kabel JYSTY 5x2x0,6	m	5,000	10,00	50,00
39	M	M742408	Domovní audiotelefon	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
43	M	M742412	Identifikační čip RFID: 125kHz - BIS bezkontaktní, přívěšek	ks	2,000	50,00	100,00
45	M	M742414	zvonkové tlačítko, pod omítku	ks	1,000	150,00	150,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 757,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 757,00
46	K	468101113	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	4,000	204,00	816,00
47	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	30,000	64,70	1 941,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 600,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				500,00
48	K	74101	Dodávka a montáž kouřový autonomní hlásič, včetně baterií, montáž na strop	ks	1,000	500,00	500,000
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				2 100,00
54	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	30,000	50,00	1 500,00
55	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	30,000	20,00	600,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				100,00
64	K	HZS02	demontáže	hod	1,000	100,00	100,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 977/7

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 977/7
Příčky, dveře, zárubně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **148 642,20**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	148 642,20	22 296,33

Cena s DPH v CZK 170 938,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 977/7

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 977/7
Příčky, dveře, zárubně

Místo:

Datum:

11.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		148 642,20	170 938,53
1	bourací práce	28 501,00	32 776,15
2	VCP příčky, dveře, zárubně	168 938,00	194 278,70
3	MNP příčky, dveře, zárubně	-48 796,80	-56 116,32

SOUPIS PRACÍ

Stava:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 977/7

Objekt:

Bourací práce

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							28 501,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 501,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 176,00
2	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	201,760	100,00	20 176,00
D		997	Přesun sutě				8 325,00
21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	7,500	600,00	4 500,00
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,500	200,00	1 500,00
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,500	10,00	75,00
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,500	300,00	2 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 977/7

Objekt:

VCP příčky, dveře, zárubně

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							168 938,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				135 228,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				122 688,00
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	204,480	600,00	122 688,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 000,00
2	K	642942111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vymechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
D		998	Přesun hmot				3 540,00
34	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	11,800	300,00	3 540,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				33 710,00
D		766	Konstrukce truhlářské				33 710,00
61	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
59	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	821,00	8 210,00
76	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
79	M	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,180	1 260,00	226,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jungmannova 977/7 neočekávané VCP a MNP

Objekt:

MNP příčky, dveře, zárubně

Místo:

Datum: 11.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]
Náklady soupisu celkem							-48 796,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-48 796,80
D		766	Konstrukce truhlářské				-48 796,80
63	M	61162015	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm	kus	-10,000	1 100,00	-11 000,00
64	K	766660172	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-10,000	877,00	-8 770,00
74	K	766682212	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	-9,000	1 000,00	-9 000,00
75	M	61182319	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-9,000	2 200,00	-19 800,00
79	M	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,180	1 260,00	-226,80