



Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Dodavatel
DEGA CZ s.r.o.
Malešická 2850/22c
130 00 Praha
Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ27902943
IČ 27902943

Kód veřejné zakázky	Datum dokladu	25.10.2023
	Nákupčí	Technický odbor
	Platební podmínky	Splatnost do 30 dnů
	Způsob dodávky	
	Požadované datum příjmu	

Číslo	Popis	Středisko	Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
	Objednáváme u Vás opravu zabezpečovacího systému (acetylen + vodík) v budově č. 22 - ÚKBD (laboratoř - zdrojová stanice plynů) v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky č. 2023-277-D1-V1.					

Termín dokončení: 30. 11. 2023
Cena vč. DPH: 81.894,01 Kč
(cena bez DPH: 67.681,-)

Dodavatel:



DEGA CZ s. r. o.
Malešická 2850/22c
130 00 Praha 3

IČ: 27902943
 DIČ: CZ27902943
 Telefon: + 420 212 812 520
 E-mail: info@dega.cz
 www.dega.cz

Odběratel: IČ: 00179906
 DIČ: CZ00179906








Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 03 Hradec Králové



Email: fnhk@fnhk.cz
 Tel.:

Datum zápisu: 29.08.2023
 Platnost do: 31.12.2023
 Vytvořil: Jiří Papež
 +420 724 784 641
 jiri.papez@dega.cz

Kontaktní osoba: **p. Hrbáček**
 Email: jan.hrbacek@fnhk.cz
 Tel.: 737 960 811

Oprava detekčního systému

Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva	Cena za MJ po slevě	Celkem Kč
 1010001UPA:DEGA UPA III 4, Gas Detection Control Panel (max. 4 Transmitters/Detectors in 2 lines (BUS), Input :RS485	1 ks	17 950,00	15%	15 257,50	15 257,50
 10200019:DEGA UPA III Power , Internal Power Supply 230 VAC/15 VA	1 ks	1 320,00	50%	660,00	660,00
 10200020:DEGA UPA III Relay Module , Internal Output, 7-relays, 250 V/10 A	1 ks	3 240,00	50%	1 620,00	1 620,00
 10200021:DEGA UPA III RS485 Modbus RTU Module , Internal Output RS485 Modbus RTU	1 ks	1 080,00	50%	540,00	540,00
 10200022:DEGA UPA III 4-20 mA Input Module , Internal Input 4-20 mA	1 ks	6 400,00	50%	3 200,00	3 200,00
 40100026:DEGA NSH-EL 40000 III, Transmitter, EX ZONE 1, Hydrogen, 0-40000 ppm, Electrochemical, RS485, HS:9027101000	1 ks	16 800,00	15%	14 280,00	14 280,00
 40100074:DEGA NSY-SL 100 III, Transmitter, EX ZONE 1, Acetylene, 0-100% LEL, Semi-Conductor, RS485, HS:9027101000	1 ks	17 710,00	15%	15 053,50	15 053,50

Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva	Cena za MJ po slevě	Celkem Kč
 0990001:Initial calibration of detector "Standard", DEGA Prvotní KALIBRACE STANDARD	2 ks	390,00		390,00	780,00
 0990034:Zprovoznění detekčního systému v místě aplikace, (doprava ,práce technika,funkční kontrola, protokol provozuschopnosti/ústředna)	1 ks	11 290,00		11 290,00	11 290,00
INSTALACE					
0990039:Montáž a demontáž ostatních prvků detekce	2 ks	1 000,00		1 000,00	2 000,00
0990052:Montáž a demontáž ústředny, (vč. zapojení)	1 ks	3 000,00		3 000,00	3 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ (bez DPH)					67 681,00
<p>POZNÁMKA:</p> <p>SNÍMAČE JSOU URČENY DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ EX ZÓNA 1 OSTATNÍ PRVKY DETEKCE V TÉTO CENOVÉ NABÍDCE JSOU URČENY DO PROSTŘEDÍ BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodávka dle této cenové nabídky je dle § 92 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce (stavební nebo montážní práce). Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno - Objednatel zajistí bezpečný přístup k jednotlivým prvkům detekce - Objednatel definuje zapojení návazných systémů napojených do ústředny DP (např. ovládání ventilátorů, zastavení přívodu plynu atd) popř. zajistí součinnost těchto profesí během montáže. - Pro připojení ústředny bude využito stávajícího napájení 24V nebo 230V - Pro připojení snímačů bude využito stávající kabeláže - Pro připojení zvukové a optické signalizace bude využito stávající kabeláže - Pro připojení návazných technologií (vypínání jističe, ovládání VZT apod.) bude využito stávající kabeláže - Montáž obsahuje max 4. hod práce jednoho technika. V případě víceprací bude účtováno 1490 Kč/hod. jednoho technika 					