





Výpočtový list

pro nebytový prostor č. 115
U Hrůbků, Ostrava



Platný od:

odlaží:	Počet osob:	Plocha m2:	celková	započitatelná	otápená
1	0		424.00	0.00	0.00

Typ: Nebytové prostory nebytový prostor

Nájemce: 00-01-0000-115-01

Reality Měsíček s.r.o.
Jugoslávská 3019/22
700 30 Ostrava
IČ: 02214873

Vlastník:

SMO, Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava
IČ: 00845451
č.ú. 19-1520761/0100

Typ	Složka	Výpočet složky předpisu	Úhrada
nájem	nájem	Individuálně	5733.00 Kč
záloha	SV	Individuálně	300.00 Kč
Celkem za zálohy			300.00 Kč

Tento variabilní
symbol uvádějte
pri každém plát.
styk u s námi.

8610400678

Celkem k úhradě měsíčně

6033.00 Kč

Plochy místností

Místnost	Plocha	Započ.pl.	Sazba Kč/m2	Výpůjčka
01 pozemky	358.00 m ²	358.00 m ²	100.00 Kč/m ² /rok	2983.33 Kč
02 budova	66.00 m ²	66.00 m ²	500.00 Kč/m ² /rok	2750.00 Kč

Nájemné za plochu celkem:				5733.33 Kč

Příloha č. 3 - Všechné vymezení drobných oprav

Drobné opravy prostoru a jeho vnitřního vybavení, které jsou součástí pronajaté budovy a ve vlastnictví pronajímatele:

- a) lokální opravy jednotlivých vrchních částí podlah, lokální opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišť,
- b) opravy a výměny zámků, kování, klik oken a dveří,
- c) lokální opravy rolet a žaluzií,
- d) výměny elektrických koncových zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání, tlačítek domácích telefonů a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, krytů světel. Netýká se zařízení elektronického zabezpečovacího systému a elektrické požární signalizace, které jsou v majetku pronajímatele,
- e) u zařízení pro vytápění a ohřev vody – plynové, elektrické kotly, lokální topidla na plyn a elektřinu, ohřívače vody na plyn a elektřinu - je nájemce povinen provádět pravidelné servisní prohlídky a opravy odbornou servisní firmou. V případě nutnosti výměny komponentů nebo dílů uvedených zařízení, zajistí toto pronajímatel na základě písemného doporučení servisního technika.
- f) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy baterií, výtokových ventilů, splachovačů, pisoárů, opravy ventilů ústředního vytápění - týká se výměny těsnění, případně výměny dílčích částí zařizovacích předmětů. Opravy odpadů v prostoru zajišťuje nájemce, opravy odpadů ve zdi zajišťuje pronajímatel,
- g) nájemce zajišťuje pravidelné provádění obnovení maleb pronajatých prostor minimálně každých pět let.
- h) nájemce zajišťuje zasklívání oken, dveří a výkladců v případě mechanického poškození.

Příloha č.4 - Pasportizace budovy

Místnost č. 1. - strojovna					
Podlaha	Stěny	Stropy	Dveře interiér	Okna	Zářízení
Původní tercová podlaha značně znečištěná, popraskaná. Průlez do suterénu - víko rezivélé. Průhledová mříž v podlaze	Opadané omítky, díry ve zdech, hmoždinky, skoby, police. Znečištěné malby.	Opadané omítky. Znečištěná a oprýskaná malby.	Vrata rezivélá, vadný zámek a dveřní kování. Zárubeň dveří pokřivená, dveřní křídlo původní s vadným zámkem a nefunkčním kováním.	Okna původní dřevěná, zhnilé rámy, nefunkční okenní kování Chybějící parapety.	Zněkovaná a částečně demontovaná elektroinstalace, nefunkční osvětlení, zásuvky, jističe. osvětlení, zásuvky, jističe.
Místnost č. 2. - garáž	Stěny	Stropy	Dveře interiér	Okna	Ostatní
Podlaha	Původní betonová podlaha značně znečištěná, popraskaná.	Opadané omítky, díry ve zdech, hmoždinky, skoby, police. Graffiti na stěnách. Znečištěné malby.	Opadané omítky. Znečištěná a oprýskaná malby.	Vrata rezivélá, vadný zámek a dveřní kování.	Montážní jáma v celé délce místnosti má vstupní schodiště zhotovené z dřevěných fošen. Dřevo je ztrouchnivlé. Odtoková mřížka upevná. Místnost bez lokálního topidla.
Místnost č. 3. - chodba		Stěny	Stropy	Dveře interiér	Okna
Podlaha	Původní tercová dlažba značně znečištěná, popraskaná.	Opadané omítky, díry ve zdech, hmoždinky, skoby. keramický sokl nad podlahou opadaný. Znečištěné malby.	Opadané omítky. Znečištěná a oprýskaná malby.	Místnost bez oken.	Zářízení
					Poškozená a částečně demontovaná elektroinstalace, nefunkční osvětlení, zásuvky, jističe.
					Kulový kohout s vpoušťecím ventilem nefunkční, pozink. potrubí ucpané. Chybějící odvětrávací potrubí kanalizace, původně vvedené nad střechu objektu. Místnost bez lokálního topidla.

Místnost č. 4. - rozvodna

Podlaha	Stěny	Stropy	Dveře interiér	Okna	Zářízení	Ostatní
Původní keram. dlažba značně znečištěna, popraskaná.	Opadlé omítky, díry ve zdech, hmoždinky, škoby, police. Keramický sokl nad podlahou opadany. Znečištěné malby.	Opadané omítky	Zárubeň dveří potlučená s dírami, dveřní křídlo původní, místy proražené, s vadným zámkem a nefunkčním kováním. Na dveřích původní věšák na ošacení.	Okna původní dřevěná, zhnilé rámy, nefunkční demontovaná elektroinstalace, nefunkční parapety.	Poškozená a částečně demontovaná osvětlení, zásuvky, jističe. V místnosti vysoké rozvaděcové skříně s poškozenými dvířky. Výzbroj rozvaděců chybí.	Místnost bez lokálního topidla.
Místnost č. 5. - předsíňka s ohřívacem vody						
Podlaha	Stěny	Stropy	Dveře interiér	Okna	Zařízení	Ostatní
Původní teracová dlažba značně znečištěná, popraskaná.	Opadané omítky, díry ve zdech, hmoždinky, skoby. Keramický sokl nad podlahou opadany. Znečištěné malby.	Zárubeň dveří potlučená s poškozeným vrchním rámem. Chybí dveřní křídlo.	Okna původní dřevěná, zhnilé rámy, nefunkční okenní kování. Chybějící parapety.	Poškozená a částečně demontovaná elektroinstalace, nefunkční osvětlení, zásuvky, jističe. Elektrický přimotop znečištěny, potlučeny, pravděpodobně nefunkční. Nefunkční zásobníkový ohřívac vody - popraskaný zásobník, poškozená elektronika. Rozvody TV a SV popraskané.	Chybějící odvětrávací potrubí nad střechu objektu.	

Místnost č. 6. - místnost WC s umyvadlem a sprchovým koutem

Podlaha	Stěny	Stropy	Dveře interiér	Okena	Zářízení	Ostatní
Původní keramická dlažba značně znečištěná, popraskaná. Zrezivělá podlahová vpušť ve sprchovém koutu.	Opadané omítky, díry ve zdech, hmoždinky, skoby. Keramický sokl nad podlahou opadaný. Znečištěné a oprýskaná malby. Popraskaný a znečištěný keramický obklad stěn. Plísň na stěnách.	Opadané omítky. Znečištěná a oprýskaná malby.	Zárubeň dveří potlučená s poškozeným vrchním nátečem. Chybí dveřní křídlo. Případy.	Okna původní dřevěná, zhnile rámy, nefunkční okenní kování. Chybějící osvětlení, zásuvky. Rozvody TV a SV a připojovací potrubí kanalizace popraskané. Požink. Potrubí neprůchodné. Vodovodní baterie nefunkční včetně napoušt. vaničku WC.	Poškozená a částečně demontovaná elektroinstalace, nefunkční osvětlení, zásuvky. Rozvody TV a SV a připojovací potrubí kanalizace popraskané. Požink. Potrubí neprůchodné. Vodovodní baterie nefunkční včetně napoušt. vaničku WC.	Chybějící odvětrávací potrubí nad střechou objektu. Znečištěná WC mísa, popraskaná nádržka splachováče. Otloučené umyvadlo s keramickým sloupkem. Koupelnová nástenná skříňka rozbitá, zreadlo poškozené. Na stěnách kovové konzoly na ručník. Sprchový kout nemá záštenu/dvířka.

Místnost č. 7. - zadní přístavba

Podlaha	Stěny	Stropy	Dveře	Okena	Zářízení	Ostatní
Původní betonová podlaha značně znečištěná, popraskaná.	Opadané omítky, díry ve zdech. Znečištěná a oprýskaná malby. Popraskaný a znečištěný keramický obklad stěn. Plísň na stěnách.	Původní dřevěný záklap střechy	Plechové dveře vyklívené, zrezivělé, vadný zámek a kování dveří. Zárubeň zrezivělá. Graffiti na dveřích.	Místnost bez oken.	Průlez do suterénu - víko zrezivělé, nelze otevřít.	

Sřecha, fasáda, zahrada aj.

Zahrada je znacně zarostlé trávou a náletovými dřevinami. Okapové chodníky kolem objektu - místy chybí betonové kachle, ostatní jsou propadlé a zarostlé trávou. Oplotení zahrady - zhnile a vyboulené sloupy, díry v pletivu, vykloněné podhrabové děsky, některé popraskané. Vstupní branka oplotení má nefunkční zámek. Vstupní brána je vykřivená, uzamykatelná pouze na visací zámek. Kovová konstrukce oplotení je zrezivělá s poškozeným vrchním nátečem. Fasáda objektu - barvená bízolitová omítka je místy opadlá a popraskaná, místy opadaný keramický obklad soklu. Stávající střecha - místy střechou zatéká, dřevěný záklap a nosné trámy ztrouchnivělé, chybějící krytina, degradované oplechování střechy a atiky, uvolněné desky podbití. HDS umístěna na objektu je nefunkční, z části demontovaná, zrezivělé vývody. Poškozená a chybějící elektroinstalace. Hromosvod je nefunkční a částečně demontován. Plechová vrata jsou prohníja, poškozeny vrchní náteč. Plechová stříška nad vjezdem je zrezivělá. Betonový vjezd ke vratům má popraskaný betonový povrch. Zpevněné plochy okolo objektu jsou vzduté, místy popraskané. Je poškozena hydroizolace spodní stavby. Ocelová konstrukce jeřábové dráhy je zrezivělá. Ochranné mříže oken jsou prorezivělé, konzoly uvolněné. Okapový systém zanesený, svody poškozené a svedeny nad okapový chodník bez napojení na dešťovou kanalizaci.