

AKCE: Odstranění vlhkosti a opravy zvětralých vnitřních omítek v objektu ul. Karla Malíčkého č.p. 382/16 v Lovosicích

Objednatel: Město Lovosice

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.
IČ:28703995

I.etapa

pol.	text	mj	množství	cena	celkem	
1	Otlučení omítek stěn vnitřních	m2	16			Realizace v roce 2023
2	Vyškrábání spár zdiva	m2	16			
3	Otlučení omítek stěn vnějších	m2	25			
4	Vyškrábání spár zdiva vnějších	m2	25			
5	Odstranění zateplení tl. Do 10 cm	m2	25			
6	Osekání ostění pro osazení oken	kpl	10			
7	Vnitrostaveništní přesun sutí do 50m ručně	t	2,8			
8	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,8			
9	Odvoz sutí na skládku	t	2,8			
10	Poplatek za skládku	t	2,8			
11	Demontáž sklepních oken zpětná montáž	kus	10			

Přípravné práce pro odstranění příčiny vlhkosti 2023

57 342 Kč

II. etapa

12	Omítka zdiv vnitřní sanační dvourstvá	m2	16			Realizace na jaře 2024
13	Omítka zdiva vnější sanační dvourstvá	m2	25			
14	Odvětraná fasáda	m2	25			
15	Demontáž+montáž otopných těles	kus	2			
16	Malba vnitřních stěn	m2	55			
17	Přesun hmot	kpl	1			

Dokončovací práce povrchové úpravy 2024

Součet



Rozměry vnitřních zvětralých omítek

	Délka	Výška	Plocha omítek
Předsíň pravá	1,65	1,4	2,31
Hlavní místnost	4,92	1,2	5,90
	1,07	1,2	1,28
	1,7	1	1,70
Předsíň levá	1,65	1,4	2,31

Celková plocha zvětralých omítek 13,51

Sokl na fasádě

	Délka	Výška	Plocha omítek
SZ strana	1,3	0,6	0,78
	5,2	0,6	3,12
	1	0,6	0,6
	5,3	0,6	3,18
JZ strana	11,5	0,6	6,9
JV Strana	12,8	0,7	8,96

Celková plocha soklů 23,54