

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1219/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 2487

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23021/035

Smlouva o dílo (č. E639-S-1219/2023 u Objednatele) ze dne 25.04.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ST MES - oprava**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.04.2023 bez DPH	29 025 500,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 814 874,32 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 125 513,28 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 617 427,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 327 992,65 Kč
Cena celkem bez DPH	31 020 467,07 Kč
DPH 21 %	6 514 298,08 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	37 534 765,15 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:  
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za Objednatele: 24.10.2023

Za Zhotovitele: 25.10.2023

**Správa železnic, státní organizace**  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

**Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**  
Petr Suchý  
předseda představenstva

**Název stavby:**
**Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1 až 4	ZL č. 1	29 025 500,00	1 814 874,32	617 427,88	30 222 946,44	
5.1	SO 01.01.02	4 897 945,83	523 933,41	266 769,19	5 155 110,05	N
5.2	SO 01.01.01	20 850 012,81	89 441,79	0,00	20 939 454,60	N
6.1	SO 01.01.02	4 897 945,83	55 126,92	12 599,14	4 940 473,61	N
6.2	SO 01.01.01	20 850 012,81	100 967,50	0,00	20 950 980,31	N
7	SO 01.01.01	20 850 012,81	356 043,66	48 624,32	21 157 432,15	N
<b>Celkem:</b>	<b>SoD</b>	<b>29 025 500,00</b>	<b>2 940 387,60</b>	<b>945 420,53</b>	<b>31 020 467,07</b>	

## Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	677 829,70	0,00
2	0,00	7 584,91	0,00	0,00
3	0,00	852 382,22	0,00	0,00
4	0,00	0,00	277 077,49	0,00
5	0,00	613 375,20	0,00	0,00
6	0,00	0,00	156 094,42	0,00
7	0,00	356 043,66	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění ZL č.2:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	969 418,86	315 393,51
§ 222/5	156 094,42	12 599,14
§ 222/6	0,00	0,00

<i>celkem</i>	<u>1 125 513,28</u>	<u>327 992,65</u>
saldo ZL č. 2	797 520,63	2,748%
saldo ZL č. 1	1 197 446,44	4,125%
<b>Saldo celkem</b>	<u>1 994 967,07</u>	<u>6,873%</u>

Celkem ZL 1 a ZL 2 dle způsobu zatřídění:	
§ 100	0,00%
§ 222/4	<b>8,07%</b>
§ 222/5	<b>5,32%</b>
§ 222/6	0,00%

<b>Méněpráce</b>				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	398 631,71	0,00
2	0,00	405,96	0,00	0,00
3	0,00	197 057,51	0,00	0,00
4	0,00	0,00	21 332,70	0,00
5	0,00	266 769,19	0,00	0,00
6	0,00	0,00	12 599,14	0,00
7	0,00	48 624,32	0,00	0,00

<b>Celkem dle způsobu zatřídění ZL č.2:</b>		<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>
§ 100	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/4	4,43%	3,34%	1,09%
§ 222/5	0,58%	0,54%	0,04%
§ 222/6	0,00%	0,00%	0,00%
		3,878%	1,130%

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava						CELKEM		4 897 945,83 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.02 - Sklad PHM, garáže, dílny									
Název změny:		ZL č. 2, ZBV č. 5.1 - požadavek uživatele MES na změnu dispozice svých prostor, změna stavby před dokončením pro SO 02									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem
						změna	po změně				
1	122251101	SoD E_2_1/1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	2,470	4,096	6,566	245,90			607,37
2	162211311	SoD E_2_1/3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	0,491	4,096	4,587	127,20			62,46
3	162651112	SoD E_2_1/4	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	0,491	4,096	4,587	180,00			88,38
4	167151111	SoD E_2_1/5	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,491	4,096	4,587	90,00			44,19
5	171201231	SoD E_2_1/6	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	0,933	7,782	8,715	200,00			186,60
6	181951112	SoD E_2_1/12	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m <sup>2</sup>	6,500	4,096	10,596	21,50			139,75
7	311272225	SoD E_2_1/14	Zdivo z porobetonových tvárních hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m <sup>3</sup> na tenkovrstvou maltu tl 30 mm	m <sup>2</sup>	34,348	8,258	42,606	1770,00			60 795,96
8	317234410	SoD E_2_1/16	Vyzdívková mezi nosníků z cihel pálených na MC	m <sup>3</sup>	1,104	0,274	1,378	8456,74			9 326,45
9	317944325	SoD E_2_1/17	Válcované nosníky č. 24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,903	0,580	1,483	60000,00			54 180,00
10	342272245	SoD E_2_1/20	Příčka z porobetonových tvárních na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m <sup>2</sup>	66,272	-21,676	44,596	1010,00			66 934,72
11	346244382	SoD E_2_1/21	Plentování jednostranně v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m <sup>2</sup>	4,704	1,176	5,880	864,00			4 064,26
12	364851111	SoD E_2_1/33	Podklad ze šterodrtě ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 150 mm	m <sup>2</sup>	6,500	13,000	19,500	130,00			845,00
13	564750111	SoD E_2_1/34	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 150 mm	m <sup>2</sup>	6,500	13,000	19,500	182,00			1 183,00
14	573211111	SoD E_2_1/35	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,500	13,000	19,500	15,00			97,50
15	577134031	SoD E_2_1/36	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	6,500	13,000	19,500	600,00			3 900,00
16	577135032	SoD E_2_1/37	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	6,500	13,000	19,500	600,00			3 900,00
17	611131321	SoD E_2_1/38	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m <sup>2</sup>	90,000	-1,710	91,710	65,00			5 850,00
18	612131321	SoD E_2_1/39	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m <sup>2</sup>	352,718	-37,225	315,493	55,00			19 399,49
19	612135101	SoD E_2_1/40	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv sífký rýh	m <sup>2</sup>	9,583	3,600	13,183	536,00			5 136,49
20	61325412	SoD E_2_1/41	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	90,550	2,330	92,880	259,00			23 452,45
21	61325412	SoD E_2_1/42	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	361,067	-32,187	328,880	200,00			72 213,40
22	611142001	SoD E_2_1/43	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtláčením do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	144 230	-1,710	145,940	260,00			37 499,80
23	612142001	SoD E_2_1/44	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčením do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	480 429	-79 078	381 351	220,00			101 294,38
24	612131301	SoD E_2_1/46	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m <sup>2</sup>	107 711	-31 249	76 462	60,00			6 462,66
25	612321341	SoD E_2_1/48	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m <sup>2</sup>	107 711	-31 249	76 462	495,00			53 316,95
26	611311131	SoD E_2_1/49	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	144 230	-1,710	145,940	140,00			20 192,20
27	612311131	SoD E_2_1/50	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	352 718	-37 225	315 493	120,00			42 326,16
28	62143003	SoD E_2_1/51	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	78 840	2 000	78 840	49,80			3 826,63
29	55343022	SoD E_2_1/52	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	80 682	2 100	82 782	34,40			2 775,46
30	622143004	SoD E_2_1/53	Montáž omítkových samolepicích začítkovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	40 750	2 000	42 750	43,50			1 772,63
31	28342201	SoD E_2_1/54	profil začítkovací PVC 9mm	m	42 788	2 100	44 888	34,40			1 471,91
32	619991011	SoD E_2_1/55	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>	68 469	8 466	62 934	46,20			2 968,87
33	62995101	SoD E_2_1/56	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	160 781	-8 427	152 354	45,00			7 234,25
34	622142001	SoD E_2_1/57	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčením do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	316 590	-10 168	306 422	456,00			144 365,04
35	622131321	SoD E_2_1/58	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m <sup>2</sup>	160 781	-8 427	152 354	40,20			6 462,59
36	622131101	SoD E_2_1/59	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m <sup>2</sup>	156 829	12 363	169 192	60,00			9 949,74
37	622321121	SoD E_2_1/60	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	156 829	12 363	169 192	400,00			62 331,60
38	622135002	SoD E_2_1/61	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m <sup>2</sup>	26 866	-0,017	26,849	312,00			8 382,19
39	622135092	SoD E_2_1/62	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m <sup>2</sup>	53 782	-0,034	53,698	45,00			2 417,94
40	622531022	SoD E_2_1/63	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m <sup>2</sup>	273 893	3 826	277 719	310,00			84 905,59
41	622511112	SoD E_2_1/64	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnitá omítka vnějších stěn	m <sup>2</sup>	23 810	-0,324	23,486	653,00			15 547,93
42	622325202	SoD E_2_1/65	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	136 951	-8,751	128 200	236,00			32 320,44
43	622335112	SoD E_2_1/66	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	23 810	-0,324	23,486	236,00			5 619,16
44	622143003.1	SoD E_2_1/67	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	126 870	1 850	128 720	28,70			3 641,17
45	59051486	SoD E_2_1/68	profil rohový PVC 15x15mm s výtžnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	92 799	1 029	93 828	18,30			1 698,22
46	59051510	SoD E_2_1/69	profil začítkovací s okapnicí PVC s výtžnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	29 253	0,683	29 936	39,50			1 155,49
47	59051512	SoD E_2_1/70	profil začítkovací s okapnicí PVC s výtžnou tkaninou pro parapet ETICS	m	11 162	0,000	11,162	52,00			580,42
48	622143004.1	SoD E_2_1/71	Montáž omítkových samolepicích začítkovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	40 750	-2,380	38 370	28,70			1 169,53
49	59051476	SoD E_2_1/72	profil začítkovací PVC 9mm s výtžnou tkaninou pro ostění ETICS	m	42 788	-2,265	40 523	48,90			2 092,33
50	629991012	SoD E_2_1/73	Zakrytí výplň otvorů fólií přilepenou na začítkovací listy	m <sup>2</sup>	56 469	7,884	64 353	46,00			2 597,57
51	631311116	SoD E_2_1/75	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	0,028	0,009	0,037	8100,00			226,80
52	631319011	SoD E_2_1/76	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlázení povrchu	m <sup>3</sup>	0,028	0,009	0,037	600,00			16,80
53	631311126	SoD E_2_1/77	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	16,009	5,602	21,611	5520,00			88 369,68
54	631319012	SoD E_2_1/78	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu	m <sup>3</sup>	16,009	5,602	21,611	611,00			9 781,50
55	631319173	SoD E_2_1/79	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výtžte	m <sup>3</sup>	16,009	5,602	21,611	186,00			2 977,67
56	631351101	SoD E_2_1/80	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m <sup>2</sup>	1 530	0,146	1,676	550,00			841,50
57	631351102	SoD E_2_1/81	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m <sup>2</sup>	1 530	0,146	1,676	330,00			504,90
58	631361821	SoD E_2_1/82	Výtžte mazanin betonářskou ocelí 10 S05	t	0,964	0,571	1,535	45000,00			43 380,00
59	712340832	SoD E_2_1/104	Odstavení povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvourvrstvě	m <sup>2</sup>	25,000	-25,000	0,000	36,00			900,00
60	96032231	SoD E_2_1/133	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenocementových na MV nebo MVC přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	33 884	10 243	44 227	800,00			27 187,20
61	965042241	SoD E_2_1/140	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	17,146	8,054	25,200	2350,00			40 293,10
62	974031666	SoD E_2_1/152	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vřadování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	23,100	7,400	30,500	410,00			9 471,00
63	977121123	SoD E_2_1/157	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnici hl přes 350 do 420 mm	m	15 700	6 400	22 100	3100,00			48 670,00
64	997013111	SoD E_2_1/164	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	236 392	36 637	273 029	561,00			132 054,91
65	997013511	SoD E_2_1/165	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	236 392	36 637	273 029	222,00			52 257,02
66	997013509	SoD E_2_1/166	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 295 488	512 918	3 808 406	9,00			29 659,39
67	997013631	SoD E_2_1/167	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	236 392	36 637	273 029	500,00			117 696,00
68	998011001	SoD E_2_1/168	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	127 721	14 892	142 613	200,00			25 544,20
69	711111001	SoD E_2_1/173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m <sup>2</sup>	128 886	2 430	131 316	25,00			3 222,15
70	111631500	SoD E_2_1/174	lak penetrační asfaltový	t	0,039	0,001	0,040	103000,00			4 017,00
71	711141559	SoD E_2_1/175	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m <sup>2</sup>	128 886	2 430	131 316	93,00			11 986,40
72	62856011	SoD E_2_1/176	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vlázkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilní a spalitelnou PE fólií nebo jehmozrnitým minerálním agasem na horním povrchu	m <sup>2</sup>	148 219	2 795	151 014	180,00			26 679,42
73	998711101	SoD E_2_1/180	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,874	0,015	0,889	2200,00			1 922,80
74	761141111	SoD E_2_1/204	Stěna zděná ze skleněných tvárnici 190x190x10								

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM	20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře							
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.5.2 - požadavek uživatele MES na změnu dispozice svých prostor, zm							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	R271532212	SoD E_1_1/24	Podsvp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	54,767	4,759	59,526	1663,00	91 077,52 Kč
2	273321311	SoD E_1_1/25	Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,895	7,977	50,872	3540,00	151 848,30 Kč
3	274362021	SoD E_1_1/26	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	4,405	0,662	5,067	45000,00	198 225,00 Kč
4	965042241	SoD E_1_1/176	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	157,315	2,583	159,898	2350,00	369 690,25 Kč
5	965049112	SoD E_1_1/177	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100	m3	157,315	2,583	159,898	1335,00	210 015,53 Kč
6	997013111	SoD E_1_1/204	Vnitrostaveništní doprava suti a vzbouřených hmot pro budovy v do 6 m s použitím	t	600,739	5,758	606,497	561,00	337 014,58 Kč
7	997013511	SoD E_1_1/205	Odvoz suti a vzbouřených hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	600,739	5,758	606,497	222,00	133 364,06 Kč
8	997013509	SoD E_1_1/206	Příplatek k odvozu suti a vzbouřených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 410,346	80,612	8 490,958	9,00	75 693,11 Kč
9	997013631	SoD E_1_1/207	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09	t	600,739	5,758	606,497	500,00	300 369,50 Kč
10	998011001	SoD E_1_1/208	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	627,491	29,338	656,829	200,00	125 498,20 Kč
<b>Součet E_1_1</b>								<b>1 992 796,05 Kč</b>	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
89 441,79 Kč	0,00 Kč	20 939 454,60 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
7 914,22 Kč	0,00 Kč	98 991,74 Kč
28 238,58 Kč	0,00 Kč	180 086,88 Kč
29 790,00 Kč	0,00 Kč	228 015,00 Kč
6 070,05 Kč	0,00 Kč	375 760,30 Kč
3 448,31 Kč	0,00 Kč	213 463,84 Kč
3 230,24 Kč	0,00 Kč	340 244,82 Kč
1 278,28 Kč	0,00 Kč	134 642,34 Kč
725,51 Kč	0,00 Kč	76 418,62 Kč
2 879,00 Kč	0,00 Kč	303 248,50 Kč
5 867,60 Kč	0,00 Kč	131 365,80 Kč
<b>89 441,79 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 082 237,84 Kč</b>

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM	4 897 945,83 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.02 - Sklad PHM, garáže, dílny							
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 6.1 - konstrukční řešení nepředpokládaných technických řešení statiky S							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	41112125	SoD E_2_1/24	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm	kus	9,000	2,000	11,000	1100,00	9 900,00
2	963012520	SoD E_2_1/134	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	12,305	2,571	14,876	2655,00	32 669,78
3	965042241	SoD E_2_1/142	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,064	-2,649	15,415	2350,00	42 450,40
4	965049112	SoD E_2_1/144	Príplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovací sítí tl přes 100 mm	m3	18,064	-2,649	15,415	1536,00	27 746,30
5	971033651	SoD E_2_1/146	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném dl do 4 m2 na MVC nebo NV tl do 600 mm	m3	1,170	0,086	1,256	1200,00	1 404,00
6	977312114	SoD E_2_1/156	Řezání stávajících betonových mazanin vztužených hl do 200 mm	m	15,340	11,685	27,025	528,00	8 099,52
7	997013111	SoD E_2_1/164	Uprostavení stří. dleprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	235,392	-1,636	233,756	561,00	132 054,91
8	997013611	SoD E_2_1/165	Odvaz suti a vybouraných hmot z nezákladů na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	235,392	-1,636	233,756	222,00	52 257,02
9	997013509	SoD E_2_1/166	Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 295,488	-22,904	3 272,584	9,00	29 659,39
10	997013631	SoD E_2_1/167	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódy odpadu 17 09 04	t	235,392	-1,636	233,756	500,00	117 696,00
11	998011001	SoD E_2_1/168	Dřevn hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	127,721	0,258	127,979	200,00	25 544,20
12	998713101	SoD E_2_1/201	Dřevn hmot bonáž pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,274	0,264	1,528	3500,00	4 459,00
<b>Součet E_2_1</b>								<b>483 940,52 Kč</b>	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
55 126,92 Kč	12 599,14 Kč	4 940 473,61 Kč

42 527,78 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
2 200,00 Kč	0,00 Kč	12 100,00 Kč
6 826,01 Kč	0,00 Kč	39 495,79 Kč
0,00 Kč	6 225,15 Kč	36 225,25 Kč
0,00 Kč	4 068,86 Kč	23 677,44 Kč
103,20 Kč	0,00 Kč	1 507,20 Kč
6 169,68 Kč	0,00 Kč	14 269,20 Kč
0,00 Kč	917,80 Kč	131 137,11 Kč
0,00 Kč	363,19 Kč	51 853,83 Kč
0,00 Kč	206,14 Kč	29 453,26 Kč
0,00 Kč	818,00 Kč	116 878,00 Kč
51,60 Kč	0,00 Kč	25 595,80 Kč
989,00 Kč	0,00 Kč	5 343,00 Kč
<b>16 259,49 Kč</b>	<b>12 599,14 Kč</b>	<b>487 580,67 Kč</b>

**Nové položky**

Y05	713141151	CS LRS 2023 02	Montáž izolace tepelné stěch plochých tladané vodně 1 vrstva rohoží, pasů, dílců, desek	m2	0,000	104,010	104,010	46,70	0,00 Kč
Y06	26372308	CS LRS 2023 02	Děska EPS 100 vrn konstrukce s křivým zatížením A s0 037 tl 80mm	m2	0,000	125,593	125,593	184,00	0,00 Kč
Y07	713141223	CS LRS 2023 02	Prkovičky tepelné izolace srobyy db betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	0,000	104,010	104,010	105,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>									<b>0,00 Kč</b>

4 857,27 Kč	0,00 Kč	4 857,27 Kč
23 109,11 Kč	0,00 Kč	23 109,11 Kč
10 621,05 Kč	0,00 Kč	10 621,05 Kč
<b>38 687,43 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>38 687,43 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
<b>Název stavby:</b>		<b>Havlíčkův Brod ST MES - oprava</b>						<b>CELKEM</b>		20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:		<b>SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře</b>									
Název změny:		<b>ZL č.2 , ZBV č. 6.2 - konstrukční řešení nepředpokládaných - prostupy střešním pláštěm SO 01</b>									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	998751101	SoD_E_1_6/111	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,014	0,140	0,154	5750,00	80,50		
2	998751181	SoD_E_1_6/112	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	0,140	0,154	3450,00	48,30		
3	998764101	SoD_E_1_1/267	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,570	0,005	0,575	5100,00	2 907,00		
<b>Součet E 1 6</b>								<b>3 035,80 Kč</b>			

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
100 967,50 Kč	0,00 Kč	20 950 980,31 Kč

100 967,50 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
805,00 Kč	0,00 Kč	885,50 Kč
483,00 Kč	0,00 Kč	531,30 Kč
25,50 Kč	0,00 Kč	2 932,50 Kč
<b>1 313,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>4 349,30 Kč</b>

#### Nové položky

Y08	751510042	CS ÚRS 2023 02	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vintá trouba bez přírub D přes 100 do 200 mm	m	0,000	36,000	36,000	866,00	0,00
Y9	751514776	CS ÚRS 2023 02	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez přírub D přes 100 do 200 mm	kus	0,000	12,000	12,000	304,00	0,00
Y10	42981074	CS ÚRS 2023 02	hlavice bez pohyblivé části Pz D 160mm	kus	0,000	12,000	12,000	1250,00	0,00
Y11	59054255	CS ÚRS 2023 02	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	0,000	12,000	12,000	324,00	0,00
Y12	764315635	CS ÚRS 2023 02	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 200 do 300 mm	kus	0,000	12,000	12,000	2990,00	0,00
Y13	HZ51301	CS ÚRS 2023 02	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	0,000	9,000	9,000	426,00	0,00
Y14	HZ52152	CS ÚRS 2023 02	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	0,000	12,000	12,000	519,00	0,00
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>	

31 176,00 Kč	0,00 Kč	31 176,00 Kč
3 648,00 Kč	0,00 Kč	3 648,00 Kč
15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
3 888,00 Kč	0,00 Kč	3 888,00 Kč
35 880,00 Kč	0,00 Kč	35 880,00 Kč
3 834,00 Kč	0,00 Kč	3 834,00 Kč
6 228,00 Kč	0,00 Kč	6 228,00 Kč
<b>99 654,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>99 654,00 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava				CELKEM	20 850 012,81 Kč		
Název SO/PS:		SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře							
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.7 - podlaha m.č. 1.01 dílna SO 01 provedení celkové opravy							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	174111001	SoD E_1_1/11	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svpantinou se zhuštěním ručně	m3	72,047	-14,400	57,647	180,00	12 968,46 Kč
2	58343930	SoD E_1_1/12	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	136,889	-27,360	109,529	451,00	61 736,94 Kč
3	273321311	SoD E_1_1/25	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,895	8,222	51,117	3540,00	151 848,30 Kč
4	274362021	SoD E_1_1/26	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi kari	t	4,405	0,844	5,249	45000,00	198 225,00 Kč
5	R271532212	SoD E_1_1/24	Rodsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamenu frakce 0 až 32 mm	m3	54,767	4,111	58,878	1663,00	91 077,52 Kč
6	631312121	SoD E_1_1/97	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,008	-1,008	0,000	4990,00	5 029,92 Kč
7	631311126	SoD E_1_1/101	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	19,940	9,866	29,806	5520,00	110 068,80 Kč
8	631319012	SoD E_1_1/102	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	19,940	9,866	29,806	611,00	12 183,34 Kč
9	631319173	SoD E_1_1/103	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,940	9,866	29,806	186,00	3 708,84 Kč
10	631361821	SoD E_1_1/106	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	5,539	0,758	6,297	45000,00	249 255,00 Kč
11	965046111	SoD E_1_1/174	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	161,782	-82,216	79,566	156,00	25 237,99 Kč
12	965046119	SoD E_1_1/175	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	161,782	-82,216	79,566	71,00	11 486,52 Kč
13	965042241	SoD E_1_1/176	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm tl přes 4 m2	m3	157,315	21,354	178,669	2350,00	369 690,25 Kč
14	965049112	SoD E_1_1/177	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100	m3	157,315	21,354	178,669	1335,00	210 015,53 Kč
15	977312114	SoD E_1_1/195	Řezání stávajících betonových mazanin výztužených hl do 200 mm	m	10,600	5,280	15,880	528,00	5 596,80 Kč
16	R1003	SoD E_1_1/202	Vyvstřehování, uskladnění a vrčení vybavení	soubor	1,000	-1,000	0,000	10000,00	10 000,00 Kč
17	997013111	SoD E_1_1/204	Vnitrostaveništní doprava sutí a vvbouraných hmot pro budov v do 6 m s použitím	t	600,739	47,598	648,337	561,00	337 014,58 Kč
18	997013511	SoD E_1_1/205	Odvoz sutí a vvbouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	600,739	47,598	648,337	222,00	133 364,06 Kč
19	997013509	SoD E_1_1/206	Příplatek k odvozu sutí a vvbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 410,346	666,372	9 076,718	9,00	75 693,11 Kč
20	997013631	SoD E_1_1/207	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09	t	600,739	47,598	648,337	500,00	300 369,50 Kč
21	998011001	SoD E_1_1/208	Přesun hmot pro budov zděné v do 6 m	t	627,491	24,489	651,980	200,00	125 498,20 Kč
22	711111001	SoD E_1_1/214	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	609,490	82,216	691,706	25,00	17 292,65 Kč
23	711112001	SoD E_1_1/215	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	239,555	3,766	243,321	30,00	7 186,65 Kč
24	111631500	SoD E_1_1/216	lak penetrační asfaltový	t	0,267	0,026	0,293	103000,00	27 501,00 Kč
25	711141559	SoD E_1_1/217	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	t	609,490	82,216	691,706	93,00	56 682,57 Kč
26	711142559	SoD E_1_1/218	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	239,555	3,766	243,321	105,00	25 153,28 Kč
27	62855002	SoD E_1_1/219	pás asfaltový natavitelný modifikovaný S85 tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	758,616	99,068	857,684	180,00	136 550,88 Kč
28	998711101	SoD E_1_1/224	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	7,419	0,694	8,113	2200,00	16 321,80 Kč
<b>Součet E_1_1</b>									<b>2 784 702,09 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
356 043,66 Kč	48 624,32 Kč	21 157 432,15 Kč

307 419,34 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	2 592,00 Kč	10 376,46 Kč
0,00 Kč	12 339,36 Kč	49 397,58 Kč
29 105,88 Kč	0,00 Kč	180 954,18 Kč
37 980,00 Kč	0,00 Kč	236 205,00 Kč
6 836,59 Kč	0,00 Kč	97 914,11 Kč
0,00 Kč	5 029,92 Kč	0,00 Kč
54 460,32 Kč	0,00 Kč	164 529,12 Kč
6 028,13 Kč	0,00 Kč	18 211,47 Kč
1 835,08 Kč	0,00 Kč	5 543,92 Kč
34 110,00 Kč	0,00 Kč	283 365,00 Kč
0,00 Kč	12 825,70 Kč	12 412,29 Kč
0,00 Kč	5 837,34 Kč	5 649,18 Kč
50 181,90 Kč	0,00 Kč	419 872,15 Kč
28 507,59 Kč	0,00 Kč	238 523,12 Kč
2 787,84 Kč	0,00 Kč	8 384,64 Kč
0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
26 702,48 Kč	0,00 Kč	363 717,06 Kč
10 566,76 Kč	0,00 Kč	143 930,82 Kč
5 997,35 Kč	0,00 Kč	81 690,46 Kč
23 799,00 Kč	0,00 Kč	324 168,50 Kč
4 897,80 Kč	0,00 Kč	130 396,00 Kč
2 055,40 Kč	0,00 Kč	17 292,65 Kč
112,98 Kč	0,00 Kč	7 299,63 Kč
2 678,00 Kč	0,00 Kč	30 179,00 Kč
7 646,09 Kč	0,00 Kč	64 328,66 Kč
395,43 Kč	0,00 Kč	25 548,71 Kč
17 832,24 Kč	0,00 Kč	154 383,12 Kč
1 526,80 Kč	0,00 Kč	17 848,60 Kč
<b>356 043,66 Kč</b>	<b>48 624,32 Kč</b>	<b>3 092 121,43 Kč</b>

Podpis: TDS

Havlíčkův Brod ST MES oprava					
SO 01.01.02 Sklad PHM, garáže, dílny					
dividuální kalkulace položky č. Y4 "D+M Vnitřní dvoukřídlé dveře atyp. - ocelové plně hladké - průchozí rozměr 1530/211					
Materiál:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Dveře CDM.d atyp - ocelové, plně, hladké, z pozink. plechu tl. 1 mm, dvoukřídlé, symetricky dělené, otočné, s polodrážkou, dvouplášťové bez izolační výplně. Zámek vložkový Hobes 24026. Závěsy Trio 15 VD - 2x3 ks. Aretace pasivního křídla v zavíracím stavu zástrčemi nebo rozvorou Baskules. Průchozí rozměr š.1530/v.2115	ks	1	13 660,00 Kč	<b>13 660,00 Kč</b>
	Zárubeň HDT 150 atyp - ocelová, z pozink. plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou, na čistou podlahu. Dvourámové konstrukce pro dodatečné osazení připraveného stavebního otvoru. Pevné závěsy OZ 50. Šířka ústí profilu zárubně T = 150 mm, přední strana profilu zárubně t1=30 mm, zadní strana profilu zárubně t2=45 mm. Těsnění silikonové. Průchozí rozměr š.1530/v.2115	ks	1	5 800,00 Kč	<b>5 800,00 Kč</b>
	Povrchová úprava - komaxit struktura - RAL - dveří	ks	1	3 300,00 Kč	<b>3 300,00 Kč</b>
	Povrchová úprava - komaxit struktura - RAL - zárubně	ks	1	1 800,00 Kč	<b>1 800,00 Kč</b>
	Štitové kování Favorit, kl/kl, nerez	ks	1	500,00 Kč	<b>500,00 Kč</b>
	Vložka cylindrická stavební	ks	1	220,00 Kč	<b>220,00 Kč</b>
	<b>celkem</b>				<b>25 280,00 Kč</b>
Doprava:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Doprava - Lázně Bohdaneč - Havlíčkův Brod - a zpět	km	136	15,00 Kč	<b>2 040,00 Kč</b>
	<b>celkem</b>				<b>2 040,00 Kč</b>
Montáž:	profese:	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zámečnick D	hod	12	464,00 Kč	<b>5 568,00 Kč</b>
	Záměčnick M	hod	4	464,00 Kč	<b>1 856,00 Kč</b>
	<b>celkem</b>				<b>7 424,00 Kč</b>
Stroje:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	<b>celkem</b>				<b>0,00 Kč</b>
OPN:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zaměření	ks	1	839,00 Kč	<b>839,00 Kč</b>
	<b>celkem</b>				<b>839,00 Kč</b>
VÝROBNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Výrobní režie	%	5	355,83 Kč	<b>1 779,15 Kč</b>
	<b>celkem</b>				<b>1 779,15 Kč</b>
SPRAVNÍ REŽIE:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Správní režie	%	5	355,83 Kč	<b>1 779,15 Kč</b>
	<b>celkem</b>				<b>1 779,15 Kč</b>
ZISK:		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Zisk	%	5	355,83 Kč	<b>1 779,15 Kč</b>
	<b>celkem</b>				<b>1 779,15 Kč</b>
<b>Cena celkem:</b>					<b>40 920,50 Kč</b>
<b>Dne</b>					
<b>Vypracoval:</b>					

Havlíčkův Brod ST MES oprava					
SO 01.01.02 Sklad PHM, garáže, dílny					
Individuální kalkulace položky č. Y5 "Demontáž ČOV RECOL 10 v.č. R59"					
<b>Materiál:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
					<b>0,00 Kč</b>
	celkem				<b>0,00 Kč</b>
<b>Doprava:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	H. Kralovo - stavenište - H. Králové	km	240	15,00 Kč	<b>3 600,00 Kč</b>
	celkem				<b>3 600,00 Kč</b>
<b>Montáž:</b>	<b>profese:</b>	<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	instalatér	hod	1	464,00 Kč	<b>464,00 Kč</b>
	stavební dělník	hod	2	383,00 Kč	<b>766,00 Kč</b>
	celkem				<b>1 230,00 Kč</b>
<b>Stroje:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	celkem				<b>0,00 Kč</b>
<b>OPN:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	celkem				<b>0,00 Kč</b>
<b>VÝROBNÍ REŽIE:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Výrobní režie	%	5	48,30 Kč	<b>241,50 Kč</b>
	celkem				<b>241,50 Kč</b>
<b>SPRÁVNÍ REŽIE:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Správní režie	%	5	48,30 Kč	<b>241,50 Kč</b>
	celkem				<b>241,50 Kč</b>
<b>ZISK:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Zisk	%	5	48,30 Kč	<b>241,50 Kč</b>
	celkem				<b>241,50 Kč</b>
<b>Cena celkem:</b>					<b>5 554,50 Kč</b>
<b>Dne</b>					
<b>Vypracoval:</b>					