

Rozpočtová rekapitulace zakázky Oprava elektroinstalace dle 6440-0228-2023-27

Popis	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Oprava elektroinstalace Ubikace Otice 02-26-05/002 bez technického zhodnocení		
Oprava elektroinstalace Kuchyně, ubytovna nová 02-26-26/003 bez technického zhodnocení		
Oprava elektroinstalace Kuchyně, jídelna 02-26-26/002 bez technického zhodnocení		
<i>Technické zhodnocení elektroinstalace opravou elektroinstalace Ubikace Otice 02-26-05/002</i>		
<i>Technické zhodnocení elektroinstalace opravou elektroinstalace Kuchyně, ubytovna nová 02-26-26/003</i>		
<i>Technické zhodnocení elektroinstalace opravou elektroinstalace Kuchyně, jídelna 02-26-26/002</i>		
Oprava elektroinstalace, včetně technického zhodnocení, celkem	485 598,40	587 574,06

Rozpočet opravy elektroinstalace Ubikace Otice 02-26-05/002 po oddílech

Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	Cena celkem s DPH [Kč]
Výroba jádra rozvodnice RK	soubor				
Demontáž a montáž jádra rozvodnice RK	soubor				
Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice RK	soubor				
Oprava elektroinstalace místnosti varny	soubor				
Zkoušky, dokumentace, revize	soubor				
Oprava elektroinstalace Ubikace Otice, bez tech. zhodnocení, souhrnně					
<i>Technické zhodnocení</i>	<i>soubor</i>				
Oprava elektroinstalace Ubikace Otice, včetně tech. zhodnocení, souhrnně					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Jádro rozvodnice - materiál					
1	Hlavní vypínač - jistič 3-pól, In=100A, nastavitelná nadproudová ochrana 70 až 100A, například Schneider EasyPact CVS 100F, TM 100D	ks			
2	Svorka - konektor 3x Al-Cu, 1x25-95mm ² , pro přírodní kabel k hlavnímu vypínači - jističi	sada			
3	Svorka 3x Al-Cu, 6x1,5-95mm ² , pro větvení kabeláže z vypínače k napájecím sběrnicím	sada			
4	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks			
5	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks			
6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks			
7	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks			
8	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks			
9	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks			
10	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks			
11	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks			
12	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks			
13	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks			
14	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks			
15	Proudový chránič PF7-25/4/003-A	ks			
16	Stykač 230V/25A, 4 zap.	ks			
17	DIN lišta ocel, galvanizovaná, plná 2m	ks			
18	Přípojnice - sběrnice pro ochranné vodiče 20x připojení, včetně příchytky	ks			
19	Propojovací můstek modrý - 15/N, 16mm ² , 660V, 80A	ks			
20	Propojovací můstek zelený 15/Z, 16mm ² , 660V, 80A	ks			
21	Přípojnice - propojovací lišta na jističe třífázová - 54 modulů	ks			
22	Propojovací vodiče CY 2,5, 4,10,16 mezi el. přístroji a svorkami	sada			
23	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 2,5 mm ²	ks			
24	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 4,0 mm ²	ks			
25	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 6,0 mm ²	ks			
26	Svorka Al-Cu, 1 pólová, šedá 50mm ²	ks			
27	Svorka Al-Cu, 1 pólová, dvojitá, zelená, 50mm ²	ks			
Jádro rozvodnice - materiál, celkem bez DPH					
Jádro rozvodnice - montážní práce					
28	Montáž sběrnice uzemňovací včetně rozměření a její přiměření na izolátory a konstrukci	ks			
29	Montáž DIN lišty	ks			
30	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm ²	ks			
31	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	ks			
32	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm ²	ks			
33	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
34	Montáž jistič třípólový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
35	Montáž jistič třípólový nn do 63 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
36	Montáž jistič deonový třípólový nn do 100 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
37	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	ks			
38	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A	ks			
39	Montáž přípojnice - propojovací lišty pro jističe	ks			
40	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro ochranné vodiče	ks			
41	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro nulové vodiče	ks			
42	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
Výroba jádra rozvodnice RK montážní práce, celkem bez DPH					
Výroba jádra rozvodnice RK, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
Technické zhodnocení celkem bez DPH					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Demontáž a montáž jádra rozvodnice					
1	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	ks			
2	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm ²	ks			
3	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm ²	ks			
4	Demontáž pospojení kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
5	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy do 1 m ²	ks			
6	Montáž jádra rozvodnice oceloplechové do 100 kg	ks			
7	Montáž částí rozvodnic, vík, krytů, bočnic do 10kg	ks			
8	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
9	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
10	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
11	Montáž pospojení kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
Demontáž a montáž jádra rozvodnice RK, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice a niky					
1	Zakrytí podlah položením fólie, s pozdějším odkrytím, včetně materiálu - folie	m2			
2	Zakrývání ploch oplepením páskou, včetně pozdějšího odkrytí , včetně materiálu - pásky	m			
3	Vyvěšení a zavěšení kovových křídel dveří rozvodnice, plochy do 1,5m2	ks			
4	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
5	Oprava a údržba dveří výměna zámku	ks			
6	Srovnání plochy a závěsu dveří rozvodnice	ks			
7	Výroba instalačního rámu jádra rozvodnice přes 100 cm výšky	ks			
8	Výroba krytů jádra - instalačního rámu, včetně otvorů pro přístroje a povrchové úpravy práškovým lakováním s vypálením, přes 100cm výšky	sada			
9	Úprava povrchu dveří pískováním a práškovým lakováním s vypálením, přes 100cm výšky	ks			
10	Vysátí plochy niky a rámu před provedením nátěru	m2			
11	Celoplošné vyhlazení niky stěrkou	m2			
12	Penetrační akrylátový nátěr niky před malbou	m2			
13	Jednonásobná bílá malba niky ze směsí	m2			
14	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2			
15	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
16	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
17	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
18	Montáž ostatního příslušenství rozveden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením	ks			
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice RK a niky, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - materiál					
1	Zásuvka nástěnná 400V/16A - 4pól, IP67, šroubové svorky	ks			
2	Zásuvka nástěnná 230 V/16A - 3pól, IP66	ks			
3	Odpínač 63A, 4P, žlutočervený v krytu, na omítku, nahrazující velkoplošné odpínače, např GAZ 063 od výrobce Lovato	ks			
Jádro rozvodnice - rozvaděče a materiál vstrojení celkem bez DPH					
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - práce					
4	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE	ks			
5	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení bezšroubové 2P+PE	ks			
6	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) vačkových - válcových v krytu do 63 A	ks			
7	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	ks			
8	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+PE 16 A	ks			
9	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 16 A	ks			
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - práce, celkem bez DPH					
Oprava elektroinstalace v prostorách varen, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Zkoušky, dokumentace, revize					
1	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	ks			
2	Zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení (kabelu a žil)	ks			
3	Změření a označení sledu fází přívodní a odvodní kabeláže na el. přístrojích rozvodnice, u třífázových motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvodnic	měření			
4	Popisy jištěných okruhů na krytu rozvodnic	ks			
5	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy	ks			
6	Zkoušky jádra rozvodnice dle ČSN EN 61439-1 ed.2, vyhotovení záznamu - protokolu o těchto zkouškách včetně schématu zapojení a popisu jádra rozvodnice	ks			
Zkoušky, dokumentace, revize celkem bez DPH					

Rozpočet opravy elektroinstalace Kuchyně, ubytovna nová 02-26-26/003, po oddílech

Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	Cena celkem s DPH [Kč]
Výroba jader rozvodnic RH, RVARNA a RKuchyně	soubor				
Demontáž a montáž jader rozvodnic RH, RVARNA a RKuchyně	soubor				
Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnic RH, RVARNA a RKuchyně	soubor				
Oprava elektroinstalace místnosti varny	soubor				
Zkoušky, dokumentace, revize	soubor				
Oprava elektroinstalace Kuchyně, ubytovna nová, bez tech. zhodnocení, souhrnně					
<i>Technické zhodnocení</i>	<i>soubor</i>				
Oprava elektroinstalace Kuchyně, ubytovna nová, včetně tech. zhodnocení, souhrnně					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Jádro rozvodnice - materiál					
1	Hlavní vypínač - jistič 3-pól, In=80A, nastavitelná nadproudová ochrana 56 až 80A, například Schneider EasyPact CVS 100F, TM 80D	ks			
2	Svorka - konektor 3x Al-Cu, 1x25-95mm ² , pro přívodní kabel k hlavnímu vypínači - jističi	sada			
3	Svorka 3x Al-Cu, 6x1,5-95mm ² , pro větvení kabeláže z vypínače k napájecím sběrnicím	sada			
4	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks			
5	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks			
6	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks			
7	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks			
8	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks			
9	DIN lišta ocel, galvanizovaná, plná 2m	ks			
10	Přípojnice - sběrnice pro ochranné vodiče 20x připojení, včetně přichytky	ks			
11	Propojovací můstek modrý - 15/N, 16mm ² , 660V, 80A	ks			
12	Propojovací můstek zelený 15/Z, 16mm ² , 660V, 80A	ks			
13	Přípojnice - propojovací lišta na jističe třífázová - 54 modulů	ks			
14	Propojovací vodiče CY 2,5, 4,10,16 mezi el. přístroji a svorkami	sada			
15	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 2,5 mm ²	ks			
16	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 6,0 mm ²	ks			
17	Řadová svorkovnice 4-16 mm ²	ks			
18	Svorka Al-Cu, 1 pólová, šedá 50mm ²	ks			
19	Svorka Al-Cu, 1 pólová, dvojitá, zelená, 50mm ²	ks			
Jádro rozvodnice - materiál, celkem bez DPH					
Jádro rozvodnice - montážní práce					
20	Montáž sběrnice uzemňovací včetně rozměření a její přiměření na izolátory a konstrukci	ks			
21	Montáž DIN lišty	ks			
22	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm ²	ks			
23	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	ks			
24	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm ²	ks			
25	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm ²	ks			
26	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
27	Montáž jistič třípólový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
28	Montáž jistič třípólový nn do 63 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
29	Montáž jistič deonový třípólový nn do 100 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
30	Montáž přípojnice - propojovací lišty pro jističe	ks			
31	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro ochranné vodiče	ks			
32	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro nulové vodiče	ks			
33	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
Výroba jádra rozvodnice RH montážní práce, celkem bez DPH					
Výroba jádra rozvodnice RH, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Demontáž a montáž jádra rozvodnice RH					
1	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	ks			
2	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm ²	ks			
3	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 10 do 25 mm ²	ks			
4	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm ²	ks			
5	Demontáž pospojování kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
6	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m ²	ks			
7	Montáž jádra rozvodnice oceloplechové do 50 kg	ks			
8	Montáž částí rozvodnic, vik, krytů, bočnic do 10kg	ks			
9	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
10	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
11	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
12	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
13	Montáž pospojování kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
Demontáž a montáž jádra rozvodnice RH, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice a niky					
1	Zakrytí podlah položením fólie, s pozdějším odkrytím, včetně materiálu - folie	m2			
2	Zakrývání ploch oplepením páskou, včetně pozdějšího odkrytí , včetně materiálu - pásky	m			
3	Vyvěšení a zavěšení kovových křídel dveří rozvodnice, plochy do 1,5m2	ks			
4	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
5	Oprava a údržba dveří výměna zámku	ks			
6	Srovnání plochy a závěsu dveří rozvodnice	ks			
7	Výroba instalačního rámu jádra rozvodnice do 100 cm výšky	ks			
8	Výroba krytů jádra - instalačního rámu, včetně otvorů pro přístroje a povrchové úpravy práškovým lakováním s vypálením, do 100cm výšky	sada			
9	Úprava povrchu dveří pískováním a práškovým lakováním s vypálením, do 100cm výšky	ks			
10	Vysátí plochy niky a rámu před provedením nátěru	m2			
11	Celoplošné vyhlazení niky stěrkou	m2			
12	Penetrační akrylátový nátěr niky před malbou	m2			
13	Jednonásobná bílá malba niky ze směsí	m2			
14	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2			
15	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
16	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
17	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
18	Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením	ks			
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice RH a niky, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Jádro rozvodnice - materiál					
1	Hlavní vypínač - jistič 3-pól, In=160A, nastavitelná nadproudová ochrana 112 až 160A, například Schneider EasyPact CVS 160F, TM 160D	ks			
2	Svorka - konektor 3x Al-Cu, 1x25-95mm ² , pro přívodní kabel k hlavnímu vypínači - jističi	sada			
3	Svorka 3x Al-Cu, 6x1,5-95mm ² , pro větvení kabeláže z vypínače k napájecím sběrnicím	sada			
4	<i>Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A</i>	<i>ks</i>			
5	<i>Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A</i>	<i>ks</i>			
6	<i>Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A</i>	<i>ks</i>			
7	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks			
8	Proudový chránič s jističem PFL7-16/1N/003-A	ks			
9	<i>Proudový chránič PF7-25/2/003-A</i>	<i>ks</i>			
10	DIN lišta ocel, galvanizovaná, plná 2m	ks			
11	Přípojnice - sběrnice pro ochranné vodiče 20x připojení, včetně přichytky	ks			
12	Propojovací můstek modrý - 15/N, 16mm ² , 660V, 80A	ks			
13	Propojovací můstek zelený 15/Z, 16mm ² , 660V, 80A	ks			
14	Přípojnice - propojovací lišta na jističe třífázová - 54 modulů	ks			
15	Propojovací vodiče CY 2,5, 4,10,16 mezi el. přístroji a svorkami	sada			
16	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 2,5 mm ²	ks			
17	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 6,0 mm ²	ks			
18	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 10,0 mm ²	ks			
19	Svorka Al-Cu, 1 pólová, šedá 50mm ²	ks			
20	Svorka Al-Cu, 1 pólová, dvojitá, zelená, 50mm ²	ks			
Jádro rozvodnice - materiál, celkem bez DPH					
Jádro rozvodnice - montážní práce					
21	Montáž sběrnice uzemňovací včetně rozměření a její přiměření na izolátory a konstrukci	ks			
22	Montáž DIN lišty	ks			
23	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm ²	ks			
24	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	ks			
25	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm ²	ks			
26	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm ²	ks			
27	<i>Montáž jistič jednopólový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni</i>	<i>ks</i>			
28	<i>Montáž jistič třípólový nn do 63 A, se zapojením vodičů, ve skříni</i>	<i>ks</i>			
29	Montáž jistič deonový třípólový nn do 300 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
30	<i>Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu</i>	<i>ks</i>			
31	Montáž přípojnice - propojovací lišty pro jističe	ks			
32	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro ochranné vodiče	ks			
33	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro nulové vodiče	ks			
34	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
Výroba jádra rozvodnice RVARNA montážní práce, celkem bez DPH					
Výroba jádra rozvodnice RVARNA, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
Technické zhodnocení celkem bez DPH					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Demontáž a montáž jádra rozvodnice					
1	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	ks			
2	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm ²	ks			
3	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm ²	ks			
4	Demontáž pospojení kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
5	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m ²	ks			
6	Montáž jádra rozvodnice oceloplechové do 50 kg	ks			
7	Montáž částí rozvodnic, vík, krytů, bočnic do 10kg	ks			
8	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
9	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
10	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
11	Montáž pospojení kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
Demontáž a montáž jádra rozvodnice RVARNA, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice a niky					
1	Zakrytí podlah položením fólie, s pozdějším odkrytím, včetně materiálu - folie	m2			
2	Zakrývání ploch oplepením páskou, včetně pozdějšího odkrytí , včetně materiálu - pásky	m			
3	Vyvěšení a zavěšení kovových křídel dveří rozvodnice, plochy do 1,5m2	ks			
4	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
5	Oprava a údržba dveří výměna pákového uzávěru	ks			
6	Srovnání plochy a závěsu dveří rozvodnice	ks			
7	Výroba instalačního rámu jádra rozvodnice do 100 cm výšky	ks			
8	Výroba krytů jádra - instalačního rámu, včetně otvorů pro přístroje a povrchové úpravy práškovým lakováním s vypálením, do 100cm výšky	sada			
9	Úprava povrchu dveří pískováním a práškovým lakováním s vypálením, do 100cm výšky	ks			
10	Vysátí plochy niky a rámu před provedením nátěru	m2			
11	Celoplošné vyhlazení niky stěrkou	m2			
12	Penetrační akrylátový nátěr niky před malbou	m2			
13	Jednonásobná bílá malba niky ze směsí	m2			
14	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2			
15	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
16	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
17	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
18	Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením	ks			
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice RVARNA a niky, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Císlo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Jádro rozvodnice - materiál k vystrojení					
1	Hlavní vypínač - jistič 3-pól, In=100A, nastavitelná nadproudová ochrana 70 až 100A, například Schneider EasyPact CVS 100F, TM 100D	ks			
2	Svorka - konektor 3x Al-Cu, 1x25-95mm2, pro přívodní kabel k hlavnímu vypínači - jističi	sada			
3	Svorka 3x Al-Cu, 6x1,5-95mm2, pro větvení kabeláže z vypínače k napájecím sběrnicím	sada			
4	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks			
5	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	ks			
6	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks			
7	<i>Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A</i>	<i>ks</i>			
8	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks			
9	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks			
10	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks			
11	<i>Proudový chránič PF7-25/2/003-A</i>	<i>ks</i>			
12	DIN lišta ocel, galvanizovaná, plná 2m	ks			
13	Připojnice - sběrnice pro ochranné vodiče 20x připojení, včetně přichytky	ks			
14	Propojovací můstek modrý - 15/N, 16mm2, 660V, 80A	ks			
15	Propojovací můstek zelený 15/Z, 16mm2, 660V, 80A	ks			
16	Připojnice - propojovací lišta na jističe třífázová - 54 modulů	ks			
17	Propojovací vodiče CY 2,5, 4,10,16 mezi el. přístroji a svorkami	sada			
18	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 2,5 mm2	ks			
19	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 4,0 mm2	ks			
20	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 6,0 mm2	ks			
21	Řadová svorkovnice na DIN lištu pro průřezy vodičů 0,5 až 10,0 mm2	ks			
22	Svorka Al-Cu, 1 pólová, šedá 50mm2	ks			
23	Svorka Al-Cu, 1 pólová, dvojitá, zelená, 50mm2	ks			
Jádro rozvodnice - materiál k vystrojení celkem bez DPH					
Jádro rozvodnice - montážní práce k vystrojení					
24	Montáž sběrnice uzemňovací včetně rozměření a její přiměření na izolátory a konstrukci	ks			
25	Montáž DIN lišty	ks			
26	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2	ks			
27	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2	ks			
28	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm2	ks			
29	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 25 mm2	ks			
30	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
31	<i>Montáž jistič jednopólový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni</i>	<i>ks</i>			
32	Montáž jistič třífázový nn do 25 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
33	Montáž jistič třífázový nn do 63 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
34	Montáž jistič deonový třífázový nn do 100 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
35	<i>Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu</i>	<i>ks</i>			
36	Montáž připojnice - propojovací lišty pro jističe	ks			
37	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro ochranné vodiče	ks			
38	Montáž svorkovnic do rozváděčů pro nulové vodiče	ks			
39	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks			
Výroba jádra rozvodnice RKuchyně montážní práce, celkem bez DPH					
Výroba jádra rozvodnice RKuchyně, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Demontáž a montáž jádra rozvodnice					
1	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu do 4 mm ²	ks			
2	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm ²	ks			
3	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 10 do 25 mm ²	ks			
4	Demontáž pospojení kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
5	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m ²	ks			
6	Montáž jádra rozvodnice oceloplechové do 50 kg	ks			
7	Montáž částí rozvodnic, vík, krytů, bočnic do 10kg	ks			
8	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
9	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
10	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
11	Montáž pospojení kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
Demontáž a montáž jádra rozvodnice RKuchyně, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice a niky					
1	Zakrytí podlah položením fólie, s pozdějším odkrytím, včetně materiálu - folie	m2			
2	Zakrývání ploch olepením páskou, včetně pozdějšího odkrytí , včetně materiálu - pásky	m			
3	Vyvěšení a zavěšení kovových křidel dveří rozvodnice, plochy do 1,5m2	ks			
4	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
5	Oprava a údržba dveří výměna pákového uzávěru	ks			
6	Srovnání plochy a závěsu dveří rozvodnice	ks			
7	Výroba instalačního rámu jádra rozvodnice přes 100 cm výšky	ks			
8	Výroba krytů jádra - instalačního rámu, včetně otvorů pro přístroje a povrchové úpravy práškovým lakováním s vypálením, přes 100cm výšky	sada			
9	Úprava povrchu dveří pískováním a práškovým lakováním s vypálením, přes 100cm výšky	ks			
10	Vysátí plochy niky a rámu před provedením nátěru	m2			
11	Celoplošné vyhlazení niky stěrkou	m2			
12	Penetrační akrylátový nátěr niky před malbou	m2			
13	Jednonásobná bílá malba niky ze směsí	m2			
14	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2			
15	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
16	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
17	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
18	Montáž ostatního příslušenství rozvodu tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením	ks			
Oprava ocelové konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - materiál					
1	Zásuvka nástěnná 230 V/16A - 3pól, IP66	ks			
2	Zásuvka nástěnná 230 V/16A - 3pól, IP54	ks			
3	Rozvodná nástěnná krabice 80x80x52 IP65 pro odbočení kabeláže se svorkovnicí pro 3x2,5mm ²	ks			
4	Odpínač 32A, 4P, žlutočervený v krytu, na omítku, např GAZ 032	ks			
5	Odpínač 63A, 4P, žlutočervený v krytu, na omítku, např GAZ 063	ks			
6	Odpínač 63A, 4P, žlutočervený v krytu, na omítku, např GAZ 063	ks			
7	Trubka elektroinstalační ohebná PVC D vnější 20 mm	m			
8	Trubka elektroinstalační ohebná PVC D vnější 25 mm	m			
9	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m			
10	Lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m			
11	Lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m			
12	Kabel instalační CYKY- J 3x2,5	m			
13	Kabel instalační CYKY- J 5x10	m			
Jádro rozvodnice - rozvaděče a materiál vystrojení celkem bez DPH					
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - práce					
14	Demontáž odpínačů bez zachování funkčnosti (do suti) vačkových - válcových v krytu do 63 A	ks			
15	Montáž odpínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	ks			
16	Montáž odpínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	ks			
17	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 16 A	ks			
18	Montáž zásuvek se zapojením vodičů, nástěnných, provedení IP 54 2P+PE 16 A	ks			
19	Montáž rozvodné nástěnné krabice se zapojením vodičů ve svorkovnici 3P	ks			
20	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých nebo pružných, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm, včetně držáků a spojek	m			
21	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm, včetně držáků a spojek	m			
22	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm ²	m			
23	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm	m			
24	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva průměru 20 mm	m			
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - práce, celkem bez DPH					
Oprava elektroinstalace v prostorách varen, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
Technické zhodnocení celkem bez DPH					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Zkoušky, dokumentace, revize					
1	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	ks			
2	Zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení (kabelu a žil)	ks			
3	Změření a označení sledu fází přívodní a odvodní kabeláže na el. přístrojích rozvodnice, u třífázových motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvodnic	měření			
4	Popisy jištěných okruhů na krytu rozvodnic	ks			
5	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy	ks			
6	Zkoušky jádra rozvodnice dle ČSN EN 61439-1 ed.2, vyhotovení záznamu - protokolu o těchto zkouškách včetně schématu zapojení a popisu jádra rozvodnice	ks			
Zkoušky, dokumentace, revize celkem bez DPH					

Rozpočet opravy elektroinstalace Kuchyně, jídelna 02-26-26/002 po oddílech

Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	Cena celkem s DPH [Kč]
Oprava jádra rozváděče RO	soubor				
Demontáže a montáže v rozváděči RO	soubor				
Oprava ocelové konstrukce rozváděče RO	soubor				
Oprava elektroinstalace místnosti varny	soubor				
Zkoušky, dokumentace, revize	soubor				
Oprava elektroinstalace Kuchyně, jídelna, bez tech. zhodnocení, souhrnně					
<i>Technické zhodnocení</i>	<i>soubor</i>				
Oprava elektroinstalace Kuchyně, jídelna, včetně tech. zhodnocení, souhrnně					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava jádra rozváděče RO - materiál					
1	Hlavní vypínač - jistič 3-pól, In=160A, nastavitelná nadproudová ochrana 112 až 160A, například Schneider EasyPact CVS 160F, TM 160D	ks			
2	Svorka - konektor 3x Al-Cu, 1x50-120 mm2, pro přírodní kabel k hlavnímu vypínači - jističi	sada			
3	Svorka 3x Al-Cu, 6x1,5-95mm2, pro větvení kabeláže z vypínače k napájecím sběrnicím	sada			
4	<i>Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A</i>	ks			
5	Propojovací vodiče CY 2,5, 4,10,16 mezi el. přístroji a svorkami	sada			
Oprava jádra rozváděče RO - materiál, celkem bez DPH					
Oprava jádra rozváděče - montážní práce					
6	<i>Montáž jistič třípólový nn do 63 A, se zapojením vodičů, ve skříni</i>	ks			
7	Montáž jistič deonový třípólový nn do 300 A, se zapojením vodičů, ve skříni	ks			
8	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks			
9	Demontáž relé doplňkových prvků univerzálního zdroje pro relé, včetně demontáže kabelů	ks			
10	Demontáž stykačů nn střídavých vestavných třípólových do 100 A, včetně demontáže kabelů	ks			
11	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně, včetně demontáže kabelů	ks			
12	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 160 A ze skříně, včetně demontáže kabelů	ks			
Oprava jádra rozváděče RO - montážní práce, celkem bez DPH					
Oprava jádra rozváděče, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Demontáže a montáže v rozváděči RO					
1	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm ²	ks			
2	Demontáž vodiče z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm ²	ks			
3	Demontáž pospojování kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
4	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy do 1 m ²	ks			
5	Montáž částí rozvodnic, vík, krytů, bočnic do 10kg	ks			
6	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
7	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks			
8	Montáž pospojování kovových dveří, rámu rozvodnice s potenciálem PE/N svorkovnice jádra rozvodnice	sada			
Demontáže a montáže v rozváděči RO, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava ocelové konstrukce rozváděče					
1	Zakrytí podlah položením fólie, s pozdějším odkrytím, včetně materiálu - folie	m2			
2	Zakrývání ploch oplepením páskou, včetně pozdějšího odkrytí , včetně materiálu - pásky	m			
3	Vyvěšení a zavěšení kovových křidel dveří rozvodnice, plochy do 1,5m2	ks			
4	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
5	Oprava a údržba dveří výměna zámku	ks			
6	Srovnání plochy a závěsu dveří rozvodnice	ks			
7	Výroba krytů jádra - instalačního rámu, včetně otvorů pro přístroje a povrchové úpravy práškovým lakováním s vypálením, přes 100cm výšky	sada			
8	Povrchová úprava bočnic a čelních krytů pískováním a práškovým lakováním s vypálením	sada			
9	Úprava povrchu dveří pískováním a práškovým lakováním s vypálením, přes 100cm výšky	ks			
10	Vysátí plochy skříňového rozvaděče před provedením nátěru	m2			
11	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2			
12	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			
13	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
14	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
15	Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením	ks			
Oprava ocelové konstrukce rozváděče RO, celkem bez DPH					
<i>Technické zhodnocení celkem bez DPH - nedochází k technickému zhodnocení</i>					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - materiál					
1	Odpínač 63A, 4P, žlutočervený v krytu, na omítku, např GAZ 063	ks			
2	Lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m			
3	Lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m			
4	Kabel instalační CYKY- J 5x6	m			
5	Kabel instalační CYKY- J 5x10	m			
Jádro rozvodnice - rozvaděče a materiál vystrojení celkem bez DPH					
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - práce					
6	Montáž odpínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	ks			
7	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do 60 mm	m			
8	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm ²	m			
9	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm ² - v rozvaděči	ks			
10	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm ² - v rozvaděči	ks			
11	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva průměru 20 mm	m			
Oprava elektroinstalace v prostorách varen - práce, celkem bez DPH					
Oprava elektroinstalace v prostorách varen, bez technického zhodnocení, celkem bez DPH					
Technické zhodnocení celkem bez DPH					

Číslo pol.	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
Zkoušky, dokumentace, revize					
1	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	ks			
2	Zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení (kabelu a žil)	ks			
3	Změření a označení sledu fází přívodní a odvodní kabeláže na el. přístrojích rozvodnice, u třífázových motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvodnic	měření			
4	Popisy jištěných okruhů na krytu rozvodnic	ks			
5	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy	ks			
6	Zkoušky jádra rozvodnice dle ČSN EN 61439-1 ed.2, vyhotovení záznamu - protokolu o těchto zkouškách včetně schématu zapojení a popisu jádra rozvodnice	ks			
Zkoušky, dokumentace, revize celkem bez DPH					