

Poř.č.	Popis dílčího plnění	Oddíl opravy elektroinstalace	Objekt a jeho rozvodnice				
			Ubikace Ořice	Kuchyně - ubytovna nová			Kuchyně, jídelna
				RK	RH	RVARNA	
1	identifikace a označení trvanlivými štítky přívodní a odvodní kabeláže rozvodnice (kabelů a jejich žil) s ohledem na okruhy elektroinstalace objektů a jističí prvky, včetně kabelových rezerv	Dokumentace, zkoušky, revize					
2	změření a označení fází na přívodním kabelu a odvodní kabeláži u motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvaděčů, ukončených na jističích a ochranných el.přístrojích	Dokumentace, zkoušky, revize					
3	vypracování přehledu odvodní kabeláže jednotlivých okruhů rozvodnice, v návaznosti identifikace a následné schéma zapojení rozvaděče - opravovaného jádra	Dokumentace, zkoušky, revize					
4	vyrobení jádra - vyrobení a vystrojení rámu rozvaděče, v počtu a parametru elektr.přístrojů dle schématu a položek v rozpočtu	Výroba jádra rozvodnice					
5	oprava jádra rozvaděče - demontáž stávajících elektrických přístrojů, montáž a doplnění elektrického přístroje	Oprava jádra rozvaděče					
6	vyrobení ochranných, bezpečnostních ocelových krytů elektroinstalace jádra, včetně povrchové úpravy - vypalovacího laku	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
7	provedení kusové zkoušky vyrobeného jádra rozvodnice, se záznamem o této zkoušce, vytvoření dokumentace k rozvodnicím	Dokumentace, zkoušky, revize					
8	vyprnutí elektrického napětí přívodních vedení v rozvodnicích RIS (vyjmutí nožových pojistek) a označení tabulkou	Dokumentace, zkoušky, revize					
9	zakrytí podlah folií přilepenou páskou před stávajícími rozvodnicemi	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
10	oblepení zdíva kolem rámu rozvodnic lepicí páskou	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
11	demontáž ochranného pospojování kovových částí rozvodnice	Demontáže a montáže					
12	demontáž dveří rozvodnice za účelem mechanických oprav pantů, obroušení a nátěrů jejich ploch a výměn zámků	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
13	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, ochranných sběrnic, pracovních můstků, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice	Demontáže a montáže					
14	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice u specifikovaných okruhů	Demontáže a montáže					
15	demontáž krytů rámu - jádra a jeho vyjmutí z opravované rozvodnice, včetně původních jističích a chránících elektrických přístrojů - prvků, můstků a svorkovnic a předání objednateli v rámci předání díla	Demontáže a montáže					
16	vysátí suti a prachu z prostoru niky rozvodnice nebo z prostoru skříňového rozvaděče	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
17	vyspárování a vybělení niky rozvodnice	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
18	provedení opakovaného penetračních nátěrů plochy niky rozvodnice	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
19	provedení opakovaného nátěru plochy niky malířskou nátěrovou hmotou - barvou	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
20	odstranění původního nátěru pevného rámu rozvodnice	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
21	odstranění opískováním původního nátěru dveří rozvodnice, jejich vyrovnání a oprava závěsů - pantů	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
22	odstranění původního nátěru ploch ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
23	odmaštění a provedení nátěru základní a vrchní barvou pevného rámu rozvodnice	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
24	odmaštění povrchu dveří rozvodnice, nanesení práškové barvy a její vypálení	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
25	demontáž a odmaštění ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče, nanesení práškové barvy a její vypálení	Oprava ocelové konstrukce rozvaděče					
26	výměna zámků, případně pákových závěrů dveří rozvodnic a zpětné nasazení dveří, doplněných o bezpečnostní symboly	Oprava ocelové konstrukce a niky rozvodnice					
27	instalace - vložení vyrobeného jádra rozvodnice, obsahující jističí a chránící el. přístroje, sběrnic, svorky a můstky	Demontáže a montáže					
28	montáž - připojení stávající přívodní a odvodní kabeláže do řadových svorek, ochranných sběrnic a pracovních můstků, případně jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice	Demontáže a montáže					
29	instalace krytů jádra rozvodnice a doplnění popisu jištěných a chráněných okruhů	Demontáže a montáže					
30	propojení dveří, rámu rozvodnice, rámu jádra s ochannou sběrnicí jádra rozvodnice	Demontáže a montáže					
31	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž instalačních trubek, lišt a kabelů doplněného okruhu rozvodnice	Oprava elektroinstalace v prostorách varen					
32	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - vrtání otvorů pro průchod kabeláže doplněných okruhů	Oprava elektroinstalace v prostorách varen					
33	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - demontáž opravovaných vypínačů a zásuvek	Oprava elektroinstalace v prostorách varen					
34	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž vypínačů a zásuvek včetně ukončení instalované kabeláže	Oprava elektroinstalace v prostorách varen					
35	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici	Demontáže a montáže					
36	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici	Oprava elektroinstalace v prostorách varen					
37	zhotovení dokumentace k rozvodnici nebo rozvaděči dle platných norem, včetně výkresové dokumentace k opravenému jádru rozvodnice - schéma zapojení prvků s popisem fází, svorkovnic a okruhů	Dokumentace, zkoušky, revize					
38	provedení kontroly funkčnosti jednotlivých okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy	Dokumentace, zkoušky, revize					
39	provedení mimořádné revize okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy	Dokumentace, zkoušky, revize					
40	vyhotovení revizní zprávy o mimořádné revizi elektroinstalace	Dokumentace, zkoušky, revize					

Poř.č.	Popis dílčího plnění - Rozvodnice RK a oprava elektroinstalace v prostorách varny	list Položkového rozpočtu	Položka v rozpočtu	Oddíl opravy elektroinstalace
1	identifikace a označení trvanlivými štítky přívodní a odvodní kabeláže rozvodnice (kabelů a jejich žil) s ohledem na okruhy elektroinstalace objektů a jističí prvky, včetně kabelových rezerv			Zkoušky, dokumentace,revize
2	změření a označení fází na přívodním kabelu a odvodní kabeláži u motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvaděčů, ukončených na jističích a ochranných el.přístrojích			Zkoušky, dokumentace,revize
3	vypracování přehledu odvodní kabeláže jednotlivých okruhů rozvodnice, v návaznosti identifikace a následné schéma zapojení rozvaděče - opravovaného jádra			Zkoušky, dokumentace,revize
4	vyrobení jádra - vyrobení a vystrojení rámu rozvaděče, v počtu a parametru elektr.přístrojů dle schématu a položek v rozpočtu			Výroba jádra rozvodnice RK
5	oprava jádra rozvaděče - demontáž stávajících elektrických přístrojů, montáž a doplnění elektrického přístroje			-
6	vyrobení ochranných, bezpečnostních ocelových krytů elektroinstalace jádra, včetně povrchové úpravy - vypalovacího laku			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
7	provedení kusové zkoušky vyrobeného jádra rozvodnice, se záznamem o této zkoušce, vytvoření dokumentace k rozvodnicím			Zkoušky, dokumentace,revize
8	vypnutí elektrického napětí přívodních vedení v rozvodnicích RIS (vyjmutí nožových pojistek) a označení tabulkou			Zkoušky, dokumentace,revize
9	zakrytí podlah folií přilepenou páskou před stávajícími rozvodnicemi			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
10	oblepení zdíva kolem rámu rozvodnic lepicí páskou			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
11	demontáž ochranného pospojování kovových částí rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RK
12	demontáž dveří rozvodnice za účelem mechanických oprav pantů, obroušení a nátěrů jejich ploch a výměn zámků			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
13	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, ochranných sběrnic, pracovních můstků, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RK
14	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice u specifikovaných okruhů			-
15	demontáž krytů rámu - jádra a jeho vyjmutí z opravované rozvodnice, včetně původních jističích a chránících elektrických přístrojů - prvků, můstků a svorkovnic a předání objednateli v rámci předání díla			Demontáž a montáž jádra RK
16	vysátí suť a prachu z prostoru niky rozvodnice nebo z prostoru skříňového rozvaděče			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
17	vyspárování niky rozvodnice stěrkou			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
18	provedení penetračních nátěrů plochy niky rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
19	provedení opakovaného nátěru plochy niky malířskou nátěrovou hmotou - barvou			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
20	odstranění původního nátěru pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
22	odstranění opískováním původního nátěru dveří rozvodnice, jejich vyrovnání a oprava závěsů - pantů			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
21	odstranění původního nátěru ploch ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče			-
23	odmaštění a provedení nátěru základní a vrchní barvou pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
24	odmaštění povrchu dveří rozvodnice, nanesení práškové barvy a její vypálení			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
25	demontáž a odmaštění ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče, nanesení práškové barvy a její vypálení			-
26	výměna zámků, případně pákových závěrů dveří rozvodnic a zpětné nasazení dveří, doplněných o bezpečnostní symboly			Oprava konstrukce rozvodnice RK a niky
27	instalace - vložení vyrobeného jádra rozvodnice, obsahující jističí a chránící el. přístroje, sběrnice, svorky a můstky			Demontáž a montáž jádra RK
28	montáž - připojení stávající přívodní a odvodní kabeláže do řadových svorek, ochranných sběrnic a pracovních můstků, případně jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RK
29	instalace krytů jádra rozvodnice a doplnění popisu jištěných a chráněných okruhů			Demontáž a montáž jádra RK a Zkoušky, dokumentace,revize
30	propojení dveří, rámu rozvodnice, rámu jádra s ochannou sběrnicí jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RK
31	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž instalačních trubek, lišt a kabelů doplněného okruhu rozvodnice			-
32	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - vrtání otvorů pro průchod kabeláže doplněných okruhů			-
33	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - demontáž opravovaných odpínačů a zásuvek			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
34	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž odpínačů a zásuvek včetně ukončení instalované kabeláže			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
35	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
36	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
	zhotovení dokumentace k rozvodnici nebo rozváděči dle platných norem, včetně výkresové dokumentace k opravenému jádru rozvodnice - schéma			
37	zapojení prvků s popisem fází, svorkovnic a okruhů			Zkoušky, dokumentace,revize
38	provedení kontroly funkčnosti jednotlivých okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
39	provedení mimořádné revize okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
40	vyhotovení revizní zprávy o mimořádné revizi elektroinstalace			Zkoušky, dokumentace,revize

Poř.č.	Popis dílčího plnění - Rozvodnice RH	list Položkového rozpočtu	Položka v rozpočtu	Oddíl opravy elektroinstalace
1	identifikace a označení trvanlivými štítky přívodní a odvodní kabeláže rozvodnice (kabelů a jejich žil) s ohledem na okruhy elektroinstalace objektů a jističů prvky, včetně kabelových rezerv			Zkoušky, dokumentace,revize
2	změření a označení fází na přívodním kabelu a odvodní kabeláži u motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvaděčů, ukončených na jističích a ochranných el.přístrojích			Zkoušky, dokumentace,revize
3	vypracování přehledu odvodní kabeláže jednotlivých okruhů rozvodnice, v návaznosti identifikace a následně schéma zapojení rozvaděče - opravovaného jádra			Zkoušky, dokumentace,revize
4	vyrobení jádra - vyrobení a vystrojení rámu rozvaděče, v počtu a parametru elektr.přístrojů dle schématu a položek v rozpočtu			Výroba jádra rozvodnice RH
5	oprava jádra rozvaděče - demontáž stávajících elektrických přístrojů, montáž a doplnění elektrického přístroje			-
6	vyrobení ochranných, bezpečnostních ocelových krytů elektroinstalace jádra, včetně povrchové úpravy - vypalovacího laku			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
7	provedení kusové zkoušky vyrobeného jádra rozvodnice, se záznamem o této zkoušce, vytvoření dokumentace k rozvodnicím			Zkoušky, dokumentace,revize
8	vypnutí elektrického napětí přívodních vedení v rozvodnicích RIS (vyjmutí nožových pojistek) a označení tabulkou			Zkoušky, dokumentace,revize
9	zakrytí podlah folií přilepenou páskou před stávajícími rozvodnicemi			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
10	oblepení zdíva kolem rámu rozvodnic lepící páskou			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
11	demontáž ochranného pospojování kovových částí rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RH
12	demontáž dveří rozvodnice za účelem mechanických oprav pantů, obroušení a nátěrů jejich ploch a výměn zámků			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
13	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, ochranných sběrnic, pracovních můstků, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RH
14	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice u specifikovaných okruhů			-
15	demontáž krytů rámu - jádra a jeho vyjmutí z opravované rozvodnice, včetně původních jističích a chráničích elektrických přístrojů - prvků, můstků a svorkovnic a předání objednateli v rámci předání díla			Demontáž a montáž jádra RH
16	vysátí suti a prachu z prostoru niky rozvodnice nebo z prostoru skříňového rozvaděče			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
17	vyspárování niky rozvodnice stěrkou			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
18	provedení penetračních nátěrů plochy niky rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
19	provedení opakovaného nátěru plochy niky malířskou nátěrovou hmotou - barvou			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
20	odstranění původního nátěru pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
21	odstranění opískováním původního nátěru dveří rozvodnice, jejich vyrovnání a oprava závěsů - pantů			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
22	odstranění původního nátěru ploch ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče			-
23	odmaštění a provedení nátěru základní a vrchní barvou pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
24	odmaštění povrchu dveří rozvodnice, nanesení práškové barvy a její vypálení			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
25	demontáž a odmaštění ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče, nanesení práškové barvy a její vypálení			-
26	výměna zámků, případně pákových závěrů dveří rozvodnic a zpětné nasazení dveří, doplněných o bezpečnostní symboly			Oprava konstrukce rozvodnice RH a niky
27	instalace - vložení vyrobeného jádra rozvodnice, obsahující jistič a chránič el. přístroje, sběrnice, svorky a můstky			Demontáž a montáž jádra RH
28	montáž - připojení stávající přívodní a odvodní kabeláže do řadových svorek, ochranných sběrnic a pracovních můstků, případně jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RH
29	instalace krytů jádra rozvodnice a doplnění popisu jištěných a chráněných okruhů			Demontáž a montáž jádra RH a Zkoušky, dokumentace,revize
30	propojení dveří, rámu rozvodnice, rámu jádra s ochrannou sběrnicí jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RH
31	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž instalačních trubek, lišt a kabelů doplněného okruhu rozvodnice			-
32	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - vrtání otvorů pro průchod kabeláže doplněných okruhů			-
33	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - demontáž opravovaných odpínačů a zásuvek			-
34	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž odpínačů a zásuvek včetně ukončení instalované kabeláže			-
35	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
36	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
37	zhotovení dokumentace k rozvodnici nebo rozvaděči dle platných norem, včetně výkresové dokumentace k opravenému jádru rozvodnice - schéma zapojení prvků s popisem fází, svorkovnic a okruhů			Zkoušky, dokumentace,revize
38	provedení kontroly funkčnosti jednotlivých okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
39	provedení mimořádné revize okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
40	vyhotovení revizní zprávy o mimořádné revizi elektroinstalace			Zkoušky, dokumentace,revize

Poř.č.	Popis dílčího plnění - Rozvodnice RVARNA	list Položkového rozpočtu	Položka v rozpočtu	Oddíl opravy elektroinstalace
1	identifikace a označení trvanlivými štítky přívodní a odvodní kabeláže rozvodnice (kabelů a jejich žil) s ohledem na okruhy elektroinstalace objektů a jisticí prvky, včetně kabelových rezerv			Zkoušky, dokumentace,revize
2	změření a označení fází na přívodním kabelu a odvodní kabeláži u motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvaděčů, ukončených na jisticích a ochranných el.přístrojích			Zkoušky, dokumentace,revize
3	vypracování přehledu odvodní kabeláže jednotlivých okruhů rozvodnice, v návaznosti identifikace a následné schéma zapojení rozvaděče - opravovaného jádra			Zkoušky, dokumentace,revize
4	vyrobení jádra - vyrobení a vystrojení rámu rozvaděče, v počtu a parametru elektr.přístrojů dle schématu a položek v rozpočtu			Výroba jádra rozvodnice RVARNA
5	oprava jádra rozvaděče - demontáž stávajících elektrických přístrojů, montáž a doplnění elektrického přístroje			-
6	vyrobení ochranných, bezpečnostních ocelových krytů elektroinstalace jádra, včetně povrchové úpravy - vypalovacího laku			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
7	provedení kusové zkoušky vyrobeného jádra rozvodnice, se záznamem o této zkoušce, vytvoření dokumentace k rozvodnicím			Zkoušky, dokumentace,revize
8	vypnutí elektrického napětí přívodních vedení v rozvodnicích RIS (vyjmutí nožových pojistek) a označení tabulkou			Zkoušky, dokumentace,revize
9	zakrytí podlah folii přilepenou páskou před stávajícími rozvodnicemi			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
10	oblepení zdíva kolem rámu rozvodnic lepicí páskou			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
11	demontáž ochranného pospojování kovových částí rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RVARNA
12	demontáž dveří rozvodnice za účelem mechanických oprav pantů, obroušení a natěru jejich ploch a výměn zámků			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
13	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, ochranných sběrnic, pracovních můstků, případně z jisticích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RVARNA
14	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, případně z jisticích prvků opravovaného jádra rozvodnice u specifikovaných okruhů			-
15	demontáž krytů rámu - jádra a jeho vyjmutí z opravované rozvodnice, včetně původních jisticích a chránících elektrických přístrojů - prvků, můstků a svorkovnic a předání objednateli v rámci předání díla			Demontáž a montáž jádra RVARNA
16	vysátí suti a prachu z prostoru niky rozvodnice nebo z prostoru skříňového rozvaděče			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
17	vyspárování niky rozvodnice stěrkou			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
18	provedení penetračních nátěrů plochy niky rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
19	provedení opakovaného nátěru plochy niky malířskou nátěrovou hmotou - barvou			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
20	odstranění původního nátěru pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
21	odstranění opískováním původního nátěru dveří rozvodnice, jejich vyrovnání a oprava závěsů - pantů			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
22	odstranění původního nátěru ploch ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče			-
23	odmaštění a provedení nátěru základní a vrchní barvou pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
24	odmaštění povrchu dveří rozvodnice, nanesení práškové barvy a její vypálení			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
25	demontáž a odmaštění ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče, nanesení práškové barvy a její vypálení			-
26	výměna zámků, případně pákových závěrů dveří rozvodnic a zpětné nasazení dveří, doplněných o bezpečnostní symboly			Oprava konstrukce rozvodnice RVARNA a niky
27	instalace - vložení vyrobeného jádra rozvodnice, obsahující jisticí a chránící el. přístroje, sběrnice, svorky a můstky			Demontáž a montáž jádra RVARNA
28	montáž - připojení stávající přívodní a odvodní kabeláže do řadových svorek, ochranných sběrnic a pracovních můstků, případně jisticích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RVARNA
29	instalace krytů jádra rozvodnice a doplnění popisu jištěných a chráněných okruhů			Demontáž a montáž jádra RVARNA a Zkoušky, dokumentace,revize
30	propojení dveří, rámu rozvodnice, rámu jádra s ochannou sběrnicí jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RVARNA
31	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž instalačních trubek, lišt a kabelů doplněného okruhu rozvodnice			-
32	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - vrtání otvorů pro průchod kabeláže doplněných okruhů			-
33	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - demontáž opravovaných odpínačů a zásuvek			-
34	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž odpínačů a zásuvek včetně ukončení instalované kabeláže			-
35	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
36	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
37	zhotovení dokumentace k rozvodnici nebo rozvaděči dle platných norem, včetně výkresové dokumentace k opravenému jádru rozvodnice - schéma zapojení prvků s popisem fází, svorkovnic a okruhů			Zkoušky, dokumentace,revize
38	provedení kontroly funkčnosti jednotlivých okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
39	provedení mimořádné revize okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
40	vyhotovení revizní zprávy o mimořádné revizi elektroinstalace			Zkoušky, dokumentace,revize

Poř.č.	Popis dílčího plnění - Rozvodnice RKuchyně	list Položkového rozpočtu	Položka v rozpočtu	Oddíl opravy elektroinstalace
1	identifikace a označení trvanlivými štítky přívodní a odvodní kabeláže rozvodnice (kabelů a jejich žil) s ohledem na okruhy elektroinstalace objektů a jisticí prvky, včetně kabelových rezerv			Zkoušky, dokumentace,revize
2	změření a označení fází na přívodním kabelu a odvodní kabeláži u motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvaděčů, ukončených na jisticích a ochranných el.přístrojích			Zkoušky, dokumentace,revize
3	vypracování přehledu odvodní kabeláže jednotlivých okruhů rozvodnice, v návaznosti identifikace a následné schéma zapojení rozvaděče - opravovaného jádra			Zkoušky, dokumentace,revize
4	vyrobení jádra - vyrobení a vystrojení rámu rozvaděče, v počtu a parametru elektr.přístrojů dle schématu a položek v rozpočtu			Výroba jádra rozvodnice RKuchyně
5	oprava jádra rozvaděče - demontáž stávajících elektrických přístrojů, montáž a doplnění elektrického přístroje			-
6	vyrobení ochranných, bezpečnostních ocelových krytů elektroinstalace jádra, včetně povrchové úpravy - vypalovacího laku			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
7	provedení kusové zkoušky vyrobeného jádra rozvodnice, se záznamem o této zkoušce, vytvoření dokumentace k rozvodnicím			Zkoušky, dokumentace,revize
8	vypnutí elektrického napětí přívodních vedení v rozvodnicích RIS (vyjmutí nožových pojistek) a označení tabulkou			Zkoušky, dokumentace,revize
9	zakrytí podlah folií přilepenou páskou před stávajícími rozvodnicemi			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
10	oblepení zdíva kolem rámu rozvodnic lepicí páskou			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
11	demontáž ochranného pospojování kovových částí rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RKuchyně
12	demontáž dveří rozvodnice za účelem mechanických oprav pantů, obroušení a natěru jejich ploch a výměn zámků			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
13	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, ochranných sběrnic, pracovních můstků, případně z jisticích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RKuchyně
14	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, případně z jisticích prvků opravovaného jádra rozvodnice u specifikovaných okruhů			-
15	demontáž krytů rámu - jádra a jeho vyjmutí z opravované rozvodnice, včetně původních jisticích a chránících elektrických přístrojů - prvků, můstků a svorkovnic a předání objednateli v rámci předání díla			Demontáž a montáž jádra RKuchyně
16	vysátí suť a prachu z prostoru niky rozvodnice nebo z prostoru skříňového rozvaděče			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
17	vyspárování niky rozvodnice stěrkou			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
18	provedení penetračních nátěrů plochy niky rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
19	provedení opakovaného nátěru plochy niky malířskou nátěrovou hmotou - barvou			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
20	odstranění původního nátěru pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
21	odstranění opískováním původního nátěru dveří rozvodnice, jejich vyrovnání a oprava závěsů - pantů			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
22	odstranění původního nátěru ploch ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče			-
23	odmaštění a provedení nátěru základní a vrchní barvou pevného rámu rozvodnice			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
24	odmaštění povrchu dveří rozvodnice, nanesení práškové barvy a její vypálení			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
25	demontáž a odmaštění ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče, nanesení práškové barvy a její vypálení			-
26	výměna zámků, případně pákových závěrů dveří rozvodnic a zpětné nasazení dveří, doplněných o bezpečnostní symboly			Oprava konstrukce rozvodnice RKuchyně a niky
27	instalace - vložení vyrobeného jádra rozvodnice, obsahující jisticí a chránící el. přístroje, sběrnice, svorky a můstky			Demontáž a montáž jádra RKuchyně
28	montáž - připojení stávající přívodní a odvodní kabeláže do řadových svorek, ochranných sběrnic a pracovních můstků, případně jisticích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RKuchyně
29	instalace krytů jádra rozvodnice a doplnění popisu jištěných a chráněných okruhů			Demontáž a montáž jádra RKuchyně a Zkoušky, dokumentace,revize
30	propojení dveří, rámu rozvodnice, rámu jádra s ochannou sběrnicí jádra rozvodnice			Demontáž a montáž jádra RKuchyně
31	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž instalačních trubek, lišt a kabelů doplněného okruhu rozvodnice			-
32	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - vrtání otvorů pro průchod kabeláže doplněných okruhů			-
33	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - demontáž opravovaných odpínačů a zásuvek			-
34	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž odpínačů a zásuvek včetně ukončení instalované kabeláže			-
35	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
36	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
37	zhotovení dokumentace k rozvodnici nebo rozvaděči dle platných norem, včetně výkresové dokumentace k opravenému jádru rozvodnice - schéma zapojení prvků s popisem fází, svorkovnic a okruhů			Zkoušky, dokumentace,revize
38	provedení kontroly funkčnosti jednotlivých okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
39	provedení mimořádné revize okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
40	vyhotovení revizní zprávy o mimořádné revizi elektroinstalace			Zkoušky, dokumentace,revize

Poř.č.	Popis dílčího plnění - Oprava elektroinstalace v prostorách varny	list Položkového rozpočtu	Položka v rozpočtu	Oddíl opravy elektroinstalace
1	identifikace a označení trvanlivými štítky přívodní a odvodní kabeláže rozvodnice (kabelů a jejich žil) s ohledem na okruhy elektroinstalace objektů a jističů prvky, včetně kabelových rezerv			-
2	změření a označení fází na přívodním kabelu a odvodní kabeláži u motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvaděčů, ukončených na jističích a ochranných el.přístrojích			-
3	vypracování přehledu odvodní kabeláže jednotlivých okruhů rozvodnice, v návaznosti identifikace a následné schéma zapojení rozvaděče - opravovaného jádra			-
4	vyrobení jádra - vyrobení a vystrojení rámu rozvaděče, v počtu a parametru elektr.přístrojů dle schématu a položek v rozpočtu			-
5	oprava jádra rozvaděče - demontáž stávajících elektrických přístrojů, montáž a doplnění elektrického přístroje			-
6	vyrobení ochranných, bezpečnostních ocelových krytů elektroinstalace jádra, včetně povrchové úpravy - vypalovacího laku			-
7	provedení kusové zkoušky vyrobeného jádra rozvodnice, se záznamem o této zkoušce, vytvoření dokumentace k rozvodnicím			-
8	vyprnutí elektrického napětí přívodních vedení v rozvodnicích RIS (vyjmutí nožových pojistek) a označení tabulkou			-
9	zakrytí podlah folií přilepenou páskou před stávajícími rozvodnicemi			-
10	oblepení zdíva kolem rámu rozvodnic lepicí páskou			-
11	demontáž ochranného pospojení kovových částí rozvodnice			-
12	demontáž dveří rozvodnice za účelem mechanických oprav pantů, obroušení a nátěrů jejich ploch a výměn zámků			-
13	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, ochranných sběrnic, pracovních můstků, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			-
14	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice u specifikovaných okruhů			-
15	demontáž krytů rámu - jádra a jeho vyjmutí z opravované rozvodnice, včetně původních jističích a chráničích elektrických přístrojů - prvků, můstků a svorkovnic a předání objednateli v rámci předání díla			-
16	vysátí suti a prachu z prostoru niky rozvodnice nebo z prostoru skříňového rozvaděče			-
17	vyspárování niky rozvodnice stěrkou			-
18	provedení penetračních nátěrů plochy niky rozvodnice			-
19	provedení opakovaného nátěru plochy niky malířskou nátěrovou hmotou - barvou			-
20	odstranění původního nátěru pevného rámu rozvodnice			-
21	odstranění opískováním původního nátěru dveří rozvodnice, jejich vyrovnání a oprava závěsů - pantů			-
22	odstranění původního nátěru ploch ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče			-
23	odmaštění a provedení nátěru základní a vrchní barvou pevného rámu rozvodnice			-
24	odmaštění povrchu dveří rozvodnice, nanesení práškové barvy a její vypálení			-
25	demontáž a odmaštění ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče, nanesení práškové barvy a její vypálení			-
26	výměna zámků, případně pákových závěrů dveří rozvodnic a zpětné nasazení dveří, doplněných o bezpečnostní symboly			-
27	instalace - vložení vyrobeného jádra rozvodnice, obsahující jističů a chráničů el. přístroje, sběrnice, svorky a můstky			-
28	montáž - připojení stávající přívodní a odvodní kabeláže do řadových svorek, ochranných sběrnic a pracovních můstků, případně jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			-
29	instalace krytů jádra rozvodnice a doplnění popisu jištěných a chráněných okruhů			-
30	propojení dveří, rámu rozvodnice, rámu jádra s ochannou sběrnicí jádra rozvodnice			-
31	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž instalačních trubek, lišt a kabelů doplněného okruhu rozvodnice			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
32	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - vrtání otvorů pro průchod kabeláže doplněných okruhů			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
33	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - demontáž opravovaných odpínačů a zásuvek			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
34	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž odpínačů a zásuvek včetně ukončení instalované kabeláže			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
35	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			Demontáž a montáž jádra RVARNA a RKuchyně
36	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
37	zhotovení dokumentace k rozvodnici nebo rozvaděči dle platných norem, včetně výkresové dokumentace k opravenému jádru rozvodnice - schéma zapojení prvků s popisem fází, svorkovnic a okruhů			-
38	provedení kontroly funkčnosti jednotlivých okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
39	provedení mimořádné revize okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
40	vyhotovení revizní zprávy o mimořádné revizi elektroinstalace			Zkoušky, dokumentace,revize

Poř.č.	Popis dílčího plnění - Rozváděč RO a oprava elektroinstalace v prostorách varny	list Položkového rozpočtu	Položka v rozpočtu	Oddíl opravy elektroinstalace
1	identifikace a označení trvanlivými štítky přívodní a odvodní kabeláže rozvodnice (kabelů a jejich žil) s ohledem na okruhy elektroinstalace objektů a jističů prvky, včetně kabelových rezerv			Zkoušky, dokumentace,revize
2	změření a označení fází na přívodním kabelu a odvodní kabeláži u motorových okruhů a okruhů napájení podružných rozvaděčů, ukončených na jističích a ochranných el.přístrojích			Zkoušky, dokumentace,revize
3	vypracování přehledu odvodní kabeláže jednotlivých okruhů rozvodnice, v návaznosti identifikace a následné schéma zapojení rozvaděče - opravovaného jádra			Zkoušky, dokumentace,revize
4	vyrobení jádra - vyrobení a vystrojení rámu rozvaděče, v počtu a parametrů elektr.přístrojů dle schématu a položek v rozpočtu			-
5	oprava jádra rozvaděče - demontáž stávajících elektrických přístrojů, montáž a doplnění elektrického přístroje			Oprava jádra rozvaděče RO
6	vyrobení ochranných, bezpečnostních ocelových krytů elektroinstalace jádra, včetně povrchové úpravy - vypalovacího laku			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
7	provedení kusové zkoušky vyrobeného jádra rozvodnice, se záznamem o této zkoušce, vytvoření dokumentace k rozvodnicím			Zkoušky, dokumentace,revize
8	vypnutí elektrického napětí přívodních vedení v rozvodnicích RIS (vyjmutí nožových pojistek) a označení tabulkou			Zkoušky, dokumentace,revize
9	zakrytí podlah folií přilepenou páskou před stávajícími rozvodnicemi			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
10	oblepení zdíva kolem rámu rozvodnic lepicí páskou			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
11	demontáž ochranného pospojování kovových částí rozvodnice			Demontáže a montáže v rozvaděči RO
12	demontáž dveří rozvodnice za účelem mechanických oprav pantů, obroušení a nátěrů jejich ploch a výměn zámků			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
13	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, ochranných sběrnic, pracovních můstků, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			-
14	demontáž stávající přívodní a odvodní kabeláže z řadových svorek, případně z jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice u specifikovaných okruhů			Demontáže a montáže v rozvaděči RO
15	demontáž krytů rámu - jádra a jeho vyjmutí z opravované rozvodnice, včetně původních jističích a chránících elektrických přístrojů - prvků, můstků a svorkovnic a předání objednateli v rámci předání díla			-
16	vysátí suť a prachu z prostoru niky rozvodnice nebo z prostoru skříňového rozvaděče			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
17	vyspárování niky rozvodnice stěrkou			-
18	provedení penetračních nátěrů plochy niky rozvodnice			-
19	provedení opakovaného nátěru plochy niky malířskou nátěrovou hmotou - barvou			-
20	odstranění původního nátěru pevného rámu rozvodnice			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
21	odstranění opískováním původního nátěru dveří rozvodnice, jejich vyrovnání a oprava závěsů - pantů			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
22	odstranění původního nátěru ploch ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče			-
23	odmaštění a provedení nátěru základní a vrchní barvou pevného rámu rozvodnice			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
24	odmaštění povrchu dveří rozvodnice, nanesení práškové barvy a její vypálení			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
25	demontáž a odmaštění ocelových krytů pláště skříňového rozvaděče, nanesení práškové barvy a její vypálení			-
26	výměna zámků, případně pákových závěrů dveří rozvodnic a zpětné nasazení dveří, doplněných o bezpečnostní symboly			Oprava ocelové konstrukce rozvaděče RO
27	instalace - vložení vyrobeného jádra rozvodnice, obsahující jistič a chránící el. přístroje, sběrnice, svorky a můstky			-
28	montáž - připojení stávající přívodní a odvodní kabeláže do řadových svorek, ochranných sběrnic a pracovních můstků, případně jističích prvků opravovaného jádra rozvodnice			Demontáže a montáže v rozvaděči RO Demontáže a montáže v rozvaděči RO a Zkoušky, dokumentace,revize
29	instalace krytů jádra rozvodnice a doplnění popisu jištěných a chráněných okruhů			Demontáže a montáže v rozvaděči RO
30	propojení dveří, rámu rozvodnice, rámu jádra s ochannou sběrnicí jádra rozvodnice			Demontáže a montáže v rozvaděči RO
31	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž instalačních trubek, lišt a kabelů doplněného okruhu rozvodnice			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
32	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - vrtání otvorů pro průchod kabeláže doplněných okruhů			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
33	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - demontáž opravovaných odpínačů a zásuvek			-
34	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - montáž odpínačů a zásuvek včetně ukončení instalované kabeláže			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
35	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			-
36	v rámci opravy elektroinstalace místností varen - ukončení kabeláže na svorkách v rozvodnici			Oprava elektroinstalace v prostorách varen
37	zhotovení dokumentace k rozvodnici nebo rozvaděči dle platných norem, včetně výkresové dokumentace k opravenému jádru rozvodnice - schéma zapojení prvků s popisem fází, svorkovnic a okruhů			Zkoušky, dokumentace,revize
38	provedení kontroly funkčnosti jednotlivých okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
39	provedení mimořádné revize okruhů elektroinstalace, které byly zahrnuty do opravy			Zkoušky, dokumentace,revize
40	vyhotovení revizní zprávy o mimořádné revizi elektroinstalace			Zkoušky, dokumentace,revize